

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル東工区附属物設置（その2）工事
工事地名	熊本県阿蘇市波野大字小地野～阿蘇市一の宮町北坂梨

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	231日間	自	令和 7年 8月 1日
		至	令和 8年 3月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル東工区附属物設置（その２）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	130,818,505		
防護柵工		式	1	73,757,755		
コンクリート製防護柵工		式	1	51,480,355	プレキャスト剛性防護柵 H=1000；	739 m
鋼製防護柵工		式	1	6,112,000	鋼製防護柵 24-12-25(20)（高炉）脱着式 11m/箇所；	1 箇所
防止柵工		式	1	16,165,400	転落防止柵（監視員通路手すり） ベースプレート式 H=800mm φ48.6mm t=2.3mm； 人道用飛出し防止柵 60.5×1100×800； 車道用飛出し防止柵 60.5×1350×800；	1,500 m 2 本 2 本
トンネル非常用施設工		式	1	56,304,000		
避難誘導設備工		式	1	56,304,000	人道用避難連絡坑扉 1型； 車道用避難連絡坑扉 1型（インバート無）； 車道用避難連絡坑扉 2型（インバート無）；	4 箇所 1 箇所 1 箇所
道路付属施設工		式	1	611,850		
道路付属物工		式	1	611,850	視線誘導標 φ100 防護柵取付 30本以上； 視線誘導標 φ100 構造物取付 30本以上；	60 本 30 本
仮設工		式	1	144,900		
交通管理工		式	1	144,900	交通誘導警備員	1 式
電気設備		式	1	510,455		

積算内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル東工区附属物設置（その２）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
配電線設備工	式	1	510,455			
配管・配線工	式	1	407,315	屋外配管	43	m
				G22 径 22mm ；		
				屋外配管	22	m
				G28 径 28mm ；		
				屋外配線	59	m
				トンネル内多孔管内		
フルボックス設置工	式	1	103,140	FCPEV-S 0.9mm-3P ；		
				屋外配線	105	m
				トンネル内管内		
				FCPEV-S 0.9mm-3P ；		
				フルボックス設置	9	個
				150×150×100mm ステンレス製(防水型) ；		
直接工事費	式	1	131,328,960			
共通仮設費	式	1	15,296,170			
共通仮設費	式	1	1,284,170			
技術管理費	式	1	63,170	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,221,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	14,012,000			
純工事費	式	1	146,625,130			
現場管理費	式	1	48,459,000			
工事原価	式	1	195,084,130			
一般管理費等	式	1	30,605,870			

積算内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル東工区附属物設置（その２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	225,690,000	