

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本 5 7 号 栄地区水路函渠設置工事
工事地名	熊本県合志市栄地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	212日間	自 令和 7年 8月20日 至 令和 8年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 栄地区水路函渠設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	56,457,401	
道路土工	式	1	856,447	
掘削工	式	1	46,865	掘削 130 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	740,268	路体(築堤)盛土 40 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 350 m3 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工	式	1	69,314	法面整形(切土部) 50 m2 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 60 m2 法面締固め無 現場制約無；
舗装工	式	1	1,796,102	
アスファルト舗装工	式	1	1,796,102	下層路盤(車道・路肩部) 545 m2 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm； 上層路盤(車道・路肩部) 545 m2 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 545 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
擁壁工	式	1	1,439,287	
作業土工	式	1	181,998	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 基面整正 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 栄地区水路函渠設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	656,375	敷均し(ルーズ)；		
				重力式擁壁	9	m3
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；		
				底版コンクリート	0.5	m3
プレキャスト擁壁工	式	1	600,914	18-8-25(高炉) t=100mm；		
				基礎材	5	m2
				(底版Co部)		
				再生クラッシュラン RC-40 12.5cmを超え17.5cm以下；		
プレキャスト擁壁工	式	1	600,914	プレキャスト擁壁	4	m
				幅 195 c m 2.0mを超え3.5m以下；		
				裏込碎石	2	m3
				再生クラッシュラン RC-40；		
				止水コンクリート	0.1	m3
カルバート工	式	1	16,324,653	18-8-25(高炉)；		
				天端調整コンクリート	0.3	m3
				24-12-25(高炉)；		
作業土工	式	1	733,295	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
プレキャストカルバート工	式	1	4,073,425	整地	1	式
				敷均し(ルーズ)；		
				プレキャストボックス	15	m
				内幅 2m 内高 1.5m；		
				現場打小口止コンクリート	0.6	m3
				18-8-40(高炉)；		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 栄地区水路函渠設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				型枠 一般型枠；	1	式
				型枠 撤去しない埋設型枠；	1	式
				目地板 (函渠取合部) 瀝青質目地板 t=10；	1	m2
プレキャストアーチカルバート工	式	1	11,517,933	プレキャストアーチカルバート 内幅 2m 内高 2.4m；	32	m
				接続工 24-12-25(20)(高炉)；	1	箇所
				足場 手摺先行型枠組足場 安全ネット必要；	1	式
排水構造物工	式	1	9,778,975			
作業土工	式	1	237,028	床掘り 土砂；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				整地 敷均し(ルーズ)；	1	式
側溝工	式	1	2,332,640	プレキャストU型側溝 PU1型 300×300；	305	m
管渠工	式	1	188,490	ヒューム管(B形管) 外圧管1種；	6	m
				横断暗渠 300型 T-25；	3	m
集水桝・マンホール工	式	1	454,180	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500 法面	1	箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　栄地区水路函渠設置工事											
工事区分・工種・種別		単　位	数　量	金　額	細　　　別　　　内　　　　訳							
					作業補正無； 現場打ち集水桝 現場打材　18-8-25(高炉)　500×500×700　法面 作業補正無； 現場打ち集水桝 現場打材　18-8-25(高炉)　500×500×700　法面 作業補正無； 現場打ち集水桝 現場打材　18-8-25(高炉)　600×600×800　法面 作業補正無； 現場打ち集水桝 現場打材　18-8-25(高炉)　600×600×800　法面 作業補正無； 蓋 グレーチング 蓋 T-14　500×500用　並目　ボルト固定 ノ ンスリップ； 蓋 グレーチング 蓋 T-14　600×600用　並目　ボルト固定 ノ ンスリップ； 蓋 縞鋼板蓋　500×500用　t=3.2　ボルト固定　取手付 き　溶融亜鉛メッキ(HDZT63)；	1	箇所					
					1	箇所						
					1	箇所						
					1	箇所						
					1	枚						
					2	枚						
					2	枚						
					プレキャスト水路工		式	1	6,259,802	三面水路 内幅　2m　内高　3.8m； 三面水路 内幅　2m　内高　3.4m； 土留壁 24-12-40(高炉)； 足場 安全ネット必要； 足場 安全ネット必要；	1	箇所
					1	箇所						
					4	m3						
1	式											
1	式											
柵渠工		式	1	306,835	鉄筋コンクリート柵渠 内幅　1.4m　内高　0.6m；	9	m					

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本57号 栄地区水路函渠設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				底版コンクリート	1 m3
				18-8-25(20)高炉 t=100mm ;	
				基礎材	11 m2
				(底版Co部)	
構造物撤去工	式	1	20,073,518	再生クラッシュラン RC-40 12.5cmを超え17.5cm以下 ;	
構造物取壊し工	式	1	268,731	コンクリート構造物取壊し	7 m3
				無筋構造物 機械施工 ;	
				コンクリート構造物取壊し	12 m3
				鉄筋構造物 機械施工 ;	
				舗装版破碎	62 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	
転石破碎工	式	1	19,687,800	転石破碎	3,300 m3
運搬処理工	式	1	116,987	殻運搬	7 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				殻運搬	12 m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;	
				殻運搬	3 m3
				アスファルト殻 ;	
				殻処分	7 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				殻処分	12 m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;	
				殻処分	3 m3
				アスファルト殻(2.35t/m3) ;	
仮設工	式	1	6,188,419		
作業土工	式	1	1,358,533	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 栄地区水路函渠設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
工事用道路工	式	1	278,130	土のう 仕捨・積立；	1 式
				土のう 移設・撤去；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				整地 敷均し(ルーズ)；	1 式
				人力積込 土砂；	1 式
仮水路工	式	1	4,416,703	コルゲートパイプ 据付・撤去；	1 式
交通管理工	式	1	28,980	交通誘導警備員	1 式
運搬処理工	式	1	106,073	現場発生品運搬 コルゲートパイプ；	1 式
直接工事費	式	1	56,457,401		
共通仮設費	式	1	10,310,170		
共通仮設費	式	1	2,474,170		
運搬費	式	1	1,605,000	建設機械運搬費	1 式
				重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	249,170	平板載荷試験	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	620,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	7,836,000		
純工事費	式	1	66,767,571		
現場管理費	式	1	25,271,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 5 7 号 栄地区水路函渠設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	92,038,571	
一般管理費等	式	1	15,931,429	
工事価格	式	1	107,970,000	