

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号 御代志地区改良工事
工事地名	熊本県合志市御代志地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	203日間	自 令和 7年 8月29日 至 令和 8年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	熊本５７号 御代志地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	65,112,720		
道路土工	式	1	19,439		
掘削工	式	1	1,425	掘削	4 m3
路体盛土工	式	1	18,014	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	18,014	路体(築堤)盛土	20 m3
路体盛土工	式	1	18,014	2.5m以上4.0m未満；	
カルバート工	式	1	13,420,540		
プレキャストカルバート工	式	1	13,420,540	プレキャストボックス	21 m
プレキャストカルバート工	式	1	13,420,540	内幅 2.9m 内高 1.8m；	
プレキャストカルバート工	式	1	13,420,540	現場打ち地覆	7 m
プレキャストカルバート工	式	1	13,420,540	24-12-25(20)(高炉)；	
排水構造物工	式	1	25,828,256		
作業土工	式	1	2,393,327	床掘り	1 式
作業土工	式	1	2,393,327	土砂；	
作業土工	式	1	2,393,327	埋戻し	1 式
作業土工	式	1	2,393,327	基面整正	1 式
作業土工	式	1	2,393,327	土砂等運搬	1 式
作業土工	式	1	2,393,327	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
作業土工	式	1	2,393,327	整地	1 式
作業土工	式	1	2,393,327	敷均し(ルーズ)；	
水路工	式	1	23,434,929	プレキャスト水路	109 m
水路工	式	1	23,434,929	2900×1700；	
応急処理工	式	1	302,560		
応急処理工	式	1	302,560	応急作業	1 式
応急処理工	式	1	302,560		
構造物撤去工	式	1	2,300,955		
構造物撤去工	式	1	2,300,955		
構造物取壊し工	式	1	1,675,350	コンクリート構造物取壊し	120 m3
構造物取壊し工	式	1	1,675,350	無筋構造物 機械施工；	

積算内訳書

工事名	熊本５７号 御代志地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	21 m3
運搬処理工	式	1	625,605	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	120 m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	21 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	120 m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	21 m3
仮設工	式	1	23,240,970		
土留・仮締切工	式	1	23,096,070	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 8.153m 鋼矢板打込長 7.44m 平均鋼矢板引抜長 7.44m；	1 式
交通管理工	式	1	144,900	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	65,112,720		
共通仮設費	式	1	11,707,090		
共通仮設費	式	1	4,278,090		
運搬費	式	1	3,325,920	仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	260,170	平板載荷試験費 道路施設基本データ作成費用	1 箇所 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	692,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	7,429,000		
純工事費	式	1	76,819,810		

積算内訳書

工事名	熊本 5 7 号 御代志地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	26,241,000	
工事原価	式	1	103,060,810	
一般管理費等	式	1	17,589,190	
工事価格	式	1	120,650,000	