

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本５７号 大津熊本道路保全（その３）工事
工事地名	熊本県合志市野々島地先外

2. 工事内容

1)	事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2)	主 工 種	道路改良工事		
3)	工 期	144日間	自	令和 7年11月 4日
			至	令和 8年 3月27日
4)	工事概要			

積算内訳書

工事名	熊本５７号 大津熊本道路保全（その３）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	64,643,741		
道路土工	式	1	20,211,210		
掘削工	式	1	1,069,200	掘削	3,000 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	7,106,610	路体(築堤)盛土	2,700 m3
				4.0m以上；	
				押土(ルース)	1 式
				土砂；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
残土処理工	式	1	11,605,700	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
法面整形工	式	1	429,700	法面整形(盛土部)	1,000 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
地盤改良工	式	1	40,093,427		
固結工	式	1	39,424,800	スラリー攪拌	18 組
				(上り線)	
				セメント系固化材 特殊土用ベラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 23.4m 長さ(杭長) 21.9m；	
				スラリー攪拌	24 組
				(下り線)	
				セメント系固化材 特殊土用ベラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 23.4m 長さ(杭長) 21.9m；	
残土処理工	式	1	668,627	積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	

積算内訳書

工事名	熊本５７号 大津熊本道路保全（その３）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				整地 敷均し(ルーズ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式
法面工	式	1	656,500		
植生工	式	1	656,500	人工張芝 ネット付 幅50～100cm；	1,000 m2
排水構造物工	式	1	1,033,732		
作業土工	式	1	36,932	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 式 1 式 1 式
側溝工	式	1	996,800	プレキャストU型側溝 300×300；	100 m
舗装工	式	1	343,390		
アスファルト舗装工	式	1	343,390	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	100 m2 100 m2 100 m2
除草工	式	1	1,055,500		
道路除草工	式	1	1,055,500	除草 集草	10,000 m2 10,000 m2
応急処理工	式	1	302,560		
応急処理作業工	式	1	302,560	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	128,280		

積算内訳書

工事名	熊本５７号 大津熊本道路保全（その３）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	82,090	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10 m3
運搬処理工	式	1	46,190	殻運搬 コンクリート殻（無筋）；	10 m3
				殻処分 コンクリート殻（無筋）；	10 m3
仮設工	式	1	819,142		
工事用道路工	式	1	94,642	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1 式
				土のう 1t 丸形φ110cm×H108cm；	1 式
交通管理工	式	1	724,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	64,643,741		
共通仮設費	式	1	16,376,900		
共通仮設費	式	1	8,994,900		
運搬費	式	1	8,228,900	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	75,000	六価クロム溶出試験費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	691,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	7,382,000		
純工事費	式	1	81,020,641		
現場管理費	式	1	27,578,000		
工事原価	式	1	108,598,641		

積算内訳書

[illegible]