

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	熊本218号 滝上地区外改良（その4）工事
工事地名	熊本県上益城郡山都町滝上地先外

## 2. 工事内容

1) 事務所名 熊本河川国道事務所 工務第三課  
2) 主工種 道路改良工事  
3) 工期 229日間 自 令和8年 2月 2日  
至 令和8年 9月18日

4) 工事概要

## 積算内訳書

工事名	熊本218号 滝上地区外改良（その4）工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路改良	式	1	42,403,029		
道路土工	式	1	4,651,893		
掘削工	式	1	353,331	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m <sup>3</sup> 未満；	990 m <sup>3</sup>
路体盛土工	式	1	4,298,562	路体(築堤)盛土 (横断管渠部) 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 (横断管渠部) 4.0m以上； 路体(築堤)盛土 4.0m以上；	900 m <sup>3</sup> 150 m <sup>3</sup> 660 m <sup>3</sup>
地盤改良工	式	1	10,131,135		
路床安定処理工	式	1	359,700	安定処理 1mを超える2m以下 固化材100m <sup>2</sup> あたり使用量 45. 1t/100m <sup>2</sup> セメント系固化材；	30 m <sup>2</sup>
固結工	式	1	9,771,435	中層混合処理 改良深度 2m < L ≤ 5m 施工規模 1000m <sup>3</sup> 以上 セメント系固化材(特殊土用 バラ)添加量280kg/m <sup>3</sup> ； 中層混合処理 改良深度 5m < L ≤ 8m 施工規模 1000m <sup>3</sup> 以上 セメント系固化材(特殊土用 バラ)添加量280kg/m <sup>3</sup> ；	270 m <sup>3</sup> 765 m <sup>3</sup>
排水構造物工	式	1	26,979,456		
作業土工	式	1	69,889	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 式 1 式 1 式
管渠工	式	1	26,516,867	耐圧ポリエチレン管 R30 φ1800； 呑口	111 m 1 箇所

## 積算内訳書

工事名	熊本218号 滝上地区外改良（その4）工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				2500×3300×2450 18-8-40(高炉) ; 吐口 2500×3300×2500 18-8-40(高炉) ;
集水溝・マンホール工	式	1	392,700	蓋 縞鋼板蓋 510×2900 t=3.2mm (4点ボルト固定) 蓋 縞鋼板蓋 475×2900 t=3.2mm (コーナー補強アングル =475 吊り金具付き) ; 蓋 縞鋼板蓋 475×2900 t=3.2mm (コーナー補強アングル =265 吊り金具付き) ;
応急処理工	式	1	495,645	
応急処理作業工	式	1	495,645	応急作業
仮設工	式	1	144,900	
交通管理工	式	1	144,900	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	42,403,029	
共通仮設費	式	1	7,607,770	
共通仮設費	式	1	2,566,770	
運搬費	式	1	1,962,000	重建設機械分解組立輸送費
技術管理費	式	1	108,770	六価クロム溶出試験費 道路施設基本データ作成費用
現場環境改善費（率計上）	式	1	496,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,041,000	

積算内訳書

工事名	熊本218号 滝上地区外改良（その4）工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
純工事費	式	1	50,010,799	
現場管理費	式	1	17,452,000	
工事原価	式	1	69,212,325	
一般管理費等	式	1	12,367,675	
工事価格	式	1	81,580,000	

## 積算内訳書

仮番号

工事名	熊本218号 滝上地区外改良（その4）工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路改良	式	1	692,045		
舗装工	式	1	399,397		
舗装準備工	式	1	16,360	不陸整正 補足材無し；	100 m <sup>2</sup>
コンクリート舗装工	式	1	383,037	コンクリート舗装 18-8-25(20) 舗装厚 100mm；	100 m <sup>2</sup>
区画線工	式	1	15,528		
区画線工	式	1	15,528	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	40 m
構造物撤去工	式	1	233,650		
構造物取壊し工	式	1	165,200	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	10 m <sup>3</sup>
運搬処理工	式	1	68,450	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	10 m <sup>3</sup>
仮設工	式	1	43,470		
交通管理工	式	1	43,470	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	692,045		
共通仮設費	式	1	132,000		
共通仮設費	式	1	17,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	17,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本218号 滝上地区外改良（その4）工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
共通仮設費（率計上）	式	1	115,000	
純工事費	式	1	824,045	
現場管理費	式	1	340,000	
工事原価	式	1	1,164,045	

## 積算内訳書

仮番号

工事名	熊本218号 滝上地区外改良（その4）工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路改良	式	1	344,481		
舗装工	式	1	232,660		
舗装準備工	式	1	16,360	不陸整正 補足材無し；	100 m <sup>2</sup>
アスファルト舗装工	式	1	216,300	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	100 m <sup>2</sup>
区画線工	式	1	14,356		
区画線工	式	1	14,356	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	40 m
構造物撤去工	式	1	53,995		
構造物取壊し工	式	1	20,550	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	100 m <sup>2</sup>
運搬処理工	式	1	33,445	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻(2.35t/m <sup>3</sup> )；	5 m <sup>3</sup> 5 m <sup>3</sup>
仮設工	式	1	43,470		
交通管理工	式	1	43,470	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	344,481		
共通仮設費	式	1	68,000		
共通仮設費	式	1	10,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	10,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本218号 滝上地区外改良（その4）工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
共通仮設費（率計上）	式	1	58,000	
純工事費	式	1	412,481	
現場管理費	式	1	173,000	
工事原価	式	1	585,481	