

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号 坂梨地区舗装工事
工事地名	熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	142日間	自	令和 8年 3月12日
		至	令和 8年 7月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区舗装工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	110,094,975		
舗装工		式	1	109,798,275		
アスファルト舗装工		式	1	2,459,288	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm 施工幅3 .1m未満； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；	442 442 442 m2 m2 m2
アスファルト舗装工		式	1	1,191,952	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	397 397 m2 m2
アスファルト舗装工		式	1	1,599,794	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm 施工幅3 .1m未満； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；	458 458 m2 m2
アスファルト舗装工		式	1	1,417,887	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；	394 394 394 m2 m2 m2
アスファルト舗装工		式	1	2,086,470	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；	767 767 m2 m2

積算内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
アスファルト舗装工	式	1	258,428	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;	95 m2 95 m2
凍結抑制舗装工(FFP)(本線車道舗装)	式	1	74,235,996	上層路盤(車道・路肩部) 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 190mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ; 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 表層(凍結抑制舗装(FFP)) 舗装厚 50mm ;	6,540 m2 6,540 m2 6,490 m2 6,220 m2 6,090 m2
凍結抑制舗装工(FFP)(本線路肩舗装)	式	1	26,548,460	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm 施工幅3 .1m未満 ; 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下 ; 表層(凍結抑制舗装(FFP)) 舗装厚 50mm ;	2,900 m2 2,980 m2 3,560 m2
縁石工	式	1	151,800		
縁石工	式	1	151,800	アスカーフ 細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満 ;	110 m
仮設工	式	1	144,900		
交通管理工	式	1	144,900	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	110,094,975		
共通仮設費	式	1	12,798,170		

積算内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,250,170	
技術管理費	式	1	183,170	Fe石灰工法品質管理費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,067,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,548,000	
純工事費	式	1	122,893,145	
現場管理費	式	1	34,867,000	
工事原価	式	1	157,760,145	
一般管理費等	式	1	25,449,855	
工事価格	式	1	183,210,000	