

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号 波野地区附属物設置工事
工事地名	熊本県阿蘇市波野大字小地野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	142日間	自	令和 8年 3月12日
		至	令和 8年 7月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	熊本５７号 波野地区附属物設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	157, 529, 239		
防護柵工		式	1	94, 612, 251		
作業土工		式	1	78, 914	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
路側防護柵工		式	1	20, 212, 840	ガードパイプ	588 m
					景観色 Gp-A-3E 100m以上 曲線部補正無；	
					ガードパイプ	349 m
					景観色 Gp-A-2B 100m以上 曲線部補正無；	
コンクリート製防護柵工		式	1	39, 156, 934	プレキャスト剛性防護柵	565 m
					H=1030；	
鋼製防護柵工		式	1	11, 032, 000	鋼製防護柵	2 箇所
					24-12-25(20)(高炉)脱着式 11m/箇所；	
防止柵工		式	1	22, 594, 188	基礎ブロック，鋼管基礎	484 基
					鋼管基礎 φ101.6×3.2 H=800mm；	
					金網・支柱(立入防止柵)	954 m
					H=2.5m（下部1500溶接金網、上部1000番線張り）	
					平坦部・動物型；	
					門扉	1 基
					両開 H=1.5m W=7.0m（下部1500溶接金網、上部1000番線張り）；	
防護柵基礎工		式	1	1, 537, 375	プレキャスト防護柵基礎ブロック(直上部)	100 m
トンネル非常用施設工		式	1	3, 606, 683		
作業土工		式	1	75, 683	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
避難誘導設備工		式	1	3, 531, 000	避難坑坑口扉	1 箇所
					H3400×W3200；	
標識工		式	1	52, 097, 887		

積算内訳書

工事名		熊本５７号 波野地区附属物設置工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工		式	1	10,847	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
小型標識工		式	1	8,076,540	標識柱	2 基
					(22・38)	
					単柱式 径60.5 厚3.2 柱長さ 4.133m；	
					標識柱	4 基
					(11・12・15・26)	
					単柱式 径139.8 厚4.5 柱長さ5.051m；	
					標識柱	6 基
					(25・28・30・32・34・36)	
					単柱式 径89.1 厚3.2 柱長さ4.700m；	
					標識柱	6 基
					(24・27・29・31・33・35)	
					単柱式 径139.8 厚4.5 柱長さ4.978m；	
					標識柱	1 基
					(6)	
					単柱式 径114.3 厚4.5 柱長さ4.561m；	
					標識柱	1 基
					(42)	
					単柱式 径76.3 厚3.2 柱長さ4.496m；	
					標識柱	2 基
					(18・20)	
					単柱式 径139.8 厚4.5 柱長さ4.538m 曲支柱・	
					防護柵取付；	
					標識柱	1 基
					(21)	
					単柱式 径101.6 厚4.2 柱長さ3.020m 曲支柱・防	
					護柵取付；	
					標識板	2 基

積算内訳書

工事名	熊本５７号 波野地区附属物設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(22・38) カブセルブリスム型 900×600 ; 標識板	6 基
				(11・12・15・18・20・26) カブセルブリスム型 1200×1200 500×1500 ; 標識板	6 基
				(25・28・30・32・34・36) カブセルブリスム型 1500×600 ; 標識板	6 基
				(24・27・29・31・33・35) カブセルブリスム型 2250×900 ; 標識板	1 基
				(6) カブセルブリスム型 1800×1000 ; 標識板	1 基
				(42) カブセルブリスム型 450×450 1000×400 ; 標識板	1 基
				(21) カブセルブリスム型 450×450 220×600 ;	
小型標識工	式	1	2, 000, 400	標識柱 (19) 複柱式 H125×125 柱長さ3.984m 5.104m ; 標識柱 (37) 複柱式 H125×125 柱長さ2.833m 4.513m ; 標識板 (19・37) カブセルブリスム型 1200×2800 ;	1 基 1 基 2 基
小型標識工	式	1	1, 626, 000	標識板 (39) 広角ブリスムレンズ 1200×2800 400×2800 600×2800 (2枚) ;	1 箇所

積算内訳書

工事名		熊本 5 7 号 波野地区附属物設置工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
大型標識工	式	1	40,384,100	標識基礎 (40) 抵抗板付角形鋼管杭基礎 L=7.0m ;	1	基
				標識基礎 (1・2) 片持式の基礎 6.0m3以上 ;	2	基
				標識基礎 (4) 片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 ;	1	基
				片持標識柱 (1・2) F型 φ 355.6 L=7650 ;	2	基
				片持標識柱 (17) F型 φ 355.6 L=9400 ;	1	基
				片持標識柱 (10) F型 φ 267.4 L=7200 ;	1	基
				片持標識柱 (40) F型 φ 355.6 L=7800 ;	1	基
				片持標識柱 (5) F型 φ 355.6 L=7350 ;	1	基
				片持標識柱 (14) F型 φ 457.2 L=8577 ;	1	基
				片持標識柱 (3) F型 φ 267.4 L=6650 ;	1	基
				片持標識柱 (23) F型 φ 457.2 L=9384 ;	1	基
				片持標識柱	1	基

積算内訳書

工事名	熊本５７号 波野地区附属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(4) F型 φ318.5 L=6900 ; 標識板 2 枚 (1・2) カブセルﾌﾟﾘｽﾑ型 2800×3000 ; 標識板 1 枚 (17) カブセルﾌﾟﾘｽﾑ型 2400×2800 ; 標識板 1 枚 (10) カブセルﾌﾟﾘｽﾑ型 2200×2500 ; 標識板 1 枚 (40) カブセルﾌﾟﾘｽﾑ型 3000×3450 ; 標識板 1 枚 (5) カブセルﾌﾟﾘｽﾑ型 2400×3700 ; 標識板 2 枚 (14・23) 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型 2650×3500 カブセルﾌﾟﾘｽﾑ型 1500×3500 ; 標識板 1 枚 (3) 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型 2000×1800 ; 標識板 1 枚 (4) カブセルﾌﾟﾘｽﾑ型 2000×3000 ; 標識板 1 枚 ① カブセルﾌﾟﾘｽﾑ 3000×3000 ; 標識板 1 枚 ② カブセルﾌﾟﾘｽﾑ 2800×3000 ; 標識板 1 枚

積算内訳書

工事名	熊本５７号 波野地区附属物設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				⑧ カプセルリズム 2600×3350 ; 標識板	1 枚
				⑨ カプセルリズム 2500×3500 ; 標識板補修⑬ カプセルリズム 1050×1200 ;	1 枚
舗装工	式	1	423,819		
コンクリート舗装工	式	1	423,819	コンクリート舗装 (電気室) 18-8-25(20)高炉 舗装厚 100mm ; コンクリート舗装 (避難坑口) 18-8-25(20)高炉 平均舗装厚 180mm ;	22 m2 47 m2
区画線工	式	1	1,701,404		
区画線工	式	1	1,701,404	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	1,090 m 2,310 m 34 m 350 m 94 m
道路付属施設工	式	1	3,939,022		

積算内訳書

工事名	熊本５７号 波野地区附属物設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	48,129	床掘り	1	式
				土砂； 埋戻し	1	式
境界工	式	1	539,467	境界杭	92	本
				120×120×900 根巻き基礎無し； 境界鈹 用地境界板 10枚未満；	3	枚
道路付属物工	式	1	3,351,426	視線誘導標	12	本
				φ100 土中用 30本以上；		
				視線誘導標	22	本
				φ100 添架用 30本以上；		
				視線誘導標	18	本
				φ100 構造物取付 30本以上；		
				線形誘導標	5	本
				600×600；		
				距離標	2	枚
				(1km標) 土中さや管；		
構造物撤去工	式	1	258,373	距離標	5	枚
				(100m標) 土中さや管；		
				距離標	9	枚
				(100m標) 防護柵取付；		
標識撤去工	式	1	231,270	交通遮断機	1	基
				φ60.5防護柵支柱添架式 アルミポールL=7.0m 標識 板(高輝度反射) φ600；		
				標識撤去	1	基
				① 3000×3000； 標識撤去	1	基
				②		

積算内訳書

工事名	熊本５７号 波野地区附属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2800×3000 ; 標識撤去 ⑧・⑨ 2600×3350 ; 2 基
運搬処理工	式	1	27, 103	現場発生品運搬 標識板 ; 1 式
仮設工	式	1	889, 800	
交通管理工	式	1	889, 800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	157, 529, 239	
共通仮設費	式	1	18, 837, 170	
共通仮設費	式	1	1, 326, 170	
技術管理費	式	1	63, 170	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 263, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	17, 511, 000	
純工事費	式	1	176, 366, 409	
現場管理費	式	1	56, 601, 000	
工事原価	式	1	232, 967, 409	
一般管理費等	式	1	35, 662, 591	
工事価格	式	1	268, 630, 000	