

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号 坂梨地区外附属物設置（その2）工事
工事地名	熊本県阿蘇市波野大字小地野地先～熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	141日間	自 令和 8年 3月13日 至 令和 8年 7月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区外附属物設置（その２）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	93,603,492		
防護柵工		式	1	81,152,532		
作業土工		式	1	494,622	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
防止柵工		式	1	36,338,810	基礎ブロック，鋼管基礎	770 基
					鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=800mm；	
					金網・支柱(立入防止柵)	1,498 m
					H=2.5m（下部1500溶接金網 上部1000番線張り）	
					平坦部・動物型；	
					金網・支柱(立入防止柵)	23 m
					H=2.5m（下部1500溶接金網 上部1000番線張り）	
					傾斜地用・動物型；	
					門扉	4 基
					片開 H=1.5m W=1.0m（下部1500溶接金網 上部1000番線張り）；	
					門扉	4 基
					両開 H=1.5m W=3.0m（下部1500溶接金網 上部1000番線張り）；	
防止柵工		式	1	44,319,100	鋼管基礎	14 基
					(法肩A)	
					鋼管基礎 φ267.4×6.0 L=2700；	
					鋼管基礎	49 基
					(法肩B、法肩水路回避)	
					鋼管基礎 φ267.4×6.0 L=3000；	
					鋼管基礎	30 基
					(平地)	
					鋼管基礎 φ267.4×6.0 L=1800；	

積算内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区外附属物設置（その２）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				目かかしフェンス	181	m
				柵高 2.0m 鋼管基礎；		
				目かかしフェンス	32	m
				柵高 2.0m C種ガードレール取付；		
標識工	式	1	3,010,600			
大型標識工	式	1	3,010,600	標識板	1	枚
				(18)		
				カプセルシステム型 2400×2800；		
				標識板	1	枚
				(19)		
				カプセルシステム型 2200×2500；		
				標識板	1	枚
				(25)		
				カプセルシステム型 2000×3000；		
				標識板	1	枚
				(26)		
				カプセルシステム型 2500×3500；		
舗装工	式	1	342,317			
コンクリート舗装工	式	1	342,317	コンクリート舗装	47	m2
				18-8-25(20)高炉 平均舗装厚 180mm；		
区画線工	式	1	4,319,589			
区画線工	式	1	4,319,589	溶融式区画線	9,670	m
				溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
道路付属施設工	式	1	3,691,741			
作業土工	式	1	31,450	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		

積算内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区外附属物設置（その２）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
境界工	式	1	441,941	境界杭 120×120×900 根巻き基礎無し；	49 本
				境界鈹 用地境界板 30枚以上；	51 枚
道路付属物工	式	1	3,218,350	視線誘導標 φ100 構造物取付 10本未満；	5 本
				距離標 (100m標) 設置 パネル式(アンカー固定)；	86 枚
				距離標 (1km標) 設置 パネル式(アンカー固定)；	10 枚
				交通遮断機 φ60.5 コンクリート建込 アルミポール L=6.4m 標識板(高輝度反射)；	1 基
構造物撤去工	式	1	196,913		
標識撤去工	式	1	179,430	標識撤去 (18) 2400×2800；	1 基
				標識撤去 (19) 2200×2500；	1 基
				標識撤去 (25) 2000×3000；	1 基
				標識撤去 (26) 2500×3500；	1 基
運搬処理工	式	1	17,483	現場発生品運搬 標識板；	1 式

積算内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区外附属物設置（その２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	889,800	
交通管理工	式	1	889,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	93,603,492	
共通仮設費	式	1	14,412,170	
共通仮設費	式	1	999,170	
技術管理費	式	1	63,170	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	936,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,413,000	
純工事費	式	1	108,015,662	
現場管理費	式	1	39,879,000	
工事原価	式	1	147,894,662	
一般管理費等	式	1	24,085,338	
工事価格	式	1	171,980,000	