

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号 中尾地区改良1期工事
工事地名	熊本県合志市野々島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	183日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 8年 9月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 5 7 号 中尾地区改良 1 期工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	157, 620, 620		
道路土工		式	1	34, 142, 742		
掘削工 (ICT)		式	1	72, 544	掘削 (ICT)	160 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満；	
路体盛土工		式	1	293, 100	路体 (築堤) 盛土	50 m3
					2. 5m未満；	
路体盛土工 (ICT)		式	1	19, 825, 093	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	13, 000 m3
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満；	
					基盤排水層	599 m2
					再生クラッシャー (RC-40) t=500mm；	
					排水材設置 (水平排水材)	63 m
					幅300mm；	
路床盛土工 (ICT)		式	1	13, 084, 420	路床盛土 (ICT)	900 m3
					路床盛土 (ICT)	3, 600 m3
					(橋台背面)	
					排水材設置 (構造物背面排水材)	85 m
法面整形工 (ICT)		式	1	867, 585	法面整形 (切土部) (ICT)	60 m2
					ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	1, 530 m2
					法面締固め無し；	
地盤改良工		式	1	38, 642, 368		
固結工		式	1	34, 725, 011	中層混合処理	1, 531 m3
					(D-1号補強土壁)	
					改良深度 5<L≤8m 施工規模 1000m3以上 セメント系固化材 (特殊土用) 添加量115kg/m3；	
					中層混合処理	3, 118 m3
					(D-2号補強土壁)	
					改良深度 10<L≤13m 施工規模 1000m3以上 セ	

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 中尾地区改良１期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				メント系固化材(特殊土用ハﾟﾗ)添加量130kg/m3 ; 中層混合処理 (D-3号補強土壁) 改良深度 5<L≤8m 施工規模 1000m3以上 セメント系固化材(特殊土用ハﾟﾗ)添加量80kg/m3 ; 中層混合処理 (D-2号L型) 改良深度 2<L≤5m 施工規模 1000m3以上 セメント系固化材(特殊土用ハﾟﾗ)添加量80kg/m3 ;	1,174	m3
					181	m3
敷網工	式	1	3,917,357	高強度帯状補強材敷設	2,216	m2
法面工	式	1	1,048,050			
植生工	式	1	1,048,050	人工張芝 ネット付 幅50～100cm ;	1,530	m2
擁壁工	式	1	62,973,635			
作業土工	式	1	1,356,564	床掘り 土砂 ; 埋戻し	1	式
					1	式
プレキャスト擁壁工	式	1	3,971,201	プレキャスト擁壁 裏込碎石 再生クラッシュラン40～0 ; 止水コンクリート 18-8-25(高炉) ; 天端調整コンクリート 24-12-25(高炉) ;	14 3 0.5 0.8	m m3 m3 m3
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	18,889,953	補強土壁基礎 18-8-40(高炉) ; 補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁 ; 補強材取付 帯鋼補強土壁 ; まき出し・敷均し、締固め	22 134 2,428 1,157	m m2 m m3

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 中尾地区改良１期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				帯鋼補強土壁； 補強土壁盛土材 γ t=19kN/m ³ ϕ =30° ； 壁面上端処理 幅 0.3m ； 基盤排水層 再生クラッシュラン(RC-40) ； 背面排水層 再生クラッシュラン(RC-40) ； 盛土材分離用シート 長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0～2.1mm ；	1,500 22 645 33 230	m ³ m m ³ m ³ m ²
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	28,654,071	補強土壁基礎 18-8-40(高炉) ； 補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁； 補強材取付 帯鋼補強土壁； まき出し・敷均し、締固め 帯鋼補強土壁； 補強土壁盛土材 γ t=19kN/m ³ ϕ =30° ； 壁面上端処理 幅 0.3m ； 基盤排水層 再生クラッシュラン(RC-40) ； 背面排水層 再生クラッシュラン(RC-40) ； 盛土材分離用シート 長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0～2.1mm ；	33 176 3,388 1,742 2,300 33 807 42 322	m m ² m m ³ m ³ m m ³ m ³ m ²
ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	10,101,846	補強土壁基礎 18-8-40(高炉) ； 補強土壁壁面材組立・設置 補強材取付 碎石投入	23 86 464 30	m m ² m ² m ³

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 中尾地区改良１期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				まき出し・敷均し、締固め	616	m3
				補強土壁盛土材	820	m3
				γ t=19kN/m3 φ=30° ；		
				壁面上端処理	23	m
				幅 0.3m ；		
				基盤排水層	500	m3
				再生クラッシュレン(RC-40) ；		
				天端排水材	127	m2
				長繊維ボ リエステル系不織布 t=3mm ；		
				排水管敷設	34	m
				高密度ボ リエチレン管 管径 150mm ；		
				縦排水管	3	m
				VP φ 300 ；		
排水構造物工	式	1	14,989,921			
作業土工	式	1	468,235	床掘り	1	式
				土砂 ；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理 ；		
側溝工	式	1	2,789,260	プレキャストU型側溝	35	m
				PU型 300×300 ；		
				プレキャストU型側溝	113	m
				PU型 450×450 ；		
				プレキャストU型側溝	47	m
				(三面水路)		
				700×700 ；		
管渠工	式	1	3,144,400	鉄筋コンクリート台付管	28	m
				重圧管 D1100mm ；		

積算内訳書

仮番号

工事名		熊本５７号 中尾地区改良１期工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
集水桝・マンホール工		式	1	4,266,670	現場打ち集水桝	1 箇所
					現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500 法面 作業補正無；	
					現場打ち集水桝	1 箇所
					現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×600 法面 作業補正無；	
					現場打ち集水桝	3 箇所
					現場打材 18-8-25(高炉) 700×700×600 法面 作業補正無；	
					現場打ち集水桝	1 箇所
					現場打材 18-8-25(高炉) 700×700×700 法面 作業補正無；	
					現場打ち集水桝	1 箇所
					現場打材 18-8-25(高炉) 700×700×800 法面 作業補正無；	
					現場打ち集水桝	2 箇所
					現場打材 18-8-25(高炉) 900×900×900 法面 作業補正無；	
					現場打ち集水桝	1 箇所
					現場打材 18-8-25(高炉) 1700×1700×2900 法面 作業補正無；	
					現場打ち集水桝	1 箇所
					現場打材 18-8-25(高炉) 2500×3500×1800 法面 作業補正無；	
					蓋	2 枚
					縞鋼板蓋 500×500用 t=3.2 ボルト固定 取手付き 溶融亜鉛メッキ(HDZT63)；	
					蓋	3 枚
					縞鋼板蓋 700×700用 t=3.2 ボルト固定 取手付き 溶融亜鉛メッキ(HDZT63)；	
					蓋	2 枚
					縞鋼板蓋 900×900用 t=3.2 ボルト固定 取手付き 溶融亜鉛メッキ(HDZT63)；	
					蓋	1 枚

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 5 7 号 中尾地区改良 1 期工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					鋼製蓋1700×1700用T-25並目4点ボルト固定式(2枚/組)；	
排水工	式	1	4, 321, 356	小段排水	111	m
				鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600；		
				縦排水	9	m
				鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600；		
				縦排水	16	m
				内幅 1200mm 内高 700mm；		
				縦排水	1	箇所
				内幅 1200mm 平均内高 1600mm；		
				張りコンクリート	285	m2
				(小段排水A)		
				18-8-25 (20) (高炉) t=5cm；		
				張りコンクリート	41	m2
				(小段排水B)		
				18-8-25 (20) (高炉) t=5cm；		
				張りコンクリート	9	m2
				(縦排水)		
				18-8-25 (20) (高炉) t=5cm；		
応急処理工	式	1	4, 928, 100			
応急処理作業工	式	1	4, 928, 100	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	175, 504			
構造物取壊し工	式	1	131, 680	コンクリート構造物取壊し	8	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
運搬処理工	式	1	43, 824	殻運搬	8	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	8	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 5 7 号 中尾地区改良 1 期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	720,300		
工事用道路工	式	1	10,290	敷砂利	1 式
				再生クラッシュン(RC-40) 敷厚 100mm ;	
交通管理工	式	1	710,010	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	157,620,620		
共通仮設費	式	1	21,170,875		
共通仮設費	式	1	4,652,875		
運搬費	式	1	1,962,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	1,273,875	システム初期費(ICT)	1 式
				六価クロム溶出試験費	1 式
				タンクリーチング試験費	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,417,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	16,518,000		
純工事費	式	1	178,791,495		
現場管理費	式	1	58,479,000		
工事原価	式	1	237,270,495		
一般管理費等	式	1	36,219,505		
工事価格	式	1	273,490,000		