

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本 5 7 号 木原野地区改良 1 期工事
工事地名	熊本県合志市野々島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	304日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 9年 1月29日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 5 7 号 木原野地区改良 1 期工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	114, 558, 451		
道路土工		式	1	7, 789, 711		
掘削工 (ICT)		式	1	816, 120	掘削 (ICT) (表土剥ぎ) 土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満；	1, 800 m3
路体盛土工		式	1	211, 248	路体 (築堤) 盛土 2. 5m未満； 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 積込 (ルース) 土砂 土量50, 000m3未満；	20 m3 1 式 1 式
路床盛土工 (ICT)		式	1	331, 201	路床盛土 (ICT) 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 積込 (ルース) 土砂 土量50, 000m3未満；	70 m3 1 式 1 式
法面整形工 (ICT)		式	1	53, 390	法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し；	100 m2
防草コンクリート		式	1	699, 202	張りコンクリート (盛土部) 18-8-25 (20) (高炉) t=5cm；	159 m2
残土処理工		式	1	5, 678, 550	整地 敷均し (ルース)； 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式
地盤改良工		式	1	25, 179, 490		
自走式土質改良工		式	1	16, 438, 988	土質改良 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰 (特号フレコン)；	7, 600 m3
固結工		式	1	8, 740, 502	中層混合処理 改良深度2mL≤5m 施工規模1000m3以上 セメント系	1, 249 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 木原野地区改良１期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				固化材(一般軟弱土用 Ⅱ型) 200kg/m ³ ;
舗装工	式	1	1,456,986	
アスファルト舗装工	式	1	1,456,986	下層路盤(車道・路肩部) 47 m ² (取付部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ; 下層路盤(車道・路肩部) 382 m ² 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 374 m ² 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 410 m ² 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;
区画線工	式	1	78,269	
区画線工	式	1	78,269	溶融式区画線 230 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;
排水構造物工	式	1	5,058,821	
作業土工	式	1	369,278	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 敷均し(ルース) ;
側溝工	式	1	4,158,563	自由勾配側溝 104 m (12号) 400×600～1100 縦断用 ; 側溝蓋 84 枚

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 木原野地区改良１期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(自由勾配側溝) T-25 普通型 400用 ; 側溝蓋 (自由勾配側溝) T-25 グレーチング 蓋 400用 L=1000 ;	10 枚
集水桝・マンホール工	式	1	530,980	現場打ち集水桝 現場打材 900×900×1200 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無 ; 現場打ち集水桝 現場打材 900×900×1400 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無 ; 蓋 グレーチング 蓋 900×900用 T-25 並目 4点ボルト固 定 ; 足掛金物 W=300mm φ19mm ;	1 箇所 1 箇所 2 枚 5 個
応急処理工	式	1	4,778,160		
応急処理事業工	式	1	4,778,160	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	642,710		
構造物取壊し工	式	1	447,636	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	2 m3 23 m3 1 式 240 m2
運搬処理工	式	1	195,074	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ;	2 m3 23 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 木原野地区改良１期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻運搬	12	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	2	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	23	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	12	m3
				アスファルト殻(2.35t/m3)；		
仮設工	式	1	69,574,304			
工事用道路工	式	1	10,103,008	工事用道路盛土	2,200	m3
				(進入路)		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				積込(ルーズ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
プレート工	式	1	44,047,001	路体(築堤)盛土(ICT)	11,600	m3
				土材料	8,500	m3
				再生クワッチャン RC-40；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				積込(ルーズ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
補強盛土工	式	1	14,525,915	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	276	m2
				ジオテキスタイル敷設	1,675	m2
				まき出し・敷均し、締固め	1,400	m3
				土材料	1,700	m3
				再生クワッチャン RC-40；		
				基盤排水層	195	m3
				再生クワッチャン RC-40；		
				吸出し防止材	330	m2
				(基盤排水層部)		
				長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm；		
				天端排水材	179	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 5 7 号 木原野地区改良 1 期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				長繊維ポリエステル系不織布 t=3mm ;
交通管理工	式	1	898,380	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	114,558,451	
共通仮設費	式	1	16,605,200	
共通仮設費	式	1	4,233,200	
運搬費	式	1	1,962,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,177,200	六価クロム溶出試験費 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,094,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	12,372,000	
純工事費	式	1	131,163,651	
現場管理費	式	1	43,588,000	
工事原価	式	1	174,751,651	
一般管理費等	式	1	27,828,349	
工事価格	式	1	202,580,000	