

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号 木原野地区改良2期工事
工事地名	熊本県合志市野々島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	244日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年11月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 木原野地区改良２期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	141,532,658		
道路土工	式	1	7,103,990		
掘削工 (ICT)	式	1	906,800	掘削 (ICT)	2,000 m3
				(表土剥ぎ)	
				土砂 オフ・ソカット 障害無し 5,000m3未満；	
残土処理工	式	1	6,197,190	整地	1 式
				敷均し (ルース)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
地盤改良工	式	1	33,440,042		
自走式土質改良工	式	1	33,440,042	土質改良	15,500 m3
				粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰 (	
				特号フレコン)；	
応急処理工	式	1	9,556,320		
応急処理作業工	式	1	9,556,320	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	125,510		
構造物取壊し工	式	1	82,160	コンクリート構造物取壊し	10 m3
				無筋構造物 機械施工；	
運搬処理工	式	1	43,350	殻運搬	10 m3
				コンクリート殻 (無筋)；	
				殻処分	10 m3
				コンクリート殻 (無筋)；	
仮設工	式	1	91,306,796		
工事用道路工	式	1	9,176,523	工事用道路盛土	5,300 m3
				4.0m以上；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 木原野地区改良２期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
フローﾄﾞ工	式	1	81,202,913	積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				敷砂利	262	m2
				RC-40 敷厚 100mm；		
交通管理工	式	1	927,360	路体(築堤)盛土(ICT)	22,100	m3
				高強度帯状補強材敷設	5,478	m2
				土材料	16,200	m3
				再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
直接工事費	式	1	141,532,658	積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
共通仮設費	式	1	17,427,000	交通誘導警備員	1	式
共通仮設費	式	1	2,439,000			
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,293,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	14,988,000			
純工事費	式	1	158,959,658			
現場管理費	式	1	52,313,000			
工事原価	式	1	211,272,658			
一般管理費等	式	1	32,787,342			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 5 7 号 木原野地区改良 2 期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	244, 060, 000	