

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号 中尾地区跨道橋下部工（A1）工事
工事地名	熊本県合志市野々島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	344日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	熊本５７号 中尾地区跨道橋下部工（Ａ１）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	108,852,535		
橋台工	式	1	105,297,035		
作業土工	式	1	8,041,516	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				埋戻し(裏込)	1 式
				良質土；	
				基面整正	1 式
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
場所打杭工	式	1	69,945,214	整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
				場所打杭	12 本
				杭径 1500mm 杭長(設計長) 34m 30-18-25(20)(高炉) C=350kg/m3以上W/C=55%以下；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
橋台躯体工(構造物単位)	式	1	27,310,305	積込(コンクリート殻)	1 式
				殻運搬	1 式
				コンクリート殻(無筋) 構造物とりこわし；	
				殻処分	1 式
				コンクリート殻(無筋)；	
				逆T式橋台	579 m3
				11m以上12m未満 560m3以上650m3未満 24-12-25(20)(高炉)；	
				鉄筋	2.68 t

積算内訳書

工事名	熊本５７号 中尾地区跨道橋下部工（Ａ１）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				SD345 D35 ； 鉄筋	9.96 t
				SD345 D29～32 ； 鉄筋	13.66 t
				SD345 D16～25 ； 鉄筋	0.7 t
				SD345 D13 ； アンカー筋	8 本
				(踏掛版受台) SD345 D22 L=600 溶融亜鉛メッキ(HDZT77) ； 機械式鉄筋定着加工費	369 箇所
				SD345 D16 ； 機械式鉄筋定着加工費	89 箇所
				SD345 D13 ； アンカーボルト箱抜き	12 箇所
				φ150×330 ； アンカーボルト箱抜き	4 箇所
				φ150×320 ； 水抜パイプ	4 箇所
				VP φ50mm L=2.512m フィルター無 ； 吸出し防止材	0.4 m2
				合繊不織布 t=20mm ； 排水材設置(構造物背面排水材)	31 m
				透水材(水平排水材) 幅400mm×厚30mm 面状系 全透水タイプ ； コンクリート保護塗装	62 m2
				塗装仕様 CC-B ；	
擁壁工	式	1	787,160		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	787,160	重力式擁壁	11 m3
				平均1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ；	
応急処理工	式	1	2,464,050		

積算内訳書

工事名	熊本57号 中尾地区跨道橋下部工（A1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理事業工	式	1	2,464,050	応急作業 1 式
仮設工	式	1	304,290	
交通管理工	式	1	304,290	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	108,852,535	
共通仮設費	式	1	18,150,175	
共通仮設費	式	1	6,253,175	
運搬費	式	1	5,136,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,054,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,897,000	
純工事費	式	1	127,002,710	
現場管理費	式	1	41,136,000	
工事原価	式	1	168,138,710	
一般管理費等	式	1	26,911,290	
工事価格	式	1	195,050,000	