

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号 中尾地区跨道橋下部工（A2）工事
工事地名	熊本県合志市野々島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	344日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	熊本５７号 中尾地区跨道橋下部工（Ａ２）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁下部	式	1	96,292,219			
道路土工	式	1	9,181,740			
掘削工	式	1	1,807,820	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	7,400	m3
残土処理工	式	1	7,373,920	整地	1	式
				敷均し(ルース)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
土砂等運搬	1	式				
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；						
橋台工	式	1	78,557,529			
作業土工	式	1	6,236,374	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し(裏込)	1	式
				良質土；		
				基面整正	1	式
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
整地	1	式				
敷均し(ルース)；						
場所打杭工	式	1	51,812,201	場所打杭	9	本
				杭径 1500mm 杭長(設計長) 34.5m 30-18-25 (20)(高炉) C=350kg/m3以上W/C=55%以下；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂；		
整地	1	式				
残土受入れ地での処理；						

積算内訳書

工事名	熊本57号 中尾地区跨道橋下部工（A2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				積込(コンクリート殻)	1	式
				殻運搬	1	式
				コンクリート殻(無筋) 構造物とりこわし；		
橋台躯体工(構造物単位)	式	1	20,508,954	殻処分	1	式
				コンクリート殻(無筋)；		
				逆T式橋台	388	m3
				10m以上11m未満 370m3以上650m3未満 24-12-25		
				(20)(高炉)；		
				鉄筋	7.71	t
				SD345 D35；		
				鉄筋	4.71	t
				SD345 D29～32；		
				鉄筋	11.31	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	0.4	t
				SD345 D13；		
				アンカー筋	7	本
				(踏掛版受台)		
				SD345 D22 L=600 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)；		
				機械式鉄筋定着加工費	372	箇所
				SD345 D19；		
				機械式鉄筋定着加工費	37	箇所
				SD345 D16；		
				機械式鉄筋定着加工費	89	箇所
				SD345 D13；		
				アンカーボルト箱抜き	4	箇所
				φ150×420；		
				アンカーボルト箱抜き	12	箇所
				φ150×410；		
				水抜パイプ	4	箇所
				VP φ50mm L=2.512m フィルター無；		
				吸出し防止材	0.4	m2

積算内訳書

工事名	熊本５７号 中尾地区跨道橋下部工（Ａ２）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				合織不織布 t=20mm ; 排水材設置(構造物背面排水材)	31 m
				透水材(水平排水材) 幅400mm×厚30mm 面状系 全透水タイプ ; コンクリート保護塗装 塗装仕様 CC-B ;	63 m2
擁壁工	式	1	2,281,650		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	2,281,650	重力式擁壁 平均2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ;	35 m3
応急処理工	式	1	4,928,100		
応急処理作業工	式	1	4,928,100	応急作業	1 式
仮設工	式	1	1,343,200		
工事用道路工	式	1	836,050	掘削 (表土剥ぎ) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 ; 積込(ルース) 土砂 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 敷均し(ルース) ; 工事用道路盛土 2.5m以上4.0m未満 ; 工事用道路盛土 2.5m未満 ; 法面整形(切土部) 現場制約無 軽質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無 ;	100 m3 1 式 1 式 1 式 2 m3 20 m3 50 m2 40 m2

積算内訳書

工事名	熊本57号 中尾地区跨道橋下部工（A2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				敷砂利 430 m2 RC-40 敷厚 100mm ； 表層（車道・路肩部） 92 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
交通管理工	式	1	507,150	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	96,292,219	
共通仮設費	式	1	17,020,175	
共通仮設費	式	1	6,149,175	
運搬費	式	1	5,136,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	950,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,871,000	
純工事費	式	1	113,312,394	
現場管理費	式	1	37,302,000	
工事原価	式	1	150,614,394	
一般管理費等	式	1	24,465,606	
工事価格	式	1	175,080,000	