

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本 5 7 号 辻地区改良 1 期工事
工事地名	熊本県合志市野々島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	213日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年10月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 辻地区改良１期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	79,488,739		
道路土工	式	1	50,016,234		
掘削工 (ICT)	式	1	15,066,180	掘削 (ICT) (表土剥ぎ) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満 ;	2,400 m3
				掘削 (ICT) 土砂 片切掘削 ;	140 m3
				掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満 ;	43,600 m3
掘削工 (ICT)	式	1	67,977	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満 ;	210 m3
路体盛土工	式	1	441,470	路体 (築堤) 盛土 2.5m未満 ;	60 m3
				路体 (築堤) 盛土 2.5m以上4.0m未満 ;	100 m3
路体盛土工 (ICT)	式	1	714,480	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	2,600 m3
路体盛土工 (ICT)	式	1	54,960	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	200 m3
路床盛土工 (ICT)	式	1	435,600	路床盛土 (ICT)	1,100 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	1,082,451	法面整形 (切土部) (ICT) ㍿質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	750 m2
				法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し ;	840 m2
法面整形工 (ICT)	式	1	319,004	法面整形 (切土部) (ICT) ㍿質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	30 m2
				法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し ;	550 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 辻地区改良１期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
残土処理工	式	1	31,834,112	整地 (現場内仮置) 敷均し(ルーズ) ;	1 式
				整地 (緑川出張所土場) 敷均し(ルーズ) ;	1 式
				土砂等運搬 (現場内仮置) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
				土砂等運搬 (県道迂回路) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
				土砂等運搬 (緑川出張所土場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
法面工	式	1	6,850		
植生工	式	1	6,850	人工張芝 ネット付 幅50~100cm ;	10 m2
舗装工	式	1	9,344,174		
アスファルト舗装工	式	1	8,460,730	下層路盤(車道・路肩部) 再生クランチャラン RC-40 仕上り厚 200mm ;	1,800 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ;	1,550 m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	1,530 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	1,520 m2
アスファルト舗装工	式	1	883,444	下層路盤(歩道部) 再生クランチャラン RC-40 仕上り厚 100mm ;	339 m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ;	323 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 辻地区改良１期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
縁石工	式	1	1,864,800	
縁石工	式	1	1,864,800	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 両面R B型； 180 m
防護柵工	式	1	3,315,280	
路側防護柵工	式	1	1,701,920	ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無； 176 m
防止柵工	式	1	1,613,360	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 縦格子型； 134 m
区画線工	式	1	454,802	
区画線工	式	1	454,802	ﾊﾟｲﾝﾄ式区画線 260 m ﾊﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 常温 黄； ﾊﾟｲﾝﾄ式区画線 410 m ﾊﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 常温； 溶融式区画線 540 m 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無；
排水構造物工	式	1	4,175,299	
作業土工	式	1	517,401	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式
側溝工	式	1	2,823,808	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 294 m PU1 300×300； ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 19 m (落蓋式側溝) 300×300 歩道用； 側溝蓋 38 枚 (落蓋式側溝) 300用 歩道用(普通蓋)；

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 辻地区改良１期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
管渠工	式	1	533,260	鉄筋コンクリート台付管 重圧管 600型；	14 m
集水桝・マンホール工	式	1	300,830	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×600 法面 作業補正無；	1 箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1000 法面 作業補正無；	1 箇所
				蓋 鋼製蓋 600×600用 T-2 細目 4点ボルト固定式；	1 枚
				蓋 鋼製蓋 800×800用 T-2 細目 4点ボルト固定式；	1 枚
応急処理工	式	1	9,856,200		
応急処理解業工	式	1	9,856,200	応急作業	1 式
仮設工	式	1	455,100		
交通管理工	式	1	455,100	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	79,488,739		
共通仮設費	式	1	13,589,175		
共通仮設費	式	1	2,024,175		
技術管理費	式	1	1,209,175	システム初期費(ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	815,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	11,565,000		
純工事費	式	1	93,077,914		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 5 7 号 辻地区改良 1 期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	34, 643, 000	
工事原価	式	1	127, 720, 914	
一般管理費等	式	1	21, 209, 086	
工事価格	式	1	148, 930, 000	