

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号 小地野地区改良（その2）工事
工事地名	熊本県阿蘇市波野大字小地野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	211日間	自	令和 8年 4月 3日
		至	令和 8年10月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	熊本５７号 小地野地区改良（その２）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	31,661,486		
道路土工	式	1	24,718,605		
掘削工 (ICT)	式	1	2,720	掘削 (ICT)	6 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	550,390	路体 (築堤) 盛土	20 m3
				2.5m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	160 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
路体盛土工 (ICT)	式	1	22,574,473	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	11,900 m3
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工 (ICT)	式	1	1,591,022	法面整形 (盛土部) (ICT)	2,980 m2
				法面締固め無し；	
舗装工	式	1	701,158		
アスファルト舗装工	式	1	701,158	下層路盤 (車道・路肩部)	947 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；	
排水構造物工	式	1	1,928,414		
作業土工	式	1	168,941	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
側溝工	式	1	724,373	排水溝 (A)	218 m
				18-8-(25)20 (高炉) W/C指定無し t=5cm；	
				排水溝 (B)	107 m

積算内訳書

工事名	熊本５７号 小地野地区改良（その２）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					18-8-(25)20(高炉) W/C指定無し t＝5cm；	
管渠工	式	1	678,000	暗渠排水管 600mm 高密度ポリエチレン管(無孔管 シングル構造)；	30	m
集水桝・マンホール工	式	1	357,100	現場打ち集水桝 (1号) 現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1100 法面 作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 (2号) 現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1200 法 面作業補正無；	1	箇所
				足掛金物 W=300mm φ19mm；	5	個
				蓋 縞鋼板蓋 800×800用 溶融亜鉛メッキ(HDZT63) 4 点ボルト固定；	1	枚
応急処理工	式	1	3,231,800			
応急処理作業工	式	1	3,231,800	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	936,609			
防護柵撤去工	式	1	188,538	防護柵撤去(ガードレール)	134	m
構造物取壊し工	式	1	327,249	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	11	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	1	式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	1,140	m2
運搬処理工	式	1	420,822	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	11	m3
				殻運搬	57	m3

積算内訳書

工事名	熊本５７号 小地野地区改良（その２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻； 殻処分 11 m3 コンクリート殻（無筋）； 殻処分 57 m3 アスファルト殻（2.35t/m3）；
仮設工	式	1	144,900	
交通管理工	式	1	144,900	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	31,661,486	
共通仮設費	式	1	5,408,000	
共通仮設費	式	1	1,536,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費（ICT） 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	390,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,872,000	
純工事費	式	1	37,069,486	
現場管理費	式	1	13,144,000	
工事原価	式	1	50,213,486	
一般管理費等	式	1	9,346,514	
工事価格	式	1	59,560,000	