

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号 本村地区改良1期工事
工事地名	熊本県合志市野々島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	244日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年11月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 本村地区改良１期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	134, 580, 938	
地盤改良工	式	1	123, 048, 426	
固結工	式	1	120, 806, 303	スラリー攪拌 354 本 (E-3補強土壁) セメント系固化材 一般軟弱土用 ｵﾞﾗ ｵ1600mm 平均打設長24.3m 平均杭長22.0m 添加量120kg/m3 ； 中層混合処理 1,433 m3 (E-6補強土壁) 改良深度10m<L≤13m 施工規模1000m3以上 セメント系固化材 一般軟弱土用 ｵﾞﾗ 120kg/m3 ； 中層混合処理 2,418 m3 (E-7補強土壁) 改良深度10m<L≤13m 施工規模1000m3以上 セメント系固化材 一般軟弱土用 ｵﾞﾗ 130kg/m3 ； 中層混合処理 626 m3 (E-8補強土壁) 改良深度10m<L≤13m 施工規模1000m3以上 セメント系固化材 一般軟弱土用 ｵﾞﾗ 115kg/m3 ；
残土処理工	式	1	2, 242, 123	積込(ﾙｰｽﾞ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ； 整地 1 式 敷均し(ﾙｰｽﾞ) ； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；
応急処理工	式	1	4, 928, 100	
応急処理作業工	式	1	4, 928, 100	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	171, 275	

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 本村地区改良１期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	90,900	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；	10 m3 1 式 10 m2
運搬処理工	式	1	80,375	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻(2.35t/m3)；	10 m3 10 m3 10 m3 0.5 m3
仮設工	式	1	6,433,137		
作業ヤード整備工	式	1	6,128,847	ヤード造成 (設置)	1 式
交通管理工	式	1	304,290	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	134,580,938		
共通仮設費	式	1	26,936,400		
共通仮設費	式	1	9,737,400		
運搬費	式	1	7,241,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	1,247,400	六価クロム溶出試験費 システム初期費(ICT)	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,249,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	17,199,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 5 7 号 本村地区改良 1 期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	161, 517, 338	
現場管理費	式	1	58, 400, 000	
工事原価	式	1	219, 917, 338	
一般管理費等	式	1	33, 912, 662	
工事価格	式	1	253, 830, 000	