

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本 5 7 号 大鳥居地区改良 2 期工事
工事地名	熊本県熊本市北区大鳥居町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	313日間	自	令和 8年 3月25日
		至	令和 9年 1月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 大鳥居地区改良２期工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	100,912,484		
道路土工		式	1	52,048,428		
掘削工 (ICT)		式	1	3,366,480	掘削 (ICT) （表土剥ぎ） 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	10,400 m3
路体盛土工 (ICT)		式	1	15,837,215	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ； 積込 (ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	10,400 m3 1 式 1 式
残土処理工		式	1	32,844,733	整地 敷均し (ルース) ； 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ；	1 式 1 式
地盤改良工		式	1	33,379,226		
固結工		式	1	32,680,800	スリー搅拌 セメント系固化材 一般軟弱土用 バラ 二軸杭径 1600mm 長さ (打設長) 14.7m 長さ (杭長) 13.5m ；	102 組
残土処理工		式	1	698,426	積込 (ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ； 整地 敷均し (ルース) ；	1 式 1 式 1 式
排水構造物工		式	1	9,456,400		
作業土工		式	1	585,284	床掘り 土砂 ； 基面整正	1 式 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 大鳥居地区改良２期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				敷均し(ルーズ) ;	
管渠工	式	1	8,871,116	耐圧ポリエチレン管	106 m
				φ1000 R30 ;	
応急処理工	式	1	4,912,700		
応急処理事業工	式	1	4,912,700	応急作業	1 式
仮設工	式	1	1,115,730		
交通管理工	式	1	1,115,730	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	100,912,484		
共通仮設費	式	1	21,571,175		
共通仮設費	式	1	10,532,175		
運搬費	式	1	8,258,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	1,287,175	六価クロム溶出試験費	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	987,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	11,039,000		
純工事費	式	1	122,483,659		
現場管理費	式	1	40,834,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 5 7 号 大鳥居地区改良 2 期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	163, 317, 659	
一般管理費等	式	1	26, 242, 341	
工事価格	式	1	189, 560, 000	