

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本 5 7 号 湯之端地区改良 1 期工事
工事地名	熊本県合志市野々島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	244日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 8年11月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 湯之端地区改良 1 期工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	139,953,756			
道路土工		式	1	27,447,208			
掘削工 (ICT)		式	1	8,221,980	掘削 (ICT) 2,000 m3		
					(表土剥ぎ)		
					土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;		
					掘削 (ICT) 23,400 m3		
					土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;		
掘削工 (ICT)		式	1	647,400	掘削 (ICT) 2,000 m3		
					土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;		
路体盛土工		式	1	117,240	路体 (築堤) 盛土 20 m3		
					2.5m未満 ;		
路体盛土工		式	1	117,240	路体 (築堤) 盛土 20 m3		
					2.5m未満 ;		
路体盛土工 (ICT)		式	1	1,621,320	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 5,900 m3		
路床盛土工 (ICT)		式	1	190,080	路床盛土 (ICT) 480 m3		
法面整形工 (ICT)		式	1	137,920	法面整形 (切土部) (ICT) 100 m2		
					ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;		
					法面整形 (盛土部) (ICT) 100 m2		
					法面締固め無し ;		
法面整形工 (ICT)		式	1	253,590	法面整形 (切土部) (ICT) 300 m2		
					ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;		
残土処理工		式	1	16,140,438	整地 1 式		
					敷均し (ルーズ) ;		
					土砂等運搬 1 式		
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;		
					土砂等運搬 1 式		
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 湯之端地区改良１期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
地盤改良工	式	1	7,939,710		
固結工	式	1	7,939,710	中層混合処理 (D-4号) 改良深度2m<L≤5m 施工規模1000m3以上 セメント系 固化材 一般軟弱土 バラ 105kg/m3 ;	234 m3
				中層混合処理 (D-5号) 改良深度2m<L≤5m 施工規模1000m3以上 セメント系 固化材 一般軟弱土 バラ 110kg/m3 ;	665 m3
				中層混合処理 (D-6号) 改良深度2m<L≤5m 施工規模1000m3以上 セメント系 固化材 一般軟弱土 バラ 100kg/m3 ;	391 m3
				中層混合処理 (D-7号) 改良深度2m<L≤5m 施工規模1000m3以上 セメント系 固化材 一般軟弱土 バラ 110kg/m3 ;	261 m3
法面工	式	1	959,700		
植生工	式	1	959,700	植生マット 植生マット工 250m2以上500m2未満 ;	300 m2
擁壁工	式	1	20,109,628		
作業土工	式	1	1,095,213	床掘り 土砂 ;	1 式
				埋戻し 土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
				整地 敷均し(ルース) ;	1 式
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	9,819,354	補強土壁基礎 18-8-40(高炉) ;	19 m
				補強土壁壁面材組立・設置	81 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 湯之端地区改良１期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				帯鋼補強土壁； 補強材取付	1,030	m
				帯鋼補強土壁； まき出し・敷均し、締固め	290	m3
				帯鋼補強土壁； 補強土壁盛土材	390	m3
				γ t=19kN/m3 ϕ =30° ； 壁面上端処理	19	m
				幅 0.3m ； 基盤排水層	426	m3
				再生クラッシュラン(RC-40) ； 背面排水層	35	m3
				再生クラッシュラン(RC-40) ； 盛土材分離用シート	160	m2
				長繊維ボ° リエステル系不織布 t=2.0～2.1mm ；		
帯鋼補強土壁・アソカー補強土壁工	式	1	9,195,061	補強土壁基礎	15	m
				18-8-40(高炉) ； 補強土壁壁面材組立・設置	62	m2
				帯鋼補強土壁； 補強材取付	1,079	m
				帯鋼補強土壁； まき出し・敷均し、締固め	240	m3
				帯鋼補強土壁； 補強土壁盛土材	310	m3
				γ t=19kN/m3 ϕ =30° ； 壁面上端処理	15	m
				幅 0.3m ； 基盤排水層	345	m3
				再生クラッシュラン(RC-40) ； 背面排水層	27	m3
				再生クラッシュラン(RC-40) ； 盛土材分離用シート	126	m2
				長繊維ボ° リエステル系不織布 t=2.0～2.1mm ；		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 湯之端地区改良１期工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工		式	1	10,218,014		
アスファルト舗装工		式	1	4,204,887	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ；	536 m2
					下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ；	724 m2
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ；	536 m2
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ；	712 m2
					表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；	1,240 m2
アスファルト舗装工		式	1	5,242,422	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ；	1,460 m2
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ；	1,460 m2
					表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；	1,460 m2
アスファルト舗装工		式	1	650,350	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ；	242 m2
					表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ；	242 m2
コンクリート舗装工		式	1	120,355	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ；	28 m2
					コンクリート舗装 18-8-25(20) (高炉) t=10cm ；	28 m2
縁石工		式	1	1,395,690		
縁石工		式	1	1,395,690	歩車道境界ブロック 両面R B型 ；	158 m
					歩車道境界ブロック 両面R B型 すりつけ部(切下げ) ；	7 m

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 湯之端地区改良１期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防護柵工	式	1	2,851,990		
路側防護柵工	式	1	1,575,550	カーブレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無； カーブレール 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無；	121 m 31 m
路側防護柵工	式	1	1,276,440	カーブレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無；	132 m
区画線工	式	1	317,205		
区画線工	式	1	317,205	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； ； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無黄色； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； ； 溶融式区画線 溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無； ； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	370 m 190 m 100 m 24 m 52 m
排水構造物工	式	1	59,824,286		
作業土工	式	1	2,893,575	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式 1 式 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 湯之端地区改良１期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				整地 敷均し(ルーズ)；	1 式
作業土工	式	1	1,048,027	床掘り 土砂；	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				整地 敷均し(ルーズ)；	1 式
側溝工	式	1	6,642,290	プレキャストU型側溝 300×300；	381 m
				プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝) 600×600 縦断用；	55 m
				プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝) 横断用 600×600(グレーチング 蓋 T-25 ボルト固定 L=1000付)；	8 m
				側溝蓋 (落蓋式側溝) 600用 縦断用(普通蓋)；	109 枚
側溝工	式	1	8,334,698	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝) 300×300 縦断用；	78 m
				プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝) 300×300 歩道用；	64 m
				プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝) 500×500 縦断用；	82 m
				プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝) 500×500 歩道用；	81 m

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 湯之端地区改良１期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝) 600×600 縦断用； 側溝蓋 (落蓋式側溝) 300用 縦断用(普通蓋)； 側溝蓋 (落蓋式側溝) 300用 歩道用(普通蓋)； 側溝蓋 (落蓋式側溝) 500用 縦断用(普通蓋)； 側溝蓋 (落蓋式側溝) 500用 歩道用(普通蓋)； 側溝蓋 (落蓋式側溝) 600用 縦断用(普通蓋)；	18 156 128 164 163 36	m 枚 枚 枚 枚 枚
管渠工	式	1	261,720	鉄筋コンクリート台付管 φ300； 鉄筋コンクリート台付管 φ400；	3 8	m m
管渠工	式	1	981,380	鉄筋コンクリート台付管 φ300； 鉄筋コンクリート台付管 φ600；	10 19	m m
集水桝・マンホール工	式	1	1,193,560	現場打ち集水桝 現場打材 500×500×700 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 現場打ち集水桝 現場打材 600×600×1600 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 現場打ち集水桝 現場打材 800×800×900 18-8-25(高炉) 法面	1 1 2	箇所 箇所 箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 湯之端地区改良１期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				作業補正無； 現場打ち集水桮	1	箇所
				現場打材 1100×700×700 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 現場打ち集水桮	1	箇所
				現場打材 1000×1000×800 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無； 現場打ち集水桮	1	箇所
				現場打材 1000×1000×1400 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無； 蓋	1	枚
				グレーチング 蓋 500×500用 T-25 並目 4点ボルト固 定； 蓋	1	枚
				グレーチング 蓋 600×600用 T-25 並目 4点ボルト固 定； 蓋	2	枚
				グレーチング 蓋 800×800用 T-25 並目 4点ボルト固 定； 蓋	1	枚
				グレーチング 蓋 1000×1000用 T-25 並目 4点ボルト 固定(2枚/組)； 蓋	1	枚
				縞鋼板蓋 1000×1000用 溶融亜鉛メッキ(HDZT77) (2 枚/組)； 足掛金物	6	個
				W=300mm φ19mm；		
集水桮・マンホール工	式	1	748,890	現場打ち集水桮	1	箇所
				現場打材 500×500×600 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 現場打ち集水桮	3	箇所
				現場打材 700×700×800 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 現場打ち集水桮	1	箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 湯之端地区改良１期工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					現場打材 800×800×900 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 現場打ち集水桝	1 箇所
					現場打材 800×800×1000 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 蓋	1 枚
					グレーチング 蓋 500×500用 T-14 細目 4点ボルト固 定； 蓋	2 枚
					グレーチング 蓋 700×700用 T-14 細目 4点ボルト固 定； 蓋	1 枚
					グレーチング 蓋 700×700用 T-25 並目 4点ボルト固 定； 蓋	2 枚
					グレーチング 蓋 800×800用 T-25 並目 4点ボルト固 定；	
					場所打水路工	式
プレキャスト水路工	式	1	34,685,106	プレキャスト水路 3800×2200；	121 m	
応急処理工	式	1	4,778,160			
応急処理作業工	式	1	4,778,160	応急作業	1 式	
構造物撤去工	式	1	3,677,465			
構造物取壊し工	式	1	498,978	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	20 m3	
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	10 m3	
				舗装版切断	1 式	

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 湯之端地区改良１期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎	800 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；	
構造物取壊し工	式	1	1, 770, 405	コンクリート構造物取壊し	132 m3
				無筋構造物 機械施工；	
				コンクリート構造物取壊し	22 m3
				鉄筋構造物 機械施工；	
				舗装版切断	1 式
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版切断	1 式
				コンクリート舗装版 15cm以下；	
				舗装版破碎	170 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 3 c m ；	
				舗装版破碎	1, 260 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；	
				舗装版破碎	39 m2
				コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m ；	
運搬処理工	式	1	346, 700	殻運搬	20 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	10 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻運搬	40 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	20 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	10 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻処分	40 m3
				アスファルト殻(2.35t/m3)；	
運搬処理工	式	1	1, 061, 382	殻運搬	132 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	4 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	22 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 湯之端地区改良１期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻運搬	68	m3
				アスファルト殻 ; 殻処分	136	m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	22	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分	63	m3
				アスファルト殻(2.35t/m3) ; 殻処分	5	m3
				アスファルト殻(2.20t/m3) ;		
仮設工	式	1	434,700			
交通管理工	式	1	434,700	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	139,953,756			
共通仮設費	式	1	22,477,375			
共通仮設費	式	1	4,675,375			
運搬費	式	1	1,962,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	1,437,375	六価クロム溶出試験費	1	式
				平板載荷試験費	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,276,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	17,802,000			
純工事費	式	1	162,431,131			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 5 7 号 湯之端地区改良 1 期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	58,740,000	
工事原価	式	1	221,171,131	
一般管理費等	式	1	34,098,869	
工事価格	式	1	255,270,000	