

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本 5 7 号 幾久富地区改良 2 期外工事
工事地名	熊本県合志市幾久富地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	262日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年12月18日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 幾久富地区改良２期外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	107,156,792		
道路土工		式	1	74,041,472		
掘削工 (ICT)	式	1	8,286,720	掘削 (ICT) （表土剥ぎ） 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	8,800	m3
				掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	16,800	m3
路体盛土工	式	1	8,975	路体 (築堤) 盛土 2.5m以上4.0m未満；	10	m3
路体盛土工 (ICT)	式	1	31,616,608	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	8,900	m3
				土砂等運搬	1	式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 積込 (ルース)	1	式
残土処理工	式	1	34,129,169	土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 整地	1	式
地盤改良工	式	1	21,241,352	敷均し (ルース)；		
自走式土質改良工	式	1	21,241,352	土質改良 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰 (特号フレコン)；	9,800	m3
応急処理工	式	1	7,363,440			
応急処理作業工	式	1	7,363,440	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	348,730			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 5 7 号 幾久富地区改良 2 期外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	246, 760	コンクリート構造物取壊し	10	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				コンクリート構造物取壊し	10	m3
運搬処理工	式	1	101, 970	鉄筋構造物 機械施工；		
				殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
仮設工	式	1	4, 161, 798	殻処分	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	10	m3
仮設工	式	1	4, 161, 798	コンクリート殻(鉄筋)；		
ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 工	式	1	3, 248, 928	路体(築堤)盛土(ICT)	4, 700	m3
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
交通管理工	式	1	912, 870	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	107, 156, 792			
共通仮設費	式	1	13, 834, 000			
共通仮設費	式	1	2, 176, 000			
技術管理費	式	1	1, 146, 000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 030, 000			
共通仮設費（率計上）	式	1	11, 658, 000			
純工事費	式	1	120, 990, 792			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 5 7 号 幾久富地区改良 2 期外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	40,386,000	
工事原価	式	1	161,376,792	
一般管理費等	式	1	25,973,208	
工事価格	式	1	187,350,000	