

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号 上庄西地区改良1期工事
工事地名	熊本県合志市上庄地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	335日間	自 令和 8年 4月10日 至 令和 9年 3月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 上庄西地区改良1期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	136,042,939	
道路土工	式	1	53,682,457	
掘削工 (ICT)	式	1	8,804,640	掘削 (ICT) 21,800 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満 ; 掘削 (ICT) 5,400 m3 (表土剥ぎ) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満 ;
路体盛土工	式	1	644,820	路体 (築堤) 盛土 110 m3 2.5m未満 ;
路体盛土工 (ICT)	式	1	21,618,195	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 21,700 m3 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 基盤排水層 1,000 m2 再生クラッシュラン (RC-40) t=500mm ; 排水材設置 (水平排水材) 1,000 m 幅300mm ;
法面整形工 (ICT)	式	1	772,372	法面整形 (切土部) (ICT) 80 m2 ロ質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形 (盛土部) (ICT) 1,320 m2 法面締固め無し ;
防草コンクリート	式	1	4,635,958	張りコンクリート 1,523 m2 18-8-25 (20) (高炉) t=5cm ;
残土処理工	式	1	17,206,472	土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ; 整地 1 式 敷均し (ルース) ;
地盤改良工	式	1	38,186,328	

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 上庄西地区改良1期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
敷網工	式	1	3,240,300	高強度帯状補強材敷設	2,957	m2
固結工	式	1	34,731,559	スラリー攪拌	99	本
				セメント系固化材 特殊土用パ`ラ 杭径 1400mm 長さ(打設長) 15m 長さ(杭長) 14m ;		
				中層混合処理	1,226	m3
				改良深度 2m<L≤5m 施工規模 1000m3以上 セメント系固化材(高有機質土用 パ`ラ)添加量250kg/m3 ;		
残土処理工	式	1	214,469	積込(ルース`)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満 ;		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
法面工	式	1	6,850	整地	1	式
				敷均し(ルース`) ;		
植生工	式	1	6,850	人工張芝	10	m2
擁壁工	式	1	3,809,458	ネット付 幅50～100cm ;		
作業土工	式	1	224,008	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	3,585,450	整地	1	式
				残土受入れ地での処理 ;		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	3,585,450	重力式擁壁	55	m3
				2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ;		
送水構造物工	式	1	52,590			
管渠工	式	1	52,590			
				ホ`リエチレン管布設	10	m
				φ200 ;		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 上庄西地区改良1期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工	式	1	903,510		
アスファルト舗装工	式	1	903,510	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ;	960 m2
				下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ;	540 m2
排水構造物工	式	1	32,889,822		
作業土工	式	1	894,405	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
側溝工	式	1	8,172,271	残土受入れ地での処理 ;	
				プレキャストU型側溝 PU300×300 ;	648 m
				プレキャストU型側溝 PU450×450 ;	101 m
				自由勾配側溝 400×500～700 ;	43 m
管渠工	式	1	14,443,057	耐圧ポリエチレンリブ管 φ1350mm R30 ;	45 m
				耐圧ポリエチレンリブ管 φ1200mm R30 ;	60 m
				横断暗渠 300型 ;	16 m
集水桝・マンホール工	式	1	1,146,550	現場打ち集水桝 (A型) 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500 法面 作業補正無 ;	1 箇所
				現場打ち集水桝 (B型)	4 箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 上庄西地区改良1期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500 法面 作業補正無； 現場打ち集水桝 (C型)	3 箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700 法面 作業補正無； 現場打ち集水桝 (D型)	1 箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×600 法面 作業補正無； 現場打ち集水桝 (E型)	3 箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700 法面 作業補正無； 現場打ち集水桝 (F型)	1 箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×600 法面 作業補正無； 現場打ち集水桝 (G型)	1 箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×700 法面 作業補正無； 蓋	4 枚
				鋼製蓋500×500用T-14 並目4点ボルト固定式； 蓋	3 枚
				鋼製蓋600×600用T-14 並目4点ボルト固定式； 蓋	7 枚
				縞鋼板蓋 500×500用 t=3.2 ボルト固定 取手付き メッキ品(HDZT63)；	
排水工	式	1	8,233,539	小段排水 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600； 縦排水 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×60	278 m 13 m

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 上庄西地区改良1期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				0 ; 張りコンクリート (小段排水) 18-8-25 (20) (高炉) t=5cm ; 張りコンクリート (縦排水) 18-8-25 (20) (高炉) t=5cm ;	736 m2 13 m2
応急処理工	式	1	4,953,100		
応急処理事業工	式	1	4,953,100	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	254,724		
構造物取壊し工	式	1	90,900	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	10 m3 1 式 10 m2
高強度帯状補強材撤去工	式	1	114,887	高強度帯状補強材撤去工	3,045 m2
運搬処理工	式	1	48,937	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻 (2.35t/m3) ;	10 m3 0.5 m3 10 m3 0.5 m3
仮設工	式	1	1,304,100		
交通管理工	式	1	1,304,100	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 上庄西地区改良1期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接工事費	式	1	136,042,939		
共通仮設費	式	1	24,316,575		
共通仮設費	式	1	9,842,575		
運搬費	式	1	7,241,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	1,338,575	六価クロム溶出試験費	1 式
				タンクリーク試験費	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,263,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	14,474,000		
純工事費	式	1	160,359,514		
現場管理費	式	1	52,715,000		
工事原価	式	1	213,074,514		
一般管理費等	式	1	33,005,486		
工事価格	式	1	246,080,000		