

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本 5 7 号 御代志地区改良 2 期工事
工事地名	熊本県合志市御代志地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	269日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 8年12月25日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 御代志地区改良２期工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	88,951,878		
道路土工		式	1	3,963,378		
掘削工(ICT)		式	1	9,068	掘削(ICT)	20 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
路体盛土工		式	1	879,300	路体(築堤)盛土	150 m3
					2.5m未満；	
路体盛土工(ICT)		式	1	412,200	路体(築堤)盛土(ICT)	1,500 m3
路床盛土工(ICT)		式	1	594,000	路床盛土(ICT)	1,500 m3
法面整形工(ICT)		式	1	592,629	法面整形(盛土部)(ICT)	1,110 m2
					法面締固め無し；	
防草コンクリート		式	1	1,476,181	張りコンクリート	459 m2
					18-8-25 (20) (高炉) t=5cm；	
地盤改良工		式	1	51,096,687		
固結工		式	1	50,323,000	スラリー攪拌	21 組
					(A1・上り線)	
					セメント系固化材 特殊土用 ハﾟラ 二軸φ1600mm 平均打設長25.2m 平均杭長24.4m 添加量300kg/m3	
					；	
					スラリー攪拌	28 組
					(A1・下り線)	
					セメント系固化材 特殊土用 ハﾟラ 二軸φ1600mm 平均打設長25.2m 平均杭長24.4m 添加量300kg/m3	
					；	
残土処理工		式	1	773,687	積込(ﾙｰｽﾞ)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 御代志地区改良２期工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
カルバート工		式	1	8,689,464		
作業土工		式	1	123,094	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
プレキャストカルバート工		式	1	8,566,370	プレキャストボックス	23 m
					内幅 2.0m 内高 1.3m；	
					現場打ち地覆	2 m3
					24-12-25(20) (高炉)；	
					取付水路	2 m
					24-12-25(20) (高炉)；	
					地下排水	45 m
					φ150mm ダブル構造 有孔管；	
					足場	1 式
					安全ネット必要；	
排水構造物工		式	1	14,040,644		
作業土工		式	1	1,019,023	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
側溝工		式	1	4,462,110	プレキャストU型側溝	112 m
					300×300；	
					プレキャストU型側溝	18 m
					360×360；	
					プレキャストU型側溝	43 m
					600×600；	
					プレキャストU型側溝	50 m
					(三面水路)	
					1200×900；	
管渠工		式	1	3,493,080	ヒューム管(B形管)	8 m
					外圧管1種 400mm 360°；	

積算内訳書

仮番号

工事名		熊本 5 7 号 御代志地区改良 2 期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ヒューム管(B形管) 外圧管1種 600mm 360° ;	11	m
				ヒューム管(B形管) 外圧管1種 700mm 360° ;	9	m
				鉄筋コンクリート台付管 重圧管 300mm ;	3	m
				鉄筋コンクリート台付管 重圧管 400mm ;	40	m
集水桝・マンホール工	式	1	2, 493, 871	現場打ち集水桝 (G1) 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×600 法面 作業補正無 ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 (G1) 現場打材 18-8-25(高炉) 700×700×800 法面 作業補正無 ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 (G1) 現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1700 法面 作業補正無 ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 (G2) 現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×500 法面 作業補正無 ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 (G2) 現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×700 法面 作業補正無 ;	2	箇所
				現場打ち集水桝 (G2) 現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800 法面 作業補正無 ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 (G2)	1	箇所

積算内訳書

仮番号

工事名		熊本 5 7 号 御代志地区改良 2 期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×1000 法面 作業補正無； 現場打ち集水桮 (G2) 蓋無し	1 箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×1000 法面 作業補正無； 現場打ち集水桮 (G2)	1 箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 700×500×1400 法面 作業補正無； 現場打ち集水桮 (G2)	1 箇所
				現場打材 24-12-25(高炉) 1400×1400×1800 法面作業補正無； 現場打ち集水桮 (G2)	1 箇所
				現場打材 24-12-25(高炉) 1400×1400×1800 法面作業補正無； 均しコンクリート	8 m2
				18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm； 蓋 (G1)	1 枚
				鋼製蓋500×500用T-25 並目4点ボルト固定式； 蓋 (G1)	1 枚
				鋼製蓋700×700用T-25 並目4点ボルト固定式； 蓋 (G1)	1 枚
				鋼製蓋800×800用T-25 並目4点ボルト固定式； 蓋 (G2)	5 枚
				縞鋼板蓋 600×600用 t=3.2 ボルト固定 取手付き メッキ品(HDZT63)； 蓋	1 枚

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 御代志地区改良２期工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					(G2) 縞鋼板蓋 700×500用 t=3.2 ボルト固定 取手付 き メッキ品(HDZT63) (2枚/組) ； 蓋	2 枚
					(G2) 縞鋼板蓋 1400×1400用 t=3.2 ボルト固定 取手 付き メッキ品(HDZT63) (2枚/組) ； 足掛金物 W=300mm φ19mm ； 足場	15 個 1 式
					安全ネット必要 ；	
場所打水路工	式	1	2, 572, 560	現場打水路 内幅 400mm 内高 300mm 18-8-25(20) (高炉) ；	108	m
舗装工	式	1	5, 806, 823			
アスファルト舗装工	式	1	5, 806, 823	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；	1, 650 1, 620 1, 600	m2 m2 m2
区画線工	式	1	112, 299			
区画線工	式	1	112, 299	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	330	m
応急処理工	式	1	4, 950, 100			
応急処理作業工	式	1	4, 950, 100	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	147, 583			
構造物取壊し工	式	1	68, 863	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ；	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 御代志地区改良２期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；	290 m2
運搬処理工	式	1	78,720	殻運搬 アスファルト殻 ；	15 m3
				殻処分 アスファルト殻(2.35t/m3) ；	15 m3
仮設工	式	1	144,900		
交通管理工	式	1	144,900	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	88,951,878		
共通仮設費	式	1	22,450,170		
共通仮設費	式	1	10,638,170		
運搬費	式	1	8,258,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	1,484,170	六価クロム溶出試験費 平板載荷試験費 システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費用	1 式 1 箇所 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	896,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	11,812,000		
純工事費	式	1	111,402,048		
現場管理費	式	1	41,056,000		
工事原価	式	1	152,458,048		
一般管理費等	式	1	24,721,952		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 5 7 号 御代志地区改良 2 期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	177,180,000	