

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本 5 7 号 栄地区改良 2 期工事
工事地名	熊本県合志市栄地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	304日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 1月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 栄地区改良２期工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	136,778,166		
道路土工		式	1	76,686,077		
掘削工 (ICT)		式	1	86,146	掘削 (ICT) （表土剥ぎ） 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	190 m3
路体盛土工		式	1	4,353,316	路体 (築堤) 盛土 2.5m未満；	10 m3
					基盤排水層 再生クラッシュラン (RC-40) t=500mm；	480 m3
					排水材設置 (水平排水材) 幅300mm；	28 m
路体盛土工 (ICT)		式	1	53,910,225	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	15,700 m3 1 式 1 式
路床盛土工 (ICT)		式	1	15,153,004	路床盛土 (ICT) 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	4,000 m3 1 式 1 式
					排水材設置 (構造物背面排水材)	77 m
					法面整形工 (ICT)	
防草コンクリート		式	1	1,560,158	張りコンクリート (C型) 18-8-25 (20) (高炉) t=5cm；	411 m2
					張りコンクリート (D型) 18-8-25 (20) (高炉) t=5cm；	45 m2
					張りコンクリート (F型)	33 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 栄地区改良２期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-25 (20) (高炉) t=5cm ;	
残土処理工	式	1	598,140	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 敷均し(ルーズ) ;	1 式
地盤改良工	式	1	31,490,100		
固結工	式	1	31,490,100	スラリー攪拌 (42号補強土壁) セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 11.6m 長さ(杭長) 10.2m ;	81 本
				スラリー攪拌 (43号補強土壁) セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 10.1m 長さ(杭長) 8.2m ;	66 本
法面工	式	1	1,956,506		
植生工	式	1	774,050	人工張芝 ネット付 幅50~100cm ;	1,130 m2
法面吹付工	式	1	1,182,456	モルタル吹付 厚5cm ;	132 m2
擁壁工	式	1	22,553,002		
作業土工	式	1	474,528	床掘り 土砂 ;	1 式
				埋戻し	1 式
ジオキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	10,415,938	補強土壁基礎	14 m
				18-8-40(高炉) ;	
				補強土壁壁面材組立・設置	77 m2
				補強材取付	829 m2
				砕石投入	27 m3
				まき出し・敷均し・締固め	866 m3
				補強土壁盛土材	1,200 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 栄地区改良２期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				γ t=19kN/m ³ ϕ =30° ； 壁面上端処理 14 m 幅 0.3m ； 基盤排水層 59 m ³ 再生クラッシュラン(RC-40) ； 吸出し防止材（基盤排水用） 130 m ² 長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm ； 天端排水材 144 m ² 長繊維ポリエステル系不織布 t=3.0mm ；	
シオキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	11,662,536	補強土壁基礎 22 m 18-8-40(高炉) ； 補強土壁壁面材組立・設置 85 m ² 補強材取付 704 m ² 碎石投入 30 m ³ まき出し・敷均し、締固め 1,030 m ³ 補強土壁盛土材 1,400 m ³ γ t=19kN/m ³ ϕ =30° ； 壁面上端処理 22 m 幅 0.3m ； 基盤排水層 61 m ³ 再生クラッシュラン(RC-40) ； 吸出し防止材（基盤排水用） 132 m ² 長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm ； 天端排水材 150 m ² 長繊維ポリエステル系不織布 t=3.0mm ；	
排水構造物工	式	1	511,582		
作業土工	式	1	35,842	床掘り 1 式 土砂 ； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式	
側溝工	式	1	398,190	プレキャストU型側溝 39 m PU型 300×300 ；	

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 栄地区改良２期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
集水桝・マンホール工	式	1	77,550	現場打ち集水桝	1 箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500 法面 作業補正無； 蓋 縞鋼板蓋 500×500用 t=3.2 ホール固定 取手付 き 溶融亜鉛メッキ(HDZT63)；	1 枚
応急処理工	式	1	2,464,050		
応急処理事業工	式	1	2,464,050	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	798,069		
防護柵撤去工	式	1	8,310	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-2B；	5 m
構造物取壊し工	式	1	384,920	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	11 m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	4 m3
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	1,120 m2
運搬処理工	式	1	404,839	殻運搬 アスファルト殻；	56 m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	11 m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	4 m3
				殻処分 アスファルト殻(2.35t/m3)；	56 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	11 m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	4 m3
仮設工	式	1	318,780		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 栄地区改良２期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	318,780	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	136,778,166	
共通仮設費	式	1	22,361,175	
共通仮設費	式	1	7,822,175	
運搬費	式	1	5,279,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,287,175	システム初期費(ICT) 1 式 六価クロム溶出試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,256,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,539,000	
純工事費	式	1	159,139,341	
現場管理費	式	1	52,347,000	
工事原価	式	1	211,486,341	
一般管理費等	式	1	32,803,659	
工事価格	式	1	244,290,000	