

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本 5 7 号 栄地区改良 1 期工事
工事地名	熊本県合志市栄地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 3月11日 至 令和 9年 3月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 栄地区改良１期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	87,820,576		
道路土工	式	1	32,136,126		
掘削工(ICT)	式	1	5,632,380	掘削(ICT)	17,400 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	301,177	路体(築堤)盛土	50 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	9 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
路体盛土工(ICT)	式	1	23,333,490	路体(築堤)盛土(ICT)	20,400 m3
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				基盤排水層	1,017 m2
				再生クワッシャー(RC-40)；	
				排水材設置(水平排水材)	225 m
				幅300mm；	
法面整形工(ICT)	式	1	1,740,916	法面整形(切土部)(ICT)	1,030 m2
				粘性土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)(ICT)	1,630 m2
				法面締固め無し；	
防草コンクリート	式	1	1,128,163	張りコンクリート	378 m2
				(防草コンクリート)	
				18-8-25 (20) (高炉) t=5cm；	
地盤改良工	式	1	24,877,584		
敷網工	式	1	16,606,042	高強度帯状補強材敷設	4,941 m2
自走式土質改良工	式	1	8,271,542	土質改良	3,800 m3
				粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰(特号フレソ)；	

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 栄地区改良１期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
法面工	式	1	5,461,484		
植生工	式	1	3,375,440	植生基材吹付	520 m2
				3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満；	
				人工張芝	880 m2
				ネット付 幅50～100cm；	
法面吹付工	式	1	2,086,044	モルタル吹付	262 m2
				普通ポルトランドセメント 厚5cm；	
擁壁工	式	1	764,931		
作業土工	式	1	49,331	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	715,600	重力式擁壁	10 m3
				(5号)	
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	
石・ブロック積(張)工	式	1	3,617,431		
作業土工	式	1	79,370	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	3,538,061	現場打基礎コンクリート	28 m
				18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm；	
				現場打小口止コンクリート	7 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 栄地区改良１期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-40(高炉) ; コンクリート(間知)ブロック積	77	m2
				控え35cm+裏コン厚15cm ; 胴込・裏込材(砕石)	14	m3
				再生砕石 RC-40 ; 目地板	0.1	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート	2	m3
				18-8-25(高炉) t=10cm ; 止水コンクリート	0.9	m3
				18-8-25(高炉) t=10cm ;		
排水構造物工	式	1	11,126,234			
作業土工	式	1	597,754	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	4,520,878	プレキャストU型側溝	254	m
				PU300×300 ;		
				自由勾配側溝	15	m
				600×400 ;		
				管(函)渠型側溝 (標準部)	43	m
				幅 300 c m 高さ 300 c m ;		
				管(函)渠型側溝 (集水部)	6	m
				幅 300 c m 高さ 300 c m ;		
				管(函)渠型側溝 (砂溜部)	4	m
				幅 300 c m 高さ 300 c m ;		
管渠工	式	1	92,960	横断暗渠 300型 ;	7	m
集水桝・マンホール工	式	1	873,300	現場打ち集水桝 (A型)	5	箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 栄地区改良１期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500 法面 作業補正無； 現場打ち集水桝 (B型)	2	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500 法面 作業補正無； 現場打ち集水桝 (C型)	1	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700 法面 作業補正無； 現場打ち集水桝 (D型)	1	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×700 法面 作業補正無； 現場打ち集水桝 (E型)	1	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×700 法面 作業補正無；		
				蓋 縞鋼板蓋 500×500用 t=3.2 フﾟﾙﾄ固定 取手付 き ムッキ品(HDZT63)；	6	枚
				蓋 鋼製蓋500×500用T-25 並目4点フﾟﾙﾄ固定式；	1	枚
				蓋 鋼製蓋500×500用T-14 並目4点フﾟﾙﾄ固定式；	1	枚
				蓋 鋼製蓋800×800用T-14 並目4点フﾟﾙﾄ固定式；	2	枚
				小段排水 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×60 0；	145	m
				縦排水 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×60 0；	11	m
				張りｺﾝｸﾘｰﾄ	531	m2
排水工	式	1	5,041,342			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 栄地区改良１期工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					(小段排水部) 18-8-25 (20) (高炉) t=5cm ; 張りコンクリート (縦排水部) 18-8-25 (20) (高炉) t=5cm ;	11 m2
応急処理工		式	1	5,029,610		
応急処理事業工		式	1	5,029,610	応急作業	1 式
構造物撤去工		式	1	424,979		
構造物取壊し工		式	1	105,192	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; 舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m ;	10 m3 1 式 1 式 10 m2 10 m2
補強土壁撤去工		式	1	266,253	補強土壁撤去工 高強度帯状補強材撤去工	57 m2 3,212 m2
運搬処理工		式	1	53,534	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻(2.35t/m3) ;	11 m3 0.5 m3 11 m3 0.5 m3
仮設工		式	1	4,382,197		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本57号 栄地区改良1期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
土留・仮締切工	式	1	4,179,337	鋼矢板 IV型 平均鋼矢板長さ 15.5m 平均鋼矢板引抜 長 11m ; 現場発生品運搬 鋼材 ;	85 枚 1 式	
交通管理工	式	1	202,860	交通誘導警備員	1 式	
直接工事費	式	1	87,820,576			
共通仮設費	式	1	14,338,955			
共通仮設費	式	1	2,650,955			
運搬費	式	1	556,780	仮設材運搬費	1 式	
技術管理費	式	1	1,209,175	システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費用	1 式 1 式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	885,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	11,688,000			
純工事費	式	1	102,159,531			
現場管理費	式	1	37,839,000			
工事原価	式	1	139,998,531			
一般管理費等	式	1	22,971,469			
工事価格	式	1	162,970,000			