

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本 5 7 号 木原野地区改良 3 期工事
工事地名	熊本県合志市野々島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	213日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 8年10月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 木原野地区改良３期工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	121,757,529		
道路土工		式	1	79,793,432		
掘削工 (ICT)		式	1	10,520,250	掘削 (ICT)	8,500 m3
					(表土剥ぎ)	
					土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
					掘削 (ICT)	24,000 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
路体盛土工 (ICT)		式	1	42,063,039	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	40,800 m3
					土砂等運搬	
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ；	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
路床盛土工 (ICT)		式	1	331,673	路床盛土 (ICT)	390 m3
					土砂等運搬	
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ；	
残土処理工		式	1	26,878,470	整地	1 式
					敷均し (ルース) ；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ；	
地盤改良工		式	1	30,280,592		
自走式土質改良工		式	1	30,280,592	土質改良	14,000 m3
					粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰 (特号フレコン) ；	
排水構造物工		式	1	5,437,718		
作業土工		式	1	985,478	床掘り	1 式
					土砂 ；	
					埋戻し	
					基面整正	
					1 式	
					1 式	

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 木原野地区改良３期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
側溝工	式	1	4,452,240	プレキャストU型側溝 PU型300×300；	520 m
応急処理工	式	1	4,778,160		
応急処理事業工	式	1	4,778,160	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	351,897		
構造物取壊し工	式	1	255,500	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	10 m3 10 m3 1 式 10 m2
運搬処理工	式	1	96,397	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 アスファルト殻(2.35t/m3)；	10 m3 10 m3 0.5 m3 10 m3 10 m3 0.5 m3
仮設工	式	1	1,115,730		
交通管理工	式	1	1,115,730	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	121,757,529		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 5 7 号 木原野地区改良 3 期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	15,385,000	
共通仮設費	式	1	2,297,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,151,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,088,000	
純工事費	式	1	137,142,529	
現場管理費	式	1	45,476,000	
工事原価	式	1	182,618,529	
一般管理費等	式	1	28,901,471	
工事価格	式	1	211,520,000	