

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 八代管内道路植栽維持工事
工事地名	八代維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度 八代管内道路植栽維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	16,763,558	
植栽維持工	式	1	6,858,542	
樹木・芝生管理工	式	1	1,115,904	樹木せん定 8 本 高木 せん定夏期幹周30cm未満； 樹木せん定 8 本 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満； 樹木せん定 34 本 高木 せん定冬期幹周30cm未満； 樹木せん定 157 本 高木 せん定冬期幹周30cm以上60cm未満； 樹木せん定 22 本 高木 せん定冬期幹周60cm以上90cm未満； 樹木せん定 3 本 高木 せん定冬期幹周90cm以上120cm未満；
樹木・芝生管理工	式	1	201,873	樹木せん定 31 本 高木 せん定夏期幹周30cm未満； 樹木せん定 37 本 高木 せん定冬期幹周30cm未満；
樹木・芝生管理工	式	1	4,298,534	寄植せん定 3,200 m2 せん定 低木； 寄植せん定 12,500 m2 せん定 中木； 樹木せん定 5 本 中・低木 せん定球形樹高100cm以上200cm未満； 樹木せん定 1 本 中・低木 せん定円筒形樹高100cm以上200cm未満； ；
樹木・芝生管理工	式	1	903,196	寄植せん定 390 m2 せん定 低木； 寄植せん定 2,410 m2 せん定 中木；

積算内訳書

工事名	令和7年度 八代管内道路植栽維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
樹木・芝生管理工	式	1	40,670	寄植せん定 せん定 低木；	100	m2
				寄植せん定 せん定 中木；	100	m2
樹木・芝生管理工	式	1	16,760	防除 中木樹高60cm以上100cm未満 50本以上 時間制 約補正無 夜間作業補正無 供用区間 標準(歩道 及び交；	1	本
				防除 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時間制 約補正無 夜間作業補正無 供用区間 標準(歩道 及び；	1	本
				防除 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時間制 約補正無 夜間作業補正無 供用区間 標準(歩道 及び；	1	本
				防除 高木幹周60cm以上120cm未満 50本以上 時間制 約補正無 夜間作業補正無 供用区間 標準(歩道 及び；	1	本
				寄植・芝薬剤散布 寄植 低木 100m2以上1000m2未満 供用区間 標 準(歩道及び交通島)；	100	m2
				寄植・芝薬剤散布 寄植 中木 100m2以上1000m2未満 供用区間 標 準(歩道及び交通島)；	100	m2
				防除 中木樹高60cm以上100cm未満 50本以上 時間制 約補正無 夜間作業補正有 供用区間 標準(歩道 及び；	20	本
				防除 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時間制 約補正無 夜間作業補正有 供用区間 標準(歩道 及び；	20	本

積算内訳書

工事名	令和7年度 八代管内道路植栽維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				防除 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時間制 約補正無 夜間作業補正有 供用区間 標準(歩道 及；	20	本
				防除 高木幹周60cm以上120cm未満 50本以上 時間制 約補正無 夜間作業補正有 供用区間 標準(歩道 及び；	20	本
				寄植・芝薬剤散布 寄植 低木 100m2以上1000m2未満 供用区間 標 準(歩道及び交通島)；	100	m2
				寄植・芝薬剤散布 寄植 中木 100m2以上1000m2未満 供用区間 標 準(歩道及び交通島)；	100	m2
樹木・芝生管理工	式	1	7,893	寄植・芝薬剤散布 寄植 低木 100m2以上1000m2未満 供用区間 中 央分離帯；	100	m2
樹木・芝生管理工	式	1	5,834	寄植・芝薬剤散布 寄植 低木 100m2以上1000m2未満 供用区間 環 境緑地帯；	100	m2
薬剤	式	1	5,880	薬剤	2,000	L
樹木・芝生管理工	式	1	13,866	樹木施肥 中木 樹高 200cm以上300cm未満；	10	本
				樹木施肥 高木 幹周 60cm以上120cm未満；	10	本
				寄植・芝施肥 寄植 中木・低木 100m2以上1000m2未満 供用区 間 標準(歩道及び交通島)；	100	m2
樹木・芝生管理工	式	1	7,301	寄植・芝施肥 寄植 中木・低木 100m2以上1000m2未満 供用区 間 中央分離帯；	100	m2
樹木・芝生管理工	式	1	5,079	寄植・芝施肥 寄植 中木・低木 100m2以上1000m2未満 供用区	100	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度 八代管内道路植栽維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				間 環境緑地帯；
肥料	式	1	41,100	固形肥料 100 kg
樹木・芝生管理工	式	1	7,177	移植 (歩道→歩道) 低木樹高60cm未満 中低木10本以上 低木樹高60cm未満 100本未満； 10 本
樹木・芝生管理工	式	1	8,580	灌水 100 m2
樹木・芝生管理工	式	1	9,867	灌水 100 m2
樹木・芝生管理工	式	1	7,293	灌水 100 m2
樹木・芝生管理工	式	1	38,220	抜根除草 植込み地 100m2以上1000m2未満 供用区間 標準 (歩道及び交通島)； 200 m2
樹木・芝生管理工	式	1	43,940	抜根除草 植込み地 100m2以上1000m2未満 供用区間 中央 分離帯； 200 m2
樹木・芝生管理工	式	1	32,480	抜根除草 植込み地 100m2以上1000m2未満 供用区間 環境 緑地帯； 200 m2
除草工	式	1	5,753,740	
道路除草工	式	1	1,564,120	除草 100 m2 道路除草(複合) 11,200 m2 肩掛式 飛石防護有り；
道路除草工	式	1	3,707,000	薬剤除草 200 m2 塗布式； 薬剤除草 20,000 m2 散布式；
特定外来生物防除工	式	1	482,620	労務費 1 式 機械費 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度 八代管内道路植栽維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
防草工	式	1	593,016	
防草工	式	1	593,016	掘削 20 m3 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ; 土砂等運搬 20 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 20 m3 残土受入れ地での処理 ; 張りコンクリート 150 m2 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 (t=5cm) ; 防草シート 100 m2 不織布長繊維系 厚0.4mm程度 ;
応急処理工	式	1	1,129,500	
応急処理事業工	式	1	1,129,500	労務費 1 式 機械費 1 式
廃棄物処理工	式	1	1,113,800	
廃棄物処理工	式	1	1,113,800	処分費 50 t 木くず等 ; 処分費 1 t 特定外来生物 ;
仮設工	式	1	1,314,960	
交通管理工	式	1	1,223,200	交通誘導警備員 1 式
交通管理工	式	1	91,760	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	1,719,220	
伐採工	式	1	393,760	

積算内訳書

工事名	令和7年度 八代管内道路植栽維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
伐採工	式	1	393,760	高木伐採 抜根無し 幹周60cm以上90cm未満；	2 本
				高木伐採 抜根無し 幹周90cm以上120cm未満；	2 本
樹木点検工	式	1	906,180		
高木点検工	式	1	906,180	高木点検 簡易診断；	50 本
				高木点検 詳細診断(精密調査無し)；	2 本
応急処理工	式	1	120,960		
応急処理事業工	式	1	120,960	労務費	1 式
				機械費	1 式
廃棄物処理工	式	1	176,000		
廃棄物処理工	式	1	176,000	処分費 木くず等；	8 t
仮設工	式	1	122,320		
交通管理工	式	1	122,320	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	18,482,778		
共通仮設費	式	1	3,200,722		
共通仮設費	式	1	96,722		
準備費	式	1	33,542	試掘調査費	1 式
				埋設物件事故防止費	1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,104,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度 八代管内道路植栽維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	21,683,500	
現場管理費	式	1	12,034,000	
工事原価	式	1	33,717,500	
一般管理費等	式	1	6,432,500	
工事価格	式	1	40,150,000	