

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和7年度)
工事地名	山鹿維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和 7 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	39,965,704	
緑地管理工	式	1	4,154,461	
道路除草工	式	1	3,748,000	道路除草(複合) 8,000 m2 肩掛式 飛石防護無し； 道路除草(複合) 8,000 m2 肩掛式 飛石防護有り； 除草 8,000 m2
防草対策工	式	1	279,131	掘削 10 m3 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)； 土砂等運搬 10 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 10 m3 残土受入れ地での処理； 張りコンクリート 50 m2 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 (t=5cm)； 防草シート 100 m2
特定外来種防除工	式	1	127,330	労務費 1 式 機械費 1 式
道路清掃工	式	1	326,024	
路面清掃工	式	1	131,874	路面清掃(路肩部・人力) 0.5 km 2.0m3未満/km 塵埃量少ない； 路面清掃(路肩部・人力) 0.5 km 2.0m3以上6.0m3未満/km 塵埃量普通； 路面清掃(路肩部・人力) 0.5 km 6.0m3以上/km 塵埃量多い； 路面清掃(歩道・人力) 5 m2 0.3m3未満/100m2 歩道 塵埃量少ない； 路面清掃(歩道・人力) 5 m2 0.3m3以上1.0m3未満/100m2 歩道 塵埃量普通；

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和 7 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				路面清掃(歩道・人力) 1.0m3以上/100m2 歩道 塵埃量多い；	5	m2
				路面清掃(歩道・人力) 歩道(草の処理) 塵埃量普通；	5	m2
				路面清掃(歩道・人力) 歩道(草の処理) 塵埃量多い；	5	m2
				路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 0.01m3未満/100m2 横断歩道橋・地下道 塵埃 量少ない；	5	m2
				路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 0.01m3以上0.03m3未満/100m2 横断歩道橋・地 下道 塵埃量普通；	5	m2
				路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 0.03m3以上/100m2 横断歩道橋・地下道 塵埃 量多い；	5	m2
				路面清掃(中央分離帯・人力) 0.05m3未満/100m2 中央分離帯 塵埃量普通；	5	m2
				路面清掃(中央分離帯・人力) 0.05m3以上/100m2 中央分離帯 塵埃量多い；	5	m2
				側溝清掃(人力) 無蓋；	50	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 コンクリート蓋；	50	m
排水施設清掃工	式	1	194, 150	側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)；	50	m
				柵清掃 人力 無蓋 持込 土砂厚 25cm未満；	2	箇所
				柵清掃 人力 無蓋 持込 土砂厚 25cm以上；	2	箇所
				柵清掃 人力 有蓋 持込 土砂厚 25cm未満；	2	箇所
				柵清掃 人力 有蓋 持込 土砂厚 25cm以上；	2	箇所

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路巡回工	式	1	12,174,910	
道路巡回工	式	1	12,174,910	道路巡回 1 式
応急復旧処理工	式	1	10,681,836	
応急処理事業工	式	1	10,681,836	労務費 1 式 機械費 1 式 材料費 1 式 現場発生品運搬 1 式
災害応急対応工	式	1	1,770,000	
災害緊急応急処理工	式	1	769,820	労務費 1 式 機械費 1 式 材料費 1 式
異常時巡回工	式	1	487,710	労務費 1 式 機械費 1 式 材料費 1 式
崩土処理工	式	1	444,310	掘削 100 m3 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ; 土砂等運搬 100 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 100 m3 残土受入れ地での処理 ;
土嚢工	式	1	68,160	土のう 100 袋 (流用土)
除雪工	式	1	2,292,023	
凍結防止工	式	1	1,053,108	凍結防止剤散布 10 時間 (8:00～17:00) 乾式・ガソリン・コンベア式 ホッパ 容量1.0～1.5m3 貸与 ; 凍結防止剤散布 10 時間 (17:00～20:00)

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和 7 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				乾式・ガソリン・コンベア式 ホッパ 容量1.0～1.5m3 貸与 ； 凍結防止剤散布 (8:00～17:00) ホッパ ー1.0～1.5m3 昼間 機械持込 損耗品持込； 凍結防止剤散布 (17:00～20:00) ホッパ ー1.0～1.5m3 昼間 機械持込 損耗品持込； 凍結防止剤 塩化カルシウム 支給品無； 凍結看板設置 凍結防止剤配布	10 10 2 1 1	時間 時間 t 式 式
凍結防止工	式	1	548,800	凍結防止剤散布 (20:00～5:00) 乾式・ガソリン・コンベア式 ホッパ 容量1.0～1.5m3 貸与 ； 凍結防止剤散布 (5:00～8:00) 乾式・ガソリン・コンベア式 ホッパ 容量1.0～1.5m3 貸与 ； 凍結防止剤散布 (20:00～5:00) ホッパ ー1.0～1.5m3 夜間 機械持込 損耗品持込； 凍結防止剤散布 (5:00～8:00) ホッパ ー1.0～1.5m3 夜間 機械持込 損耗品持込；	10 10 10 10	時間 時間 時間 時間
待機補償費	式	1	213,105	待機補償費	1	式
雪道巡回工	式	1	477,010	労務費 機械費	1 1	式 式
廃棄物処理工	式	1	767,850			
廃棄物処理工	式	1	767,850	処分費 木くず等；	40	t

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和7年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				処分費 特定外来生物；	0.5	t
仮設工	式	1	7,798,600			
交通管理工	式	1	4,587,000	交通誘導警備員	1	式
交通管理工	式	1	3,211,600	交通誘導警備員	1	式
道路修繕	式	1	45,771,234			
道路構造物補修工	式	1	2,682,825			
小規模構造物補修工	式	1	2,682,825	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装厚 150mm以下； 舗装版破碎(小規模) アスファルト舗装版 舗装厚 5cm以下； コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 殻運搬 アスファルト殻； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 床掘り 土砂；	1 300 5 5 12 5 5 12 10 10 1	式 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 式

積算内訳書

工事名	令和７・８年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和７年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				下層路盤	300	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；		
				表層	300	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満		
				(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；		
橋梁補修工	式	1	440,922			
ひび割れ補修工	式	1	177,322	低圧注入工法	1	構造物
				25m未満 エポキシ樹脂1種；		
				注入材	0.1	kg
				エポキシ樹脂1種；		
				シール材	0.9	kg
				エポキシ樹脂1種；		
				注入器具	41	個
				エポキシ樹脂1種；		
断面修復工	式	1	263,600	左官工法	1	構造物
				0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；		
舗装工	式	1	11,059,248			
舗装打換え工	式	1	1,179,380	舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 舗装厚 15cmを超え30cm以下；		
				舗装版破碎(急速施工)	100	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 20cm；		
				殻運搬	20	m3
				舗装版破碎；		
				殻処分	20	m3
				アスファルト殻；		

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和 7 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				上層路盤	100	m2
				再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm ；		
				基層	100	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ；		
				表層	100	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ；		
				舗装打換え工	式	1
				1,376,980		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 舗装厚 15cmを超え30cm以下 ；		
				舗装版破碎(急速施工)	100	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 20 c m ；		
				殻運搬	20	m3
				舗装版破碎 ；		
				殻処分	20	m3
				アスファルト殻 ；		
				上層路盤	100	m2
				再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm ；		
				基層	100	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ；		
				表層	100	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ；		
				切削オーバーレイ	200	m2
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20) ；		
				切削オーバーレイ	100	m2
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ギャップ AS		
				ポリマー改質 I 型(13) ；		
				殻運搬(路面切削)	15	m3
				切削アスファルト殻 ；		
				殻処分	15	m3
				切削アスファルト殻 ；		

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和 7 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
切削オーバーレイ工	式	1	1, 341, 620	切削オーバーレイ	200	m2
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20) ；		
				切削オーバーレイ	200	m2
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ギャップ AS ポリマー改質 I 型(13) ；		
				殻運搬(路面切削)	20	m3
オーバーレイ工	式	1	2, 962, 500	切削アスファルト殻 ；		
				殻処分	20	m3
				切削アスファルト殻 ；		
				表層(車道・路肩部)	1, 500	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3 . 0m以下 ；		
オーバーレイ工	式	1	3, 213, 000	表層(車道・路肩部)	1, 500	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3 . 0m以下 ；		
				ケルビンク	20	m2
				縦方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 100m2未満 アス ファルト舗装 ；		
				ケルビンク	20	m2
ケルビンク工	式	1	101, 923	横方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 100m2未満 アス ファルト舗装 ；		
				殻運搬(路面切削)	0. 03	m3
				切削アスファルト殻 ；		
				殻処分	0. 03	m3
				切削アスファルト殻 ；		
舗装維持工	式	1	5, 861, 110			
コンクリート舗装補修工	式	1	28, 240	舗装版目地補修	100	m
アスファルト舗装補修工	式	1	2, 499, 260	クラック処理	300	m
				パッチング	9	t
				加熱合材 ；		
				パッチング	4	t

積算内訳書

工事名	令和７・８年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和７年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				常温合材；
アスファルト舗装補修工	式	1	3,333,610	クラック処理 300 m
				パッチング 9 t
				加熱合材； パッチング 4 t
				常温合材；
排水構造物工	式	1	2,578,601	
側溝工	式	1	645,300	管(函)渠型側溝 30 m
				(標準型 上部勾配付) 幅 30 c m 高さ 30 c m ； プレキャストU型側溝 30 m
				300×300 ；
蓋更新工	式	1	1,159,601	蓋版設置 5 箇所
				鋼製 1000×300用 T-25 粗目 ボルト固定 ； 側溝蓋更新 10 箇所
				鋼製 ；
管渠工	式	1	473,100	ヒューム管(B形管) 30 m
				(φ200 90° 基礎) 外圧管1種 ；
集水桧・マンホール工	式	1	300,600	プレキャスト集水桧 30 箇所
				(撤去・再設置) 300×400 ；
防護柵工	式	1	824,700	
路側防護柵工	式	1	824,700	ガードレール 5 m
				土中建込 Gr-B-4E ；
				ガードレール 5 m
				土中建込 Gr-B-4E (ダークブラウン) ；
				ガードレール 5 m
				コンクリート建込 Gr-B-2B ；
				ガードレール 5 m
				コンクリート建込 Gr-B-2B (ダークブラウン) ；

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和7年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				カートパイク 土中建込 Gp-Bp-2E ;	5	m
				カートパイク 土中建込 Gp-Bp-2E (タールフレーション) ;	5	m
				カートパイク コンクリート建込 Gp-Bp-2B ;	5	m
				カートパイク コンクリート建込 Gp-Bp-2B (タールフレーション) ;	5	m
区画線工	式	1	260,816			
区画線工	式	1	115,990	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;	20	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;	20	m
				溶融式区画線 溶融式手動 セブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;	20	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;	20	m
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 ;	20	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 ;	20	m
				溶融式区画線 溶融式手動 セブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 ;	20	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 ;	20	m

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和 7 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高視認性区画線 リブ式(熔融式) 実線 15cm 白色；	20	m
				高視認性区画線 リブ式(熔融式) 実線 15cm 黄色；	20	m
				区画線消去 削取り式；	10	m
区画線工	式	1	144,826	熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	20	m
				熔融式区画線 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	20	m
				熔融式区画線 熔融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	20	m
				熔融式区画線 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	20	m
				熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色；	20	m
				熔融式区画線 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色；	20	m
				熔融式区画線 熔融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色；	20	m
				熔融式区画線 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色；	20	m
				高視認性区画線 リブ式(熔融式) 実線 15cm 白色；	20	m
				高視認性区画線 リブ式(熔融式) 実線 15cm 黄色；	20	m

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和 7 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				区画線消去 削取り式；	10	m
応急復旧処理工	式	1	14, 646, 472			
応急処理作業工	式	1	5, 038, 786	労務費	1	式
				機械費	1	式
				材料費	1	式
				現場発生品運搬	1	式
道路付属物復旧工	式	1	9, 607, 686	転落(横断)防止柵復旧	50	m
				土中建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 根巻 きコンクリート無 100m以上；		
				転落(横断)防止柵復旧	50	m
				土中建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 根巻 きコンクリート無 100m以上 (ダークブラウン)；		
				転落(横断)防止柵復旧	50	m
				コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 100 m以上；		
				転落(横断)防止柵復旧	50	m
				コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 100 m以上 (ダークブラウン)；		
				転落(横断)防止柵復旧	50	m
				プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 100m以上；		
				転落(横断)防止柵復旧	50	m
				プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 100m以上 (ダークブラウン)；		
				転落(横断)防止柵復旧	50	m
				土中建込 ビーム式・ハネ式 柵高 0.8m 3m 根巻 きコンクリート無 100m以上；		
				転落(横断)防止柵復旧	50	m
				土中建込 ビーム式・ハネ式 柵高 0.8m 3m 根巻 きコンクリート無 100m以上 (ダークブラウン)；		
				転落(横断)防止柵復旧	50	m
				コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 柵高 0.8m 3m 100		

積算内訳書

工事名		令和7・8年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					m以上； 転落(横断)防止柵復旧 コンクリート建込 ヒーム式・ハネ式 柵高 0.8m 3m 100 m以上 (タークブレーション)； 転落(横断)防止柵復旧 プレキャストコンクリートブロック建込 ヒーム式・ハネ式 柵高 0.8m 3m 100m以上； 転落(横断)防止柵復旧 プレキャストコンクリートブロック建込 ヒーム式・ハネ式 柵高 0.8m 3m 100m以上 (タークブレーション)； 視線誘導標復旧 φ300 片面 土中建込 30本以上； 視線誘導標復旧 φ100 両面 防護柵取付 30本以上； 視線誘導標復旧 棒型 片面 土中建込 30本以上 (タークブレーション)； 視線誘導標復旧 棒型 片面 コンクリート建込 30本以上 (タークブレーション) ； 視線誘導標復旧 棒型 片面 防護柵取付 30本以上； 車線分離標復旧 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上； 車線分離標復旧 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上； 車線分離標復旧 H=400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上； 路側標識復旧 単柱式 径89.1 柱長さ 3.5m 下地亜鉛メッキ ＋静電粉体塗装(白色) 曲げ支柱無 3～4基； 標識板復旧 2.0m2未満 照明柱・既設標識柱； 現場発生品運搬
					50 m
					50 m
					50 m
					20 本
					20 本
					20 本
					20 本
					20 本
					20 本
					20 本
					20 本
					20 本
					4 基
					4 枚
					1 式

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和 7 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	76,740	
防護柵撤去工	式	1	76,740	防護柵撤去(ガードレール) 1 式
				土中建込；
				防護柵撤去(ガードレール) 1 式
				コンクリート建込；
				防護柵撤去(ガードパイプ) 1 式
				土中建込；
				防護柵撤去(ガードパイプ) 1 式
				コンクリート建込；
仮設工	式	1	7,339,800	
交通管理工	式	1	4,587,000	交通誘導警備員 1 式
交通管理工	式	1	2,752,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	85,736,938	
共通仮設費	式	1	8,562,293	
共通仮設費	式	1	264,293	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
準備費	式	1	59,113	試掘調査費 1 式
				【夜間】
				埋設物件事故防止費 1 式
	式	1	63,180	【夜間】
				道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	8,298,000	
純工事費	式	1	94,299,231	

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和 7 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	41, 564, 000	
工事原価	式	1	135, 863, 231	
一般管理費等	式	1	22, 276, 769	
工事価格	式	1	158, 140, 000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和8年度)
工事地名	山鹿維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	39,965,704	
緑地管理工	式	1	4,154,461	
道路除草工	式	1	3,748,000	道路除草(複合) 8,000 m2 肩掛式 飛石防護無し； 道路除草(複合) 8,000 m2 肩掛式 飛石防護有り； 除草 8,000 m2
防草対策工	式	1	279,131	掘削 10 m3 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)； 土砂等運搬 10 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 10 m3 残土受入れ地での処理； 張りコンクリート 50 m2 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 (t=5cm)； 防草シート 100 m2
特定外来種防除工	式	1	127,330	労務費 1 式 機械費 1 式
道路清掃工	式	1	326,024	
路面清掃工	式	1	131,874	路面清掃(路肩部・人力) 0.5 km 2.0m3未満/km 塵埃量少ない； 路面清掃(路肩部・人力) 0.5 km 2.0m3以上6.0m3未満/km 塵埃量普通； 路面清掃(路肩部・人力) 0.5 km 6.0m3以上/km 塵埃量多い； 路面清掃(歩道・人力) 5 m2 0.3m3未満/100m2 歩道 塵埃量少ない； 路面清掃(歩道・人力) 5 m2 0.3m3以上1.0m3未満/100m2 歩道 塵埃量普通；

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				路面清掃(歩道・人力) 1.0m3以上/100m2 歩道 塵埃量多い；	5	m2
				路面清掃(歩道・人力) 歩道(草の処理) 塵埃量普通；	5	m2
				路面清掃(歩道・人力) 歩道(草の処理) 塵埃量多い；	5	m2
				路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 0.01m3未満/100m2 横断歩道橋・地下道 塵埃 量少ない；	5	m2
				路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 0.01m3以上0.03m3未満/100m2 横断歩道橋・地 下道 塵埃量普通；	5	m2
				路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 0.03m3以上/100m2 横断歩道橋・地下道 塵埃 量多い；	5	m2
				路面清掃(中央分離帯・人力) 0.05m3未満/100m2 中央分離帯 塵埃量普通；	5	m2
				路面清掃(中央分離帯・人力) 0.05m3以上/100m2 中央分離帯 塵埃量多い；	5	m2
				側溝清掃(人力) 無蓋；	50	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 コンクリート蓋；	50	m
排水施設清掃工	式	1	194, 150	側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)；	50	m
				柵清掃 人力 無蓋 持込 土砂厚 25cm未満；	2	箇所
				柵清掃 人力 無蓋 持込 土砂厚 25cm以上；	2	箇所
				柵清掃 人力 有蓋 持込 土砂厚 25cm未満；	2	箇所
				柵清掃 人力 有蓋 持込 土砂厚 25cm以上；	2	箇所

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和8年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路巡回工	式	1	12,174,910		
道路巡回工	式	1	12,174,910	道路巡回	1 式
応急復旧処理工	式	1	10,681,836		
応急処理事業工	式	1	10,681,836	労務費	1 式
				機械費	1 式
				材料費	1 式
				現場発生品運搬	1 式
災害応急対応工	式	1	1,770,000		
災害緊急応急処理工	式	1	769,820	労務費	1 式
				機械費	1 式
				材料費	1 式
異常時巡回工	式	1	487,710	労務費	1 式
				機械費	1 式
				材料費	1 式
崩土処理工	式	1	444,310	掘削	100 m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;	
				土砂等運搬	100 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	100 m3
				残土受入れ地での処理 ;	
土嚢工	式	1	68,160	土のう	100 袋
				(流用土)	
除雪工	式	1	2,292,023		
凍結防止工	式	1	1,053,108	凍結防止剤散布	10 時間
				(8:00～17:00)	
				乾式・ガソリン・コンベア式 ホッパ 容量1.0～1.5m3 貸与	
				;	
				凍結防止剤散布	10 時間
				(17:00～20:00)	

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				乾式・ガソリン・コンベア式 ホッパ 容量1.0～1.5m3 貸与		
				；		
				凍結防止剤散布	10	時間
				(8:00～17:00)		
				ホッパ ー1.0～1.5m3 昼間 機械持込 損耗品持込；		
				凍結防止剤散布	10	時間
				(17:00～20:00)		
				ホッパ ー1.0～1.5m3 昼間 機械持込 損耗品持込；		
				凍結防止剤	2	t
				塩化カルシウム 支給品無；		
				凍結看板設置	1	式
				凍結防止剤配布	1	式
凍結防止工	式	1	548,800	凍結防止剤散布	10	時間
				(20:00～5:00)		
				乾式・ガソリン・コンベア式 ホッパ 容量1.0～1.5m3 貸与		
				；		
				凍結防止剤散布	10	時間
				(5:00～8:00)		
				乾式・ガソリン・コンベア式 ホッパ 容量1.0～1.5m3 貸与		
				；		
				凍結防止剤散布	10	時間
				(20:00～5:00)		
				ホッパ ー1.0～1.5m3 夜間 機械持込 損耗品持込；		
				凍結防止剤散布	10	時間
				(5:00～8:00)		
				ホッパ ー1.0～1.5m3 夜間 機械持込 損耗品持込；		
待機補償費	式	1	213,105	待機補償費	1	式
雪道巡回工	式	1	477,010	労務費	1	式
				機械費	1	式
廃棄物処理工	式	1	767,850			
廃棄物処理工	式	1	767,850	処分費	40	t
				木くず等；		

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				処分費 特定外来生物；	0.5	t
仮設工	式	1	7,798,600			
交通管理工	式	1	4,587,000	交通誘導警備員	1	式
交通管理工	式	1	3,211,600	交通誘導警備員	1	式
道路修繕	式	1	45,771,234			
道路構造物補修工	式	1	2,682,825			
小規模構造物補修工	式	1	2,682,825	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装厚 150mm以下； 舗装版破碎(小規模) アスファルト舗装版 舗装厚 5cm以下； コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 殻運搬 アスファルト殻； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 床掘り 土砂；	1 300 5 5 12 5 5 12 10 10 1	式 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 式

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				下層路盤	300	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；		
				表層	300	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m未満		
				(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；		
橋梁補修工	式	1	440, 922			
ひび割れ補修工	式	1	177, 322	低圧注入工法	1	構造物
				25m未満 エポキシ樹脂1種；		
				注入材	0. 1	kg
				エポキシ樹脂1種；		
				シール材	0. 9	kg
				エポキシ樹脂1種；		
				注入器具	41	個
				エポキシ樹脂1種；		
断面修復工	式	1	263, 600	左官工法	1	構造物
				0. 1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；		
舗装工	式	1	11, 059, 248			
舗装打換え工	式	1	1, 179, 380	舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 舗装厚 15cmを超え30cm以下；		
				舗装版破碎(急速施工)	100	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 20 c m；		
				殻運搬	20	m3
				舗装版破碎；		
				殻処分	20	m3
				アスファルト殻；		

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				上層路盤	100	m2
				再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm ；		
				基層	100	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ；		
				表層	100	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ；		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 舗装厚 15cmを超え30cm以下 ；		
舗装打換え工	式	1	1,376,980	舗装版破碎(急速施工)	100	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 20 c m ；		
				殻運搬	20	m3
				舗装版破碎 ；		
				殻処分	20	m3
				アスファルト殻 ；		
				上層路盤	100	m2
				再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm ；		
				基層	100	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ；		
				表層	100	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ；		
切削オーバーレイ工	式	1	883,845	切削オーバーレイ	200	m2
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20) ；		
				切削オーバーレイ	100	m2
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ギャップ AS		
				ポリマー改質 I 型(13) ；		
				殻運搬(路面切削)	15	m3
				切削アスファルト殻 ；		
				殻処分	15	m3
				切削アスファルト殻 ；		

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
切削オーバーレイ工	式	1	1, 341, 620	切削オーバーレイ	200	m2
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20) ；		
				切削オーバーレイ	200	m2
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ギャップ AS ポリマー改質 I 型(13) ；		
				殻運搬(路面切削)	20	m3
オーバーレイ工	式	1	2, 962, 500	切削アスファルト殻 ；		
				殻処分	20	m3
				切削アスファルト殻 ；		
				表層(車道・路肩部)	1, 500	m2
オーバーレイ工	式	1	3, 213, 000	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3 . 0m以下 ；		
				表層(車道・路肩部)	1, 500	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3 . 0m以下 ；		
				表層(車道・路肩部)		
グレーピング工	式	1	101, 923	グレーピング	20	m2
				縦方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 100m2未満 アス ファルト舗装 ；		
				グレーピング	20	m2
				横方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 100m2未満 アス ファルト舗装 ；		
				殻運搬(路面切削)	0. 03	m3
舗装維持工	式	1	5, 861, 110	切削アスファルト殻 ；		
				殻処分	0. 03	m3
				切削アスファルト殻 ；		
舗装維持工	式	1	5, 861, 110			
コンクリート舗装補修工	式	1	28, 240	舗装版目地補修	100	m
アスファルト舗装補修工	式	1	2, 499, 260	クラック処理	300	m
				パッチング	9	t
				加熱合材 ；		
アスファルト舗装補修工	式	1	2, 499, 260	パッチング	4	t

積算内訳書

工事名	令和７・８年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和８年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				常温合材；
アスファルト舗装補修工	式	1	3,333,610	クラック処理 300 m
				パッチング 9 t
				加熱合材；
				パッチング 4 t
				常温合材；
排水構造物工	式	1	2,578,601	
側溝工	式	1	645,300	管(函)渠型側溝 30 m
				(標準型 上部勾配付) 幅 30 c m 高さ 30 c m ； プレキャストU型側溝 30 m
				300×300 ；
蓋更新工	式	1	1,159,601	蓋版設置 5 箇所
				鋼製 1000×300用 T-25 粗目 ボルト固定 ； 側溝蓋更新 10 箇所
				鋼製 ；
管渠工	式	1	473,100	ヒューム管(B形管) 30 m
				(φ200 90° 基礎) 外圧管1種 ；
集水桧・マンホール工	式	1	300,600	プレキャスト集水桧 30 箇所
				(撤去・再設置) 300×400 ；
防護柵工	式	1	824,700	
路側防護柵工	式	1	824,700	ガードレール 5 m
				土中建込 Gr-B-4E ；
				ガードレール 5 m
				土中建込 Gr-B-4E (ダークブラウン) ；
				ガードレール 5 m
				コンクリート建込 Gr-B-2B ；
				ガードレール 5 m
				コンクリート建込 Gr-B-2B (ダークブラウン) ；

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				カートパイク 土中建込 Gp-Bp-2E ；	5	m
				カートパイク 土中建込 Gp-Bp-2E (タールフレーション) ；	5	m
				カートパイク コンクリート建込 Gp-Bp-2B ；	5	m
				カートパイク コンクリート建込 Gp-Bp-2B (タールフレーション) ；	5	m
区画線工	式	1	260, 816			
区画線工	式	1	115, 990	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ；	20	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ；	20	m
				溶融式区画線 溶融式手動 セブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ；	20	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ；	20	m
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 ；	20	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 ；	20	m
				溶融式区画線 溶融式手動 セブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 ；	20	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 ；	20	m

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高視認性区画線 リブ式(熔融式) 実線 15cm 白色；	20	m
				高視認性区画線 リブ式(熔融式) 実線 15cm 黄色；	20	m
				区画線消去 削取り式；	10	m
区画線工	式	1	144, 826	熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	20	m
				熔融式区画線 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	20	m
				熔融式区画線 熔融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	20	m
				熔融式区画線 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	20	m
				熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色；	20	m
				熔融式区画線 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色；	20	m
				熔融式区画線 熔融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色；	20	m
				熔融式区画線 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色；	20	m
				高視認性区画線 リブ式(熔融式) 実線 15cm 白色；	20	m
				高視認性区画線 リブ式(熔融式) 実線 15cm 黄色；	20	m

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				区画線消去 削取り式；	10	m
応急復旧処理工	式	1	14, 646, 472			
応急処理作業工	式	1	5, 038, 786	労務費	1	式
				機械費	1	式
				材料費	1	式
				現場発生品運搬	1	式
道路付属物復旧工	式	1	9, 607, 686	転落(横断)防止柵復旧	50	m
				土中建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 根巻 きコンクリート無 100m以上；		
				転落(横断)防止柵復旧	50	m
				土中建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 根巻 きコンクリート無 100m以上 (ダークブラウン)；		
				転落(横断)防止柵復旧	50	m
				コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 100 m以上；		
				転落(横断)防止柵復旧	50	m
				コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 100 m以上 (ダークブラウン)；		
				転落(横断)防止柵復旧	50	m
				プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 100m以上；		
				転落(横断)防止柵復旧	50	m
				プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 100m以上 (ダークブラウン)；		
				転落(横断)防止柵復旧	50	m
				土中建込 ビーム式・ハネ式 柵高 0.8m 3m 根巻 きコンクリート無 100m以上；		
				転落(横断)防止柵復旧	50	m
				土中建込 ビーム式・ハネ式 柵高 0.8m 3m 根巻 きコンクリート無 100m以上 (ダークブラウン)；		
				転落(横断)防止柵復旧	50	m
				コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 柵高 0.8m 3m 100		

積算内訳書

工事名		令和7・8年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和8年度)			
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					m以上； 転落(横断)防止柵復旧 コンクリート建込 ヒーム式・ハネ式 柵高 0.8m 3m 100 m以上 (タークブレーション)； 転落(横断)防止柵復旧 プレキャストコンクリートブロック建込 ヒーム式・ハネ式 柵高 0.8m 3m 100m以上； 転落(横断)防止柵復旧 プレキャストコンクリートブロック建込 ヒーム式・ハネ式 柵高 0.8m 3m 100m以上 (タークブレーション)； 視線誘導標復旧 φ300 片面 土中建込 30本以上； 視線誘導標復旧 φ100 両面 防護柵取付 30本以上； 視線誘導標復旧 棒型 片面 土中建込 30本以上 (タークブレーション)； 視線誘導標復旧 棒型 片面 コンクリート建込 30本以上 (タークブレーション) ； 視線誘導標復旧 棒型 片面 防護柵取付 30本以上； 車線分離標復旧 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上； 車線分離標復旧 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上； 車線分離標復旧 H=400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上； 路側標識復旧 単柱式 径89.1 柱長さ 3.5m 下地亜鉛メッキ ＋静電粉体塗装(白色) 曲げ支柱無 3～4基； 標識板復旧 2.0m2未満 照明柱・既設標識柱； 現場発生品運搬
					50 m
					50 m
					50 m
					20 本
					20 本
					20 本
					20 本
					20 本
					20 本
					20 本
					20 本
					20 本
					4 基
					4 枚
					1 式

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	76,740	
防護柵撤去工	式	1	76,740	防護柵撤去(ガードレール) 1 式
				土中建込；
				防護柵撤去(ガードレール) 1 式
				コンクリート建込；
				防護柵撤去(ガードパイプ) 1 式
				土中建込；
				防護柵撤去(ガードパイプ) 1 式
				コンクリート建込；
仮設工	式	1	7,339,800	
交通管理工	式	1	4,587,000	交通誘導警備員 1 式
交通管理工	式	1	2,752,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	85,736,938	
共通仮設費	式	1	8,562,293	
共通仮設費	式	1	264,293	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
準備費	式	1	59,113	試掘調査費 1 式
				【夜間】
				埋設物件事故防止費 1 式
				【夜間】
				道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	8,298,000	
純工事費	式	1	94,299,231	

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	41, 564, 000	
工事原価	式	1	135, 863, 231	
一般管理費等	式	1	22, 276, 769	
工事価格	式	1	158, 140, 000	