

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 託麻跨道橋外橋梁補修工事
工事地名	熊本県熊本市東区御領地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	241日間	自	令和 7年 7月 2日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和 7 年度 託麻跨道橋外橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	31,727,412		
橋梁補修工	式	1	13,482,180		
内圧充填接合補強工	式	1	11,056,500	内圧充填接合補強 湿潤用エポキシ樹脂；	63 m2
剥落防止工	式	1	2,425,680	剥落防止 クロップレンコム系；	216 m2
仮設工	式	1	18,245,232		
仮設工	式	1	12,280,422	足場	1 式
交通管理工	式	1	5,964,810	交通誘導警備員 車両規制 高速道路；	1 式 1 式
直接工事費	式	1	31,727,412		
共通仮設費	式	1	8,479,175		
共通仮設費	式	1	951,175		
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	888,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	7,528,000		
純工事費	式	1	40,206,587		
現場管理費	式	1	25,531,000		
工事原価	式	1	77,424,210		

積算内訳書

[illegible]

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 託麻跨道橋外橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	994,298		
橋梁支承工	式	1	200,800		
鋼橋支承工	式	1	200,800	支承補修	1 基
橋梁付属物工	式	1	3,948		
排水施設工	式	1	3,948	排水施設 殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	1 箇所 0.008 m3 0.008 m3
橋梁補修工	式	1	468,586		
断面修復工	式	1	254,300	左官工法 0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防 錆処理無 ;	1 構造物
あて板補強工	式	1	23,846	あて板補強	1 箇所
止水対策工	式	1	190,440	粘着シート材 t=1.8mm 幅100mm ;	12 m
現場塗装工	式	1	31,485		
橋梁塗装工	式	1	31,485	素地調整 1種ケレン(フラスト処理) ; 下塗 (防食下地) 有機シンクリッチペイント(2回塗り/層)はけ・ローラーII 塗 装回数 1回 ; 下塗 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗 装回数 1回 ; 中塗	0.4 m2 0.4 m2 0.4 m2 0.4 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 託麻跨道橋外橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回； 上塗 0.4 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回；
仮設工	式	1	289,479	
仮設工	式	1	66,059	足場 1 式
交通管理工	式	1	223,420	防護 1 式
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	994,298	
共通仮設費	式	1	443,915	
共通仮設費	式	1	30,915	
技術管理費	式	1	6,915	鉄筋探査 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	24,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	413,000	
純工事費	式	1	1,438,213	
現場管理費	式	1	1,259,000	
工事原価	式	1	2,697,213	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 託麻跨道橋外橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	3,884,410		
橋梁付属物工	式	1	6,154		
鋼管切断工	式	1	6,154	鋼管切断 φ59.6； 現場発生品運搬 鋼管類；	4 箇所 1 式
橋梁補修工	式	1	3,309,036		
ひび割れ補修工	式	1	172,036	低圧注入工法 25m未満； 注入材 ポリマー樹脂1種； 注入材 ポリマー樹脂3種； シール材 ポリマー樹脂1種； シール材 ポリマー樹脂3種； 注入器 ポリマー樹脂1種； 注入器 ポリマー樹脂3種；	1 構造物 0.1 kg 0.04 kg 0.9 kg 0.2 kg 25 個 8 個
断面修復工	式	1	3,137,000	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.906m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	1 構造物
仮設工	式	1	569,220		
仮設工	式	1	351,870	足場 安全ネット必要；	1 式
交通管理工	式	1	217,350	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 託麻跨道橋外橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	3,884,410	
共通仮設費	式	1	1,263,000	
共通仮設費	式	1	73,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	73,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,190,000	
純工事費	式	1	5,147,410	
現場管理費	式	1	3,842,000	
工事原価	式	1	8,989,410	