

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗装修繕工事
工事地名	熊本県宇土市新松原町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	151日間	自	令和 7年 7月29日
		至	令和 7年12月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	41,367,694			
舗装工		式	1	37,536,524			
切削オーバーレイ工		式	1	34,482,592	切削オーバーレイ (1層) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ギャップ AS ポリマー改質Ⅱ型(13) ;	2,100	m2
					切削オーバーレイ (2層) 7cmを超え12cm以下 二層 改質As粗粒Ⅱ型(20) 密粒度ギャップ ASポリマー改質Ⅱ型(13) ;	3,830	m2
					殻運搬(路面切削) 切削アスファルト殻 ;	488	m3
					殻処分 切削アスファルト殻 ;	488	m3
					薄層カー舗装工		式
					薄層カー舗装 RPN-303 ;	80	m2
区画線工		式	1	2,043,810			
区画線工		式	1	2,043,810	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;	1,000	m
					溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;	350	m
					溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;	200	m
					溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;	940	m

積算内訳書

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 400 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色；
仮設工	式	1	1,787,360	
交通管理工	式	1	1,787,360	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	41,367,694	
共通仮設費	式	1	8,573,175	
共通仮設費	式	1	1,263,175	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,058,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,310,000	
純工事費	式	1	49,940,869	
現場管理費	式	1	19,528,000	
工事原価	式	1	100,823,060	
一般管理費等	式	1	16,366,940	
工事価格	式	1	117,190,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	17,550,191		
舗装工		式	1	15,267,630		
切削オーバーレイ工		式	1	15,267,630	切削オーバーレイ 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 密粒ギャップ ASホリマー改質 I 型(13) ; 殻運搬(路面切削) 切削アスファルト殻 ; 殻処分 切削アスファルト殻 ;	2,300 m2 230 m3 230 m3
区画線工		式	1	1,260,512		
区画線工		式	1	1,260,512	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 高視認性区画線 リブ式(溶融式) 実線 15cm 黄色 ;	1,060 m 28 m 110 m 700 m
構造物撤去工		式	1	128,369		
道路付属施設撤去工		式	1	123,500	道路鉋撤去 穿孔式 30個以上 ;	1 式
運搬処理工		式	1	4,869	現場発生品運搬	1 式
仮設工		式	1	893,680		
交通管理工		式	1	893,680	交通誘導警備員	1 式

