

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 阿蘇・山鹿管内橋梁補修工事
工事地名	熊本県阿蘇市黒川地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	234日間	自	令和 6年 8月 6日
		至	令和 7年 3月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度 阿蘇・山鹿管内橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	22,775,028		
舗装工		式	1	1,834,653		
路面切削工		式	1	304,422	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無； 殻運搬(路面切削) 殻処分 切削アスファルト殻；	1 式 271 m2 16 m3 16 m3
橋面防水工		式	1	426,066	橋面防水 塗膜防水；	135 m2
舗装打換え工		式	1	771,390	基層 密粒度ギャップアスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ； 表層 (仮舗装) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；	135 m2 135 m2
オーバーレイ工		式	1	332,775	表層(車道・路肩部) 密粒度ギャップAsポリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超；	135 m2
区画線工		式	1	24,200		
区画線工		式	1	24,200	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無黄色；	34 m 17 m
橋梁付属物工		式	1	3,901,150		

積算内訳書

工事名	令和7年度 阿蘇・山鹿管内橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
伸縮継手工	式	1	3,878,882	鋼・ゴム製伸縮装置補修	8.1	m
				(A1)車道部		
				補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有；		
				鋼・ゴム製伸縮装置補修	8.1	m
				(A2)車道部		
				補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有；		
				シール処理	3	m
				殻運搬	1	m3
				コンクリート(無筋)構造物とりこわし；		
				殻処分	1	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				現場発生品運搬	1	式
橋梁補修工	式	1	10,426,625			
ひび割れ補修工	式	1	156,741	低圧注入工法	1	構造物
				25m未満；		
				注入材	0.04	kg
				エポキシ樹脂3種；		
				シール材	0.1	kg
				エポキシ樹脂3種；		
				注入器	5	個
				エポキシ樹脂3種；		
				左官工法	1	構造物
				0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防		
断面修復工	式	1	6,350,564	錆処理有；		
				コンクリートはつり	134	m2
				3cm以下；		
				接着材塗布	134	m2
				断面修復（左官工法）	2.7	m3
				繊維補強超速硬ポ		
				リマーセメントモルタル t=20mm；		
				注入準備	89	箇所
				グラウト注入	89	箇所
				ポ		
				リマーセメント；		
グラウト注入工	式	1	3,611,620			

積算内訳書

工事名	令和7年度 阿蘇・山鹿管内橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				仕上げ	89	箇所
仮設工	式	1	6,588,400			
仮設工	式	1	2,120,000	足場	1	式
交通管理工	式	1	4,468,400	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	22,775,028			
共通仮設費	式	1	8,228,155			
共通仮設費	式	1	2,148,155			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	1,704,155	グラウト充填調査	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	302,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	6,080,000			
純工事費	式	1	31,003,183			
現場管理費	式	1	20,722,000			
工事原価	式	1	90,421,391			
一般管理費等	式	1	13,938,609			
工事価格	式	1	104,360,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 阿蘇・山鹿管内橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	3,903,945		
舗装工		式	1	34,366		
舗装打換え工		式	1	34,366	舗装版切断	1 式
					アスファルト舗装版 15cm以下；	
					舗装版破砕(小規模)	4 m2
					アスファルト舗装版 5cm以下；	
					殻運搬	0.2 m3
					舗装版破砕；	
					殻処分	0.2 m3
					アスファルト殻；	
					表層	4 m2
					密粒度ギャップ ASポ リマー改質 I 型(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；	
橋梁付属物工		式	1	2,508,513		
伸縮継手工		式	1	2,500,213	鋼・コン製伸縮装置補修 (A1)	8.3 m
					補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有；	
					殻運搬	1 m3
					コンクリート(無筋)構造物とりこわし；	
					殻処分	1 m3
					コンクリート殻(無筋)；	
運搬処理工		式	1	8,300	現場発生品運搬	1 式
橋梁補修工		式	1	308,400		
断面修復工		式	1	308,400	左官工法	1 構造物
					0.1m3未満 ポ リマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	
仮設工		式	1	1,052,666		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 阿蘇・山鹿管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	11,135,901		
橋梁付属物工	式	1	3,906,045		
伸縮継手工	式	1	3,697,979	鋼・ゴム製伸縮装置補修 (A1)車道部 補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有；	7.7 m
				鋼・ゴム製伸縮装置補修 (A2)車道部 補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有；	7.7 m
				シール処理	2 m
				殻運搬	1 m3
				コンクリート(無筋)構造物とりこわし；	
				殻処分	1 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
運搬処理工	式	1	16,626	現場発生品運搬	1 式
排水施設工	式	1	191,440	排水管取替 VPφ75；	2 箇所
橋梁補修工	式	1	2,129,836		
ひび割れ補修工	式	1	96,750	充てん工法 20m未満 シーラント系シリコン樹脂；	1 構造物
ひび割れ補修工	式	1	253,886	充てん工法 20m未満 シーラント系シリコン樹脂；	1 構造物
				低圧注入工法 25m未満；	1 構造物
				注入材 エポキシ樹脂1種；	0.01 kg
				注入材 エポキシ樹脂3種；	0.01 kg
				シール材 エポキシ樹脂1種；	0.1 kg
				シール材	0.05 kg

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 阿蘇・山鹿管内橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				エポキシ樹脂3種； 注入器	3	個
				エポキシ樹脂1種； 注入器	2	個
				エポキシ樹脂3種；		
断面修復工	式	1	328,600	左官工法 0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防 錆処理有；	1	構造物
断面修復工	式	1	370,500	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.107m3 ポリマーセメントモ ルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	1	構造物
豆板・すり減り補修工	式	1	309,200	豆板・すり減り補修 ポリマーセメントモルタル 左官工法；	0.1	m3
石積みモルタル充填工	式	1	367,400	モルタル充填	4	m3
洗掘補修工	式	1	403,500	洗掘再発防止 洗掘補修 18-8-25(20)高炉；	1 1	箇所 箇所
現場塗装工	式	1	430,740			
橋梁塗装工	式	1	430,740	素地調整 3種ケレンA 清掃・水洗い含む； 表面被覆処理 錆転換型防食塗装 防錆前処理剤； 下塗 (1回目) 錆転換型防食塗装 防錆塗料； 下塗 (2回目) 錆転換型防食塗装 防錆塗料； 中塗 錆転換型防食塗装 中塗用； 上塗 錆転換型防食塗装 上塗用；	0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3	m2 m2 m2 m2 m2 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 阿蘇・山鹿管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	4,669,280	
仮設工	式	1	515,460	足場 1 式
土留・仮締切工	式	1	113,302	土のう 1 式 150×150×200 ; 遮水シート 1 式 #3000 ;
土留・仮締切工	式	1	689,218	土のう 1 式 300×300×300 ; 遮水シート 1 式 #3000 ;
交通管理工	式	1	3,351,300	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	11,135,901	
共通仮設費	式	1	4,006,000	
共通仮設費	式	1	170,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	170,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,836,000	
純工事費	式	1	15,141,901	
現場管理費	式	1	11,651,000	
工事原価	式	1	26,792,901	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 阿蘇・山鹿管内橋梁補修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	333,962			
函渠補修工		式	1	288,452			
ひび割れ補修工		式	1	288,452	充てん工法	1	構造物
					20m未満 可とう性 Epoxy 樹脂；		
					低圧注入工法	1	構造物
					25m未満；		
					注入材	0.8	kg
					Epoxy 樹脂3種；		
					シール材	2	kg
					Epoxy 樹脂3種；		
					注入器	65	個
					Epoxy 樹脂3種；		
仮設工		式	1	45,510			
交通管理工		式	1	45,510	交通誘導警備員	1	式
直接工事費		式	1	333,962			
共通仮設費		式	1	163,000			
共通仮設費		式	1	20,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1	20,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	143,000			
純工事費		式	1	496,962			
現場管理費		式	1	445,000			
工事原価		式	1	941,962			