

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 熊本管内法面処理外工事
工事地名	熊本維持出張所管内

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-------------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 熊本河川国道事務所 道路管理第二課 | | |
| 2) 主 工 種 | 砂防・地すべり等工事 | | |
| 3) 工 期 | 163日間 | 自 | 令和 7年10月20日 |
| | | 至 | 令和 8年 3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度 熊本管内法面処理外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
斜面对策		式	1	31,021,379		
舗装工		式	1	3,040,165		
切削オーバーレイ工		式	1	3,040,165	切削オーバーレイ 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(20) ; 殻運搬(路面切削) 切削アスファルト殻 ; 殻処分 切削アスファルト殻 ;	445 m2 45 m3 45 m3
区画線工		式	1	17,760		
区画線工		式	1	17,760	ペイント式区画線 ペイント式 水性型 実線 20cm 加熱 白色 ;	160 m
地下水排除工		式	1	17,630,824		
集排水ボーリング工		式	1	17,630,824	ボーリング 地表 軟岩 径90mm ; 保孔管 地表 STK400 φ48.6×t2.3 ; 保孔管 地表 VPφ75 スレーナ現場加工無 ; 吐口処理 VPφ75 ; ボーリング 仮設機材	493 m 481 m 34 m 17 箇所 1 式
仮設工		式	1	10,332,630		
交通管理工		式	1	10,332,630	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	31,021,379		
共通仮設費		式	1	4,215,775		

積算内訳書

工事名	令和7年度 熊本管内法面処理外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	642,775	
運搬費	式	1	194,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	385,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,573,000	
純工事費	式	1	35,237,154	
現場管理費	式	1	13,196,000	
工事原価	式	1	73,818,217	
一般管理費等	式	1	12,541,783	
工事価格	式	1	86,360,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 熊本管内法面処理外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	14,215,300	
法面工	式	1	13,793,560	
アンカー工	式	1	13,793,560	削孔(アンカー)214m 削孔長 21.4m 杭径 135mm ; アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)10本 アンカー工材料費(アンカー)1式 ; グラウト注入10m3 プレキャストコンクリート板据付10枚 セミスケアタイプ・スケアタイプ ;
仮設工	式	1	421,740	
交通管理工	式	1	421,740	交通誘導警備員1式
直接工事費	式	1	14,215,300	
共通仮設費	式	1	3,511,763	
共通仮設費	式	1	1,538,763	
技術管理費	式	1	1,331,763	基本試験調査費1式
				【夜間】
				引抜き試験 ;
現場環境改善費（率計上）	式	1	207,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,973,000	
純工事費	式	1	17,727,063	
現場管理費	式	1	7,658,000	

