

積算内訳書

1. 工事名

工事名	飛田地区改良（その6）工事
工事地名	熊本県熊本市北区大窪地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	交通対策課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	344日間	自 令和 7年 7月22日 至 令和 8年 6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	飛田地区改良（その6）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	113,373,250		
道路土工		式	1	1,050,445		
掘削工		式	1	198,275	掘削	550 m3
残土処理工		式	1	852,170	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					土砂等運搬	550 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	550 m3
					残土受入れ地での処理；	
擁壁工		式	1	103,182,366		
作業土工		式	1	336,952	床掘り	1 式
					土砂；	
					床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					積込(ルーズ)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
場所打杭工		式	1	10,907,790	場所打杭	1 本
					杭径 318.5mm 杭長(設計長) 9.5m；	
					場所打杭	5 本
					杭径 318.5mm 杭長(設計長) 11m；	
					場所打杭	11 本
					杭径 318.5mm 杭長(設計長) 11.5m；	
					足場	1 式
土留板工		式	1	3,182,320	土留板設置	142 m2
					大型デッキプレート B570×H100 t=2.7mm；	

積算内訳書

仮番号

工事名	飛田地区改良（その6）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
被覆コンクリート工	式	1	6,771,891	被覆コンクリートA t=0.57m；	51	m3
				被覆コンクリートB t=0.65m；	69	m3
網状鉄筋挿入工	式	1	81,983,413	削孔	2,067	m
				φ115mm 二重管 スキット型 粘性土及び砂質土；		
				網状鉄筋材料費	1	式
				D29用；		
				芯材組立	247	本
				削孔長10m以下；		
				芯材挿入	247	本
				削孔長10m以下；		
				注入打設	247	本
				削孔長10m以下；		
				注入材料費	43	m3
				膨張セメントミルク；		
				加圧及び頭部処理	247	本
				削孔長10m以下；		
排水構造物工	式	1	306,438	キャッピングビーム	24	m3
				24-12-25(20) (高炉)；		
				コンクリート張	202	m2
				24-12-25(20) (高炉)；		
				機械横移動・据付	247	回
				ローリングマシン移設	1	回
				据付・撤去；		
				足場(アンカー)	1	式
側溝工	式	1	306,438	プレキャストU型側溝 300×300；	33	m
舗装工	式	1	620,662			
アスファルト舗装工	式	1	620,662	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm；	226	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	飛田地区改良（その6）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ； 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ；	31 m2 195 m2
構造物撤去工	式	1	781,055		
構造物取壊し工	式	1	590,150	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	55 m3
運搬処理工	式	1	190,905	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	55 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	55 m3
仮設工	式	1	7,432,284		
土留・仮締切工	式	1	49,524	土のう (大型土のう) 撤去；	1 式
交通管理工	式	1	7,382,760	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	113,373,250		
共通仮設費	式	1	17,090,175		
共通仮設費	式	1	1,150,175		
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,087,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	15,940,000		

積算内訳書

仮番号

[illegible]