

積算内訳書

1. 工事名

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その2）外工事
工事地名	熊本県玉名郡玉東町木葉地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 交通対策課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	233日間	自	令和 7年 7月30日
		至	令和 8年 3月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その２）外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	45,276,257		
道路土工		式	1	201,886		
掘削工		式	1	70,440	掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;	60 m3
路体盛土工		式	1	131,446	路体(築堤)盛土 2.5m未満 ;	20 m3
					路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満 ;	10 m3
					路体(築堤)盛土 4.0m以上 ;	20 m3
舗装工		式	1	18,918,716		
アスファルト舗装工		式	1	13,608,979	上層路盤 粒調Fe処理材 t=160mm ;	119 m2
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ;	324 m2
					基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	1,350 m2
					中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	1,570 m2
					表層(車道・路肩部) 密粒ギャップ ASホリマー改質 I 型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	3,000 m2
アスファルト舗装工		式	1	1,499,357	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ;	545 m2
					表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ;	554 m2
アスファルト舗装工		式	1	603,074	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	142 m2
					上層路盤(歩道部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ;	142 m2

積算内訳書

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その２）外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	495, 144	表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ；	142	m2
				下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ；	180	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；	180	m2
切削オーバーレイ工	式	1	2, 712, 162	切削オーバーレイ 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 密粒ギャップ ASポリマー改質Ⅰ型(13) ；	417	m2
				殻運搬(路面切削) 切削アスファルト殻 ；	42	m3
				殻処分 切削アスファルト殻 ；	42	m3
排水構造物工	式	1	9, 803, 470			
作業土工	式	1	1, 030, 010	床掘り	1	式
				土砂 ；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；		
側溝工	式	1	6, 695, 283	整地	1	式
				残土受入れ地での処理 ；		
				管(函)渠型側溝 (A型) 幅 30cm 高さ 30cm 標準型 上部勾配付 ；	35	m
				管(函)渠型側溝 (B型) 幅 30cm 高さ 30cm 集水型 上部勾配付 グ レーチング 蓋付 ；	4	m
				管(函)渠型側溝 (C型)	4	m

積算内訳書

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その２）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				幅 30 c m 高さ 30 c m 砂溜用 上部勾配付 グ レーチング 蓋付；	
				管(函)渠型側溝 (D型)	26 m
				スリット側溝 250型 アンゲルタイプ；	
				管(函)渠型側溝 (E型)	28 m
				落蓋側溝 街路型 300×500；	
				自由勾配側溝 (1号)	54 m
				W=600；	
				自由勾配側溝 (2号)	53 m
				W=500；	
				側溝蓋 (街路型落蓋側溝)	28 枚
				コンクリート蓋 T-25 300用；	
				側溝蓋 (自由勾配側溝)	44 枚
				コンクリート蓋 T-25 普通型 600用；	
				側溝蓋 (自由勾配側溝)	43 枚
				コンクリート蓋 T-25 普通型 500用；	
管渠工	式	1	429,977	暗渠排水管 据付 直管 50～150mm；	3 m
				鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)	2 m
				300型；	
				鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)	14 m
				600型；	
集水桝・マンホール工	式	1	1,648,200	現場打ち集水桝 (2号)	1 箇所
				500×500×900 現場打材 18-8-25(高炉) 法面	

積算内訳書

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その2）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				作業補正無； 現場打ち集水桝 (22号) 500×500×900 現場打材 18-8-25(高炉) 法面	1 箇所
				作業補正無； 現場打ち集水桝 (1号) 800×800×1000 現場打材 18-8-25(高炉) 法面	1 箇所
				作業補正無； 現場打ち集水桝 (14, 15号) 800×800×1000 現場打材 18-8-25(高炉) 法面	2 箇所
				作業補正無； 現場打ち集水桝 (16号) 800×800×1100 現場打材 18-8-40(高炉) 法面	1 箇所
				作業補正無； 現場打ち集水桝 (17号) 800×800×1100 現場打材 18-8-40(高炉) 法面	1 箇所
				作業補正無； 現場打ち集水桝 (18号) 800×800×1200 現場打材 18-8-40(高炉) 法面	1 箇所
				作業補正無； 現場打ち集水桝 (31号) 800×800×1200 現場打材 18-8-40(高炉) 法面	1 箇所
				蓋 500×500用 T-25 細目 ボルト固定；	2 枚
				蓋 800×800用 T-2 細目 ボルト固定；	1 枚
				蓋	6 枚

積算内訳書

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その２）外工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				800×800用 T-25 細目 ボルト固定； 足掛金具 φ19×300；	16	個	
縁石工	式	1	3,738,183				
縁石工	式	1	3,738,183	歩車道境界ブロック (A型) B種(標準部 両面Rタイプ) L=2000； 歩車道境界ブロック (B型) B種(車両切下部) L=600； 歩車道境界ブロック (C型) B種(歩行者切下部) L=600； 歩車道境界ブロック (D型) B種(車両乗入部) L=600； 歩車道境界ブロック (E型) B種(歩行者乗入部) L=600； 歩車道境界ブロック (F型) B種(標準部 両面Rタイプ) L=2000； 歩車道境界ブロック (G型) B種(車両切下部) L=600； 歩車道境界ブロック (H型) B種(歩行者切下部) L=600； 歩車道境界ブロック (I型) B種(車両乗入部) L=600； 歩車道境界ブロック (J型)	46 2 1 9 4 12 1 2 3 10	m m m m m m m m m m	

積算内訳書

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その２）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B種（歩行者乗入部）L=600； 歩車道境界ブロック （N型） 5 m B種（歩行者乗入部）L=600； 小型水路内蔵型縁石 （A型） 110 m φ150（標準型）L=1000； 小型水路内蔵型縁石 （B型） 7 m φ150（車両切下型）L=1000； 小型水路内蔵型縁石 （C型） 6 m φ150（歩行者切下型）L=1000； 小型水路内蔵型縁石 （D型） 24 m φ150（車両乗入型）L=600； 小型水路内蔵型縁石 （E型） 7 m φ150（歩行者乗入型）直線部 L=600； 小型水路内蔵型縁石 （F型） 8 m φ125（歩行者乗入型）巻込部 L=600； 小型水路内蔵型縁石 （G型） 1 箇所 φ150（車道柵）グレーチング蓋付； 地先境界ブロック 54 m A種（120×120×600）；
区画線工	式	1	1, 174, 472	
区画線工	式	1	1, 174, 472	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 1, 090 m 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 9 m

積算内訳書

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その２）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				白色； 溶融式区画線	230 m
				溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線	120 m
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線	130 m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色； 区画線消去	290 m
				削取り式 15cm換算；	
道路付属施設工	式	1	2,879,200		
照明工	式	1	2,879,200	照明柱基礎(3号柱) H250×3500；	1 基
				照明柱基礎(4,5号柱) H350×4500；	2 基
構造物撤去工	式	1	5,218,866		
構造物取壊し工	式	1	986,790	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	27 m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	37 m3
構造物取壊し工	式	1	2,717,351	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	1 式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	3,560 m2
運搬処理工	式	1	330,135	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	27 m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	37 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	27 m3

積算内訳書

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その２）外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	37	m3
運搬処理工	式	1	1,184,590	殻運搬 アスファルト殻；	178	m3
				殻処分 アスファルト殻；	178	m3
仮設工	式	1	3,341,464			
仮区画線工	式	1	250,404	仮区画線 ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 白色；	770	m
				仮区画線 ペイント式 溶剤型 セブアラ45cm 常温 白色；	10	m
				仮区画線 ペイント式 溶剤型 矢印・記号・文字 15cm換算 常 温 白色；	19	m
				仮区画線 ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 黄色；	47	m
交通管理工	式	1	1,862,250	交通誘導警備員	1	式
交通管理工	式	1	1,228,810	交通誘導警備員	1	式
舗装	式	1	6,530,204			
道路土工	式	1	151,052			
掘削工	式	1	93,920	掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；	80	m3
路体盛土工	式	1	52,767	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	9	m3
残土処理工	式	1	4,365	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	m3
				整地 残土受入れ地での処理；	1	m3

積算内訳書

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その２）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工	式	1	1,108,597		
アスファルト舗装工	式	1	933,381	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm ;	322 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	322 m2
アスファルト舗装工	式	1	175,216	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ;	47 m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;	47 m2
擁壁工	式	1	1,355,715		
作業土工	式	1	283,875	床掘り 土砂 ;	1 式
				埋戻し 土砂等運搬	1 式 1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ;	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,071,840	重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;	16 m3
排水構造物工	式	1	2,824,570		
作業土工	式	1	260,380	床掘り 土砂 ;	1 式
				埋戻し 土砂等運搬	1 式 1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ;	
側溝工	式	1	2,564,190	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) 300×300×2000 ;	100 m

積算内訳書

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その２）外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				プレキャストU型側溝 （落蓋側溝） 300×300×1000 グレーチング 蓋付（T-25ボルト固定） ； 側溝蓋 （落蓋側溝） 3種 300用；	11 200	m 枚
区画線工	式	1	41,490			
区画線工	式	1	41,490	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	110 3	m m
構造物撤去工	式	1	593,680			
構造物取壊し工	式	1	440,458	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	6 14 1 190	m3 m3 式 m2
運搬処理工	式	1	153,222	殻運搬 コンクリート殻（無筋）； 殻運搬 コンクリート殻（鉄筋）； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻（無筋）； 殻処分	6 14 9 6 14	m3 m3 m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その２）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ;	9 m3
仮設工	式	1	455,100		
交通管理工	式	1	455,100	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	51,806,461		
共通仮設費	式	1	10,236,363		
共通仮設費	式	1	1,341,363		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
準備費	式	1	377,188	試掘調査費(主道路部) 埋設物件事故防止費(主道路部) 試掘調査費(町道路部) 埋設物件事故防止費(町道路部)	1 式 1 式 1 式 1 式
技術管理費	式	1	249,175	地質調査費 道路施設基本データ作成費用	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	573,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	8,895,000		
純工事費	式	1	62,042,824		
現場管理費	式	1	23,749,000		
工事原価	式	1	137,047,689		
一般管理費等	式	1	20,942,311		

積算内訳書

[illegible]

積算内訳書

仮番号

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その２）外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	9,787,659			
舗装工		式	1	8,739,985			
切削オーバーレイ工		式	1	8,739,985	切削オーバーレイ	2,260	m2
					7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホ リマー改質Ⅰ型(13)；		
					殻運搬(路面切削)	113	m3
					切削アスファルト殻；		
					殻処分	113	m3
					切削アスファルト殻；		
区画線工		式	1	600,834			
区画線工		式	1	600,834	溶融式区画線	550	m
					溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；		
					溶融式区画線	34	m
					溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；		
					溶融式区画線	10	m
					溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；		
					溶融式区画線	12	m
					溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；		
					溶融式区画線	97	m
					溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；		
					溶融式区画線	73	m
					溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；		
					溶融式区画線	240	m
					溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色；		

積算内訳書

仮番号

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その2）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 19 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色；
仮設工	式	1	446,840	
交通管理工	式	1	446,840	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	9,787,659	
共通仮設費	式	1	2,628,000	
共通仮設費	式	1	290,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	148,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,338,000	
純工事費	式	1	12,415,659	
現場管理費	式	1	6,175,000	
工事原価	式	1	18,590,659	

積算内訳書

仮番号

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その２）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	10,829,228	
舗装工	式	1	9,601,375	
切削オーバーレイ工	式	1	9,601,375	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホ リマー改質Ⅰ型(13)； 殻運搬(路面切削) 切削アスファルト殻； 殻処分 切削アスファルト殻； 2,500 m2 125 m3 125 m3
区画線工	式	1	669,303	
区画線工	式	1	669,303	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色； 730 m 26 m 74 m 35 m 330 m 39 m
仮設工	式	1	558,550	

仮番号

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その２）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	558, 550	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	10, 829, 228	
共通仮設費	式	1	2, 845, 000	
共通仮設費	式	1	302, 000	
運搬費	式	1	142, 000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	160, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2, 543, 000	
純工事費	式	1	13, 674, 228	
現場管理費	式	1	6, 714, 000	
工事原価	式	1	20, 388, 228	

積算内訳書

仮番号

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その２）外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	6,097,978		
防護柵工		式	1	999,520		
路側防護柵工		式	1	930,160	ガードレール 塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無； ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 曲線部補正無；	4 m 40 m
防止柵工		式	1	69,360	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込；	6 m
標識工		式	1	4,262,470		
小型標識工		式	1	4,262,470	標識板 2.0m2未満； 標識板 2.0m2以上；	2 枚 7 枚
構造物撤去工		式	1	314,658		
標識撤去工		式	1	311,407	標識撤去 標識撤去	1 式 1 式
運搬処理工		式	1	3,251	現場発生品運搬	1 式
仮設工		式	1	521,330		
交通管理工		式	1	74,490	交通誘導警備員	1 式
交通管理工		式	1	446,840	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	6,097,978		
共通仮設費		式	1	1,858,000		

仮番号

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その2）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	227,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	227,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,631,000	
純工事費	式	1	7,955,978	
現場管理費	式	1	4,321,000	
工事原価	式	1	12,276,978	