

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大津地区電線共同溝 6 期工事
工事地名	熊本県菊池郡大津町室地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	交通対策課
2) 主 工 種	C・C・BOX工事	
3) 工 期	378日間	自 令和 7年 8月19日 至 令和 8年 8月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大津地区電線共同溝 6 期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電線共同溝	式	1	88,462,875		
仮設工	式	1	26,584,679		
土留・仮締切工	式	1	5,845,778	軽量鋼矢板(電線共同溝) 1 式 軽量鋼矢板賃料 1 式 切梁・腹起材賃料 1 式 覆工板・覆工板受桁 1 式 設置・撤去； 特殊部土留材賃料等 1 式 切梁・腹起し 1 式 建込み簡易土留 1 式 建込み簡易土留賃料 1 式	
仮設復旧工	式	1	2,778,882	下層路盤(歩道部) 591 m2 再生クランツァレン RC-40 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 591 m2 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；	
運搬処理工	式	1	42,609	現場発生品運搬 1 式	
交通管理工	式	1	17,917,410	交通誘導警備員 1 式	
舗装版撤去工	式	1	4,718,383		
舗装版破碎工	式	1	4,718,383	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下； 舗装版破碎 1,420 m2 アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下； 殻運搬 127 m3 アスファルト殻； 殻処分 118 m3 (車道部) アスファルト殻； 殻処分 10 m3	

積算内訳書

工事名	大津地区電線共同溝 6 期工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					(歩道部) アスファルト敷；		
開削土工		式	1	18,312,145			
掘削工		式	1	10,472,076	開削掘削 土砂； ライナープレート掘削土留 (特殊部2次掘削)	1 1	式 式
埋戻し工		式	1	5,293,322	埋戻し・締固め 土砂； 埋戻し・締固め 土砂 中埋砂；	1 1	式 式
残土処理工		式	1	2,546,747	土砂等運搬 土砂等運搬 整地 (昼間) 残土受入れ地での処理；	1 1 1	式 式 式
電線共同溝工		式	1	29,944,967			
管路工(管路部)		式	1	23,594,468	埋設管路 SFEP管 径 150mm； 埋設管路 SFEP管 径 100mm； 埋設管路 SFEP管 径 80mm； 埋設管路 難燃FEP管 径 100mm； 埋設管路 難燃FEP管 径 80mm； 埋設管路 PV管 径 75mm； 埋設管路 PV管 径 50mm； 埋設管路	453 1,104 141 185 55 100 1,291 129	m m m m m m m m

積算内訳書

工事名		大津地区電線共同溝 6 期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				VP管(SUDⅡ-V管) 径 100mm ;	
				埋設管路	86 m
				VP曲管(SUDⅡ-V管)(10mR) 径 100mm ;	
				埋設管路	138 m
				共用FA管 径 150mm ;	
				中間継手	20 個
				SFEP管用 径 150mm ;	
				中間継手	46 個
				SFEP管用 径 100mm ;	
				中間継手	3 個
				SFEP管用 径 80mm ;	
				中間継手	8 個
				難燃FEP管用 径 100mm ;	
				中間継手	1 個
				難燃FEP管用 径 80mm ;	
				異種管継手	1 個
				SFEP管-難燃FEP管用 径 80mm ;	
				端末キャップ	6 個
				共用FA管用 径 φ 150mm ;	
				管枕	57 個
				PV管 φ 75mm用 ;	
				管枕	717 個
				PV管 φ 50mm用 ;	
				管枕	136 個
				VP管(SUDⅡ-V管) φ 100mm用 ;	
				管枕	51 個
				共用FA管 φ 150mm用 ;	
				ロングヘルマウス	2 個
				SFEP管用 φ 150mm ;	
				ロングヘルマウス	4 個
				SFEP管用 φ 100mm ;	
				ヘルマウス	2 個
				SFEP管用 φ 150mm ;	
				ヘルマウス	3 個

積算内訳書

工事名	大津地区電線共同溝 6 期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				SFEP管用 φ 100mm ； ヘルマウス	2	個
				SFEP管用 φ 80mm ； ダクトスリーブ	6	個
				PV管用 φ 75mm ； ダクトスリーブ	21	個
				PV管用 φ 50mm ； ダクトスリーブ	4	個
				VP管 (SUDⅡ-V) 用 φ 100mm ； 埋設表示シート	1,284	m
				幅40cm (2倍) ； リード線	1,610	m
				通信用 φ 4mm ； リード線	1,940	m
				電力用 φ 6mm ；		
プレキャストボックス工 (特殊部)	式	1	6,350,499	プレキャストボックス (電力系) 車道用 電力系 (A-2マンホール) 内幅 1.5m 内高 1.8m ； プレキャストボックス (通信系) 車道用 通信系 (共用FAMNホール) 内幅 0.95m 内高 1.5m ； プレキャストボックス (通信系) 車道用 通信系 (共用FAMNホール) 内幅 1.4m 内高 1.8m ； 基礎材	1	個
				再生クラッシュ 40～0 17.5cmを超え20.0cm以下 ； 均しコンクリート	1	個
				18-8-40 (高炉) W/C規定無し 敷厚 10 c m ； 敷モルタル	19	m2
				蓋	19	m2
				(電力系) 車道用 電力系 (A-2マンホール用T-25) φ 750 ；	0.5	m3
					1	組

積算内訳書

工事名	大津地区電線共同溝 6 期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				蓋 (電力系)車道用内蓋 電線共同溝用ステンレス製内蓋 φ 750 シリンダー錠付 ;	1	箇所
				蓋 (通信系)車道用 通信系(共用FAマンホール用 950×1500×2200 T-25) φ 700 シリンダー錠付 ;	1	組
				蓋 (通信系)車道用 通信系(共用FAマンホール用 1400×1800×3000 T-25)) φ 700 シリンダー錠付 ;	1	組
				D種接地	3	極
舗装工	式	1	8,705,011			
アスファルト舗装工	式	1	7,675,785	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	585	m2
				上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm ;	585	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;	585	m2
				中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;	585	m2
				表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;	585	m2
アスファルト舗装工	式	1	1,029,226	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ;	242	m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1 .4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;	242	m2
排水構造物工	式	1	87,870			

積算内訳書

工事名	大津地区電線共同溝6期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
側溝工	式	1	87,870	管(函)渠型側溝 (流用品) 幅 30 c m 高さ 30 c m ;	10 m
縁石工	式	1	45,400		
縁石工	式	1	45,400	歩車道境界ブロック (流用品) H=250mm(一般部) ;	10 m
区画線工	式	1	44,760		
区画線工	式	1	44,760	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;	100 m
構造物撤去工	式	1	19,660		
縁石撤去工	式	1	19,660	歩車道境界ブロック撤去 再利用 ;	1 式
直接工事費	式	1	88,462,875		
共通仮設費	式	1	18,066,526		
共通仮設費	式	1	7,185,526		
運搬費	式	1	204,828	仮設材運搬費	1 式
準備費	式	1	698,611	試掘調査費 (車道部)【夜間】 試掘調査費 (歩道部)【夜間】 埋設物件事故調査費 【夜間】	1 式 1 式 1 式
技術管理費	式	1	4,213,087	側圧・引入張力試験費 【夜間】 道路施設基本データ作成費用	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	大津地区電線共同溝 6 期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,069,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,881,000	
純工事費	式	1	106,529,401	
現場管理費	式	1	48,002,000	
工事原価	式	1	154,531,401	
一般管理費等	式	1	25,028,599	
工事価格	式	1	179,560,000	