

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度熊本共同溝電気設備更新工事
工事地名	熊本市東区江津地先～熊本市南区近見地先 熊本共同溝

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	情報技術課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	236日間	自 令和 7年 7月 7日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度熊本共同溝電気設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	53,700,000	
共同溝附帯設備	式	1	53,700,000	
引込設備	式	1	17,900,000	引込盤3 屋外自立閉鎖形前面扉式； 照明分電盤3 屋内壁面取付閉鎖形前面扉式(簡易防湿型)； 換気制御盤3・排水動力盤3 屋内自立閉鎖形前面扉式(簡易防湿型)； 1 面 1 面 1 組
引込設備	式	1	17,900,000	引込盤4 屋外自立閉鎖形前面扉式； 照明分電盤4 屋内壁面取付閉鎖形前面扉式(簡易防湿型)； 換気制御盤4・排水動力盤4 屋内自立閉鎖形前面扉式(簡易防湿型)； 1 面 1 面 1 組
引込設備	式	1	17,900,000	引込盤5 屋外自立閉鎖形前面扉式； 照明分電盤5 屋内壁面取付閉鎖形前面扉式(簡易防湿型)； 換気制御盤5・排水動力盤5 屋内自立閉鎖形前面扉式(簡易防湿型)； 1 面 1 面 1 組
機器単体費	式	1	53,700,000	
工場製作	式	1	318,000	
工場製作工	式	1	318,000	
鋼構造物製作工	式	1	318,000	引込柱4 6.0m； 1 本
工場純工事費	式	1	318,000	
(工場製作原価)	式	1	318,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度熊本共同溝電気設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備	式	1	5,577,852		
共同溝附帯設備工	式	1	5,058,692		
共同溝引込設備設置工	式	1	1,584,965	引込盤3据付	1 面
				屋外自立閉鎖形前面扉式；	
				照明分電盤3据付	1 面
				屋内壁面取付閉鎖形前面扉式(簡易防湿型)；	
				換気制御盤3・排水動力盤3据付	1 組
				屋内自立閉鎖形前面扉式(簡易防湿型)；	
				引込柱3建柱	1 本
				10-19-5.0；	
				配線	1 式
				配管	1 式
共同溝引込設備設置工	式	1	1,017,958	引込盤4据付	1 面
				屋外自立閉鎖形前面扉式；	
				照明分電盤4据付	1 面
				屋内壁面取付閉鎖形前面扉式(簡易防湿型)；	
				換気制御盤4・排水動力盤4据付	1 組
				屋内自立閉鎖形前面扉式(簡易防湿型)；	
				引込柱4建柱	1 本
				10-19-5.0；	
				配線	1 式
				配管	1 式
共同溝引込設備設置工	式	1	1,232,381	引込盤5据付	1 面
				屋外自立閉鎖形前面扉式；	
				照明分電盤5据付	1 面
				屋内壁面取付閉鎖形前面扉式(簡易防湿型)；	
				換気制御盤5・排水動力盤5据付	1 組
				屋内自立閉鎖形前面扉式(簡易防湿型)；	
				引込柱5建柱	1 本
				10-19-5.0；	
				配線	1 式
				配管	1 式

積算内訳書

工事名		令和7年度熊本共同溝電気設備更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
共同溝引込設備撤去工	式	1	468,340	引込盤3撤去	1	面	
				屋外自立閉鎖形前面扉式；			
				照明分電盤3撤去	1	面	
				屋内壁面取付閉鎖形前面扉式(簡易防湿型)；			
				換気制御盤3・排水動力盤3撤去	1	組	
				屋内自立閉鎖形前面扉式(簡易防湿型)；			
				引込柱3撤去	1	本	
				8.0m；			
				配線撤去	1	式	
				配管撤去	1	式	
共同溝引込設備撤去工	式	1	366,910	作業土工(電気)	1	式	
				現場発生品運搬(電気)	1	式	
				産業廃棄物運搬及び処分含む；			
				引込盤4撤去	1	面	
				屋外自立閉鎖形前面扉式；			
				照明分電盤4撤去	1	面	
				屋内壁面取付閉鎖形前面扉式(簡易防湿型)；			
				換気制御盤4・排水動力盤4撤去	1	組	
				屋内自立閉鎖形前面扉式(簡易防湿型)；			
				引込柱4撤去	1	本	
共同溝引込設備撤去工	式	1	388,138	8.0m；			
				配線撤去	1	式	
				配管撤去	1	式	
				現場発生品運搬(電気)	1	式	
				；			
				引込盤5撤去	1	面	
				屋外自立閉鎖形前面扉式；			
				照明分電盤5撤去	1	面	
				屋内壁面取付閉鎖形前面扉式(簡易防湿型)；			
				換気制御盤5・排水動力盤5撤去	1	組	
共同溝引込設備撤去工	式	1	388,138	屋内自立閉鎖形前面扉式(簡易防湿型)；			
				引込柱5撤去	1	本	
				8.0m；			
共同溝引込設備撤去工	式	1	388,138	配線撤去	1	式	

積算内訳書

工事名	令和7年度熊本共同溝電気設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				配管撤去 作業土工(電気) 現場発生品運搬(電気) 産業廃棄物運搬及び処分含む； 1 式 1 式 1 式
工場製品輸送工	式	1	271,000	
輸送工	式	1	271,000	輸送(電気) 1 式
仮設工	式	1	248,160	
交通管理工	式	1	248,160	交通誘導警備員 A 交通誘導警備員 B 8 人日 8 人日
直接工事費	式	1	5,577,852	
共通仮設費	式	1	1,422,979	
共通仮設費	式	1	11,979	
技術管理費	式	1	11,979	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	1,411,000	
純工事費	式	1	7,000,831	
現場管理費	式	1	4,547,000	
機器間接費	式	1	5,192,000	
機器管理費	式	1	5,192,000	
(現場原価)	式	1	16,739,831	

積算内訳書

工事名	令和7年度熊本共同溝電気設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	17,057,831	
一般管理費等	式	1	3,522,169	
工事価格	式	1	74,280,000	