

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 球磨川古田地区築堤外工事
工事地名	熊本県八代市坂本町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	310日間	自	令和 7年 5月26日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川古田地区築堤外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	166,362,978		
河川土工		式	1	3,713,210		
掘削工		式	1	575,960	掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) ; 掘削 土砂 片切掘削 ;	50 m3 380 m3
盛土工		式	1	2,329,615	路体(築堤)盛土 2.5m未満 ; 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満 ; 路床盛土 4.0m以上 ;	320 m3 360 m3 210 m3
法面整形工		式	1	807,635	法面整形(切土部) 現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無 ;	550 m2 730 m2
法覆護岸工		式	1	43,390,818		
コンクリートブ ロック工(コンクリートブ ロック積)		式	1	8,477,831	現場打基礎コンクリート (B) 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート 18-8-40(高炉) ; コンクリート(間知)ブ ロック積 中型ブ ロック 控35cm ; 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ; 間詰コンクリート 18-8-40(高炉) W/C指定無し ; 現場打天端コンクリート (B)	49 m 1 m3 171 m2 75 m3 6 m3 49 m

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川古田地区築堤外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-40(高炉) ;		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	8,272,836	現場打基礎コンクリート (B) 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ; コンクリート(間知)ブロック積 控35cm ; 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート (B) 18-8-40(高炉) ;	41 214 122 40	m m2 m3 m
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	204,273	コンクリート(間知)ブロック積 控35cm ; 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	5 0.7 9	m2 m3 m
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	18,572,546	鋼矢板 ハット型10H 鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 3 .75m 鋼矢板平均引抜長 0m ; 鋼矢板 材料費 ハット型10H 鋼矢板長さ 4m ; 現場打基礎コンクリート (A) 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート 18-8-40(高炉) ; 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生碎石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート	71 71 66 2 470 16 61	枚 枚 m m3 m2 m2 m

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川古田地区築堤外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(A) 18-8-40(高炉) ;	
護岸付属物工	式	1	2, 117, 792	平張コンクリート	178 m2
				18-8-40(高炉) t=35cm ;	
				目地板	7 m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;	
吹付工	式	1	5, 745, 540	コンクリート吹付	123 m2
				右岸9k200+50付近	
				高炉セメント 厚10cm ;	
				コンクリート吹付	28 m2
				右岸9k400+50付近	
				高炉セメント 厚10cm ;	
				コンクリート吹付	60 m2
				右岸9k400+75付近	
				高炉セメント 厚10cm ;	
				コンクリート吹付	104 m2
				右岸9k600付近	
				高炉セメント 厚10cm ;	
				コンクリート吹付	305 m2
				右岸9k800+25付近	
				高炉セメント 厚10cm ;	
擁壁護岸工	式	1	66, 940, 779		
作業土工	式	1	2, 880, 639	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
残土処理工	式	1	516, 969	整地	1 式
				敷均し(ルース) ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	949, 720	小型擁壁	4 m3
				0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ;	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川古田地区築堤外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
場所打擁壁工	式	1	4, 308, 043	重力式擁壁	8	m3
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;		
				基礎材	61	m2
				再生クラッシュラン40〜0 敷厚 0.15m ;		
				コンクリート	50	m3
				標準部		
				擁壁の平均高さ 1.3m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;		
				コンクリート	6	m3
				直壁部		
				擁壁の平均高さ 1.3m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;		
				コンクリート	3	m3
				すりつけ部		
				擁壁の平均高さ 1.3m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;		
				鉄筋	0.16	t
場所打擁壁工	式	1	968, 933	SD345 D16〜25 ;		
				目地板	5	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				止水板	6	m
				CF(塩ビ製)200×5 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				足場	1	式
場所打擁壁工	式	1	968, 933	安全ネット不要 ;		
				水抜パイプ	6	m
				VP φ100 フィルター無 ;		
				基礎材	25	m2
場所打擁壁工	式	1	968, 933	再生クラッシュラン40〜0 敷厚 0.15m ;		
				コンクリート	11	m3
				標準部		
				擁壁の平均高さ 1.2m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川古田地区築堤外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート すりつけ部 擁壁の平均高さ 0.8m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；	4	m3
				鉄筋 SD345 D16～25；	0.04	t
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	1	m2
				止水板 CF(塩ビ製)200×5；	2	m
				型枠 一般型枠；	1	式
既設護岸嵩上げ工	式	1	897,821	既設天端コン嵩上げ 平均高さ=20cm；	37	m
				足場 安全ネット不要；	1	式
プレキャスト擁壁工	式	1	11,662,620	プレキャスト擁壁 すりつけ部 幅 220～260 c m 0.5m以上1.0m以下 1.0mを超え2.0m以下；	21	m
				プレキャスト擁壁 H=2000 幅 260 c m 1.0mを超え2.0m以下；	16	m
				プレキャスト擁壁 H=2200 幅 280 c m 2.0mを超え3.5m以下；	34	m
プレキャスト擁壁工	式	1	10,598,000	プレキャスト擁壁 H=2000 幅 260 c m 1.0mを超え2.0m以下；	10	m
				プレキャスト擁壁 H=2200 幅 280 c m 2.0mを超え3.5m以下；	12	m
				プレキャスト擁壁 H=2400 幅 290 c m 2.0mを超え3.5m以下；	20	m

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川古田地区築堤外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				プレキャスト擁壁 H=2500 幅 300 c m 2.0mを超え3.5m以下；	18 m
プレキャスト擁壁工	式	1	24,208,540	プレキャスト擁壁 H=1900 幅 240 c m 1.0mを超え2.0m以下；	114 m
				プレキャスト擁壁 H=1400 幅 150 c m 1.0mを超え2.0m以下；	40 m
				プレキャスト擁壁 H=1300 幅 150 c m 1.0mを超え2.0m以下；	28 m
プレキャスト擁壁工	式	1	9,949,494	プレキャスト擁壁 H=1500 幅 100 c m 1.0mを超え2.0m以下；	38 m
				プレキャスト擁壁 H=1400 幅 90 c m 1.0mを超え2.0m以下；	12 m
				プレキャスト擁壁 H=1300 幅 90 c m 1.0mを超え2.0m以下；	12 m
				プレキャスト擁壁 H=1200 幅 80 c m 1.0mを超え2.0m以下；	12 m
				プレキャスト擁壁 H=1100 幅 80 c m 1.0mを超え2.0m以下；	12 m
				プレキャスト擁壁 H=1000 幅 80 c m 0.5m以上1.0m以下；	49 m
ボックス閉塞工	式	1	4,071,796		
作業土工	式	1	204,557	床掘り 土砂；	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川古田地区築堤外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋戻し 土砂；	1	式
残土処理工	式	1	4, 575	整地 敷均し(ルース)；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
閉塞工	式	1	3, 509, 339	現場打閉塞 ヒューム管(B形管) 外圧管2種；	42	m3
				基礎材 砂 t=33cm；	13	m
				基礎材 砂 t=33cm；	12	m3
				フラップゲート	1	箇所
かさ上げ工	式	1	353, 325	張コンクリート 18-8-40(高炉) t=100mm；	69	m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	0. 6	m2
付帯道路工	式	1	11, 555, 659			
路側防護柵工	式	1	5, 616, 070	ガードレール 右岸9k200+25付近 連続基礎ブロック Gr-C-2B；	40	m
				ガードレール 右岸9k800付近 連続基礎ブロック Gr-C-2B；	135	m
				ガードレール 坂路工延伸部 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無；	27	m
				ガードレール 復旧 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無；	2	m
アスファルト舗装工	式	1	250, 101	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	90	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川古田地区築堤外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	1, 930, 304	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	90	m2
				下層路盤(車道・路肩部) 復旧 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 120mm；	574	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 復旧 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；	574	m2
				表層(車道・路肩部) 復旧 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	574	m2
アスファルト舗装工	式	1	726, 385	下層路盤(車道・路肩部) 復旧 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 120mm；	216	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 復旧 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；	216	m2
				表層(車道・路肩部) 復旧 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	216	m2
				下層路盤(車道・路肩部) 復旧 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 120mm；	721	m2
アスファルト舗装工	式	1	2, 424, 650	上層路盤(車道・路肩部) 復旧 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；	721	m2
				表層(車道・路肩部) 復旧 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	721	m2
				現場打U型側溝 500×490 18-8-25(高炉)；	0.8	m
				現場打L型側溝 250×490 18-8-25(高炉)；	3	m

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川古田地区築堤外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
集水桝工	式	1	532, 030	現場打ち集水桝 1400×1400用(グレーチングタイプ) 18-8-25(高炉)); 足掛金物 W=300 φ19; 蓋 グレーチング 1400×1400用(2枚/組) T-2 並目 4点 ボルト固定;	1	箇所
区画線工	式	1	713	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	2	m
付帯道路施設工	式	1	50, 900			
道路付属物工	式	1	50, 900	視線誘導標 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 土中建 込 10本未満;	5	本
構造物撤去工	式	1	6, 921, 367			
防護柵撤去工	式	1	697, 893	防護柵撤去(ガードレール)	501	m
構造物取壊し工	式	1	4, 448, 093	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工; コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; 積込(コンクリート殻) コンクリートはつり 3cm以下;	276 9 530 1, 370 0. 5 18	m3 m3 m m2 m3 m2
運搬処理工	式	1	1, 775, 381	殻運搬 コンクリート殻(無筋); 殻運搬	277 9	m3 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川古田地区築堤外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻運搬	69	m3
				アスファルト殻 ; 殻処分	277	m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	9	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分	69	m3
				アスファルト殻 ; 現場発生品運搬	8.01	t
				ガードレール ;		
仮設工	式	1	29,718,449			
工事用道路工	式	1	27,261,867	工事用道路盛土 (設置) 4.0m以上 ; 敷砂利 (設置) 再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm ; 土のう (設置, 大型土のう) 短期仮設対応(1年)型 ; 中詰盛土 (設置)	1 1 1 1	式 式 式 式
土留・仮締切工	式	1	1,659,002	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9.5 m 平均鋼矢板引抜長 9.5m ;	1	式
交通管理工	式	1	797,580	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	166,362,978			
共通仮設費	式	1	17,687,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川古田地区築堤外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,602,000	
運搬費	式	1	1,136,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,466,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,085,000	
純工事費	式	1	184,049,978	
現場管理費	式	1	52,471,000	
工事原価	式	1	236,520,978	
一般管理費等	式	1	36,139,022	
工事価格	式	1	272,660,000	