

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事
工事地名	熊本県八代市坂本町西部地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	313日間	自	令和 7年 5月23日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	189,920,017		
河川土工	式	1	54,006,800		
掘削工 (ICT)	式	1	56,760	掘削 (ICT)	120 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	1,200,409	路体 (築堤) 盛土	190 m3
				2.5m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	70 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
盛土工 (ICT)	式	1	49,445,420	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	23,400 m3
				土砂等運搬	25,310 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルーズ)	25,300 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工 (ICT)	式	1	3,304,211	法面整形 (切土部) (ICT)	750 m2
				け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	4,780 m2
				法面締固め無し；	
法面工	式	1	5,017,900		
植生工	式	1	5,017,900	張芝	2,780 m2
				張芝工 500m2以上；	
法覆護岸工	式	1	84,727,494		
作業土工	式	1	1,416,166	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1	3,244,502	現場打基礎コンクリート	16 m
				18-8-40 (高炉) 底幅 75 c m 高さ 50 c m；	
				コンクリート (間知) ブロック積	71 m2
				控35cm+裏コン15cm；	
				胴込・裏込材 (碎石)	36 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生砕石 RC-40 ; 吸出し防止材(全面)設置 10mm ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	67 m2 16 m
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	77,527,526	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m ; 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート (ハﾟﾗﾟｯﾄ部) 18-8-40(高炉) ;	385 m 2,583 m2 166 m2 378 m
護岸付属物工	式	1	2,539,300	小口止 (1) 18-8-40(高炉) ; 小口止 (2) 18-8-40(高炉) ; 平張コンクリート 18-8-40(高炉) 厚さ 35 c m ;	7 箇所 1 箇所 138 m2
付属物設置工	式	1	3,384,931		
階段工	式	1	1,975,634	現場打階段 (川表) 18-8-40(高炉) 砕石無 ; 現場打階段 (川裏) 18-8-40(高炉) 砕石無 ;	1 箇所 1 箇所
防止柵工	式	1	80,757	転落(横断)防止柵 柵高1.1m コンクリート建込 4段 根入0.2m 白 ;	9 m

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
坂路工	式	1	1,328,540	下層路盤(車道・路肩部)	198	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ; 張コンクリート t=20cm 18-8-40(高炉) ;	198	m2
排水構造物工	式	1	20,121,854			
側溝工	式	1	10,056,954	プレキャストU型側溝	303	m
				落蓋式側溝 300型 ;		
				プレキャストU型側溝	29	m
				落蓋式側溝 1000型 ;		
				プレキャストU型側溝	28	m
				小型リウム 150型 ;		
				側溝蓋	576	枚
管渠工	式	1	1,898,589	落蓋式側溝 300用 41.2×9.5×50 ;		
				側溝蓋	30	枚
				(グレーチング)		
				落蓋式側溝 300用(かさ上げ) T-2 L=500mm ;		
管渠工	式	1	1,898,589	側溝蓋	29	枚
				落蓋式側溝 1000用 ;		
				ヒューム管(B形管)	7	m
				外圧管1種 φ600 360° 巻き 18-8-40(高炉) ;		
				暗渠排水管	82	m
				VU φ300(有孔管)		
				据付 直管 200～400mm ;		
管渠工	式	1	1,898,589	暗渠排水管	0.8	m
				VU φ200(無孔管)		
				据付 直管 200～400mm ;		
				暗渠排水シート	219	m
				t30×W300mm ;		
管渠工	式	1	1,898,589	かごマット(スロープ型)	4	m2
				t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15～20cm ;		
				プレキャスト集水枡	1	箇所
集水枡・マンホール工	式	1	7,122,960	可変型側溝用枡 300×300×1200mm(本体+蓋版)		
				;		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				プレキャスト集水桝 可変型側溝用桝 1000×1000×2000mm(本体+蓋版)；	1	箇所
				プレキャスト集水桝 可変型側溝用桝 1500×1500×2000mm(本体+蓋版)；	1	箇所
				プレキャストマンホール 0号人孔(BNo.5)；	1	箇所
				プレキャストマンホール 短形人孔(BNo.5)；	1	箇所
				プレキャストマンホール 0号人孔(終端部)；	1	箇所
場所打水路工	式	1	1,043,351	吐口 BNo.2付近 18-8-40(高炉)；	1	箇所
				吐口 BNo.5付近 18-8-40(高炉)；	1	箇所
カルバート工	式	1	1,471,520			
プレキャストカルバート工	式	1	1,471,520	プレキャストボックス 内幅 1m 内高 1m；	16	m
付帯道路工	式	1	17,261,248			
掘削工(ICT)	式	1	33,110	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	70	m3
盛土工	式	1	50,592	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	8	m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	3	m3
盛土工(ICT)	式	1	1,033,296	路体(築堤)盛土(ICT)	260	m3
				路床盛土(ICT)	280	m3
				土砂等運搬	500	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	500	m3
作業土工	式	1	278,173	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 基面整正	1 1 1	式 式 式
プレキャスト擁壁工	式	1	3,548,290	プレキャスト擁壁 H1000～H2000；	67	m
側溝工	式	1	516,000	プレキャストU型側溝 300×300；	50	m
管渠工	式	1	92,640	横断暗渠 300型；	8	m
集水桝工	式	1	405,392	現場打ち集水桝 600×500×500 18-8-25(高炉)； 現場打ち集水桝 500×500×600(1) 18-8-25(高炉)； 現場打ち集水桝 500×500×600(2) 18-8-25(高炉)； 現場打ち集水桝 (既設嵩上げ) 900×900×340 18-8-40(高炉)； 現場打ち集水桝 (既設嵩上げ) 900×900×490 18-8-40(高炉)； 蓋 グレーチング(T-2) 600×500用 ボルト固定； 蓋 グレーチング(T-25) 500×500用 ボルト固定； 蓋 (既設嵩上げ) グレーチング(T-25) 900×900用 手間のみ；	1 1 1 1 1 1 1 1 2 2	箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 枚 枚 枚
アスファルト舗装工	式	1	5,496,824	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	996	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				上層路盤(車道・路肩部)	996	m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm ;		
				基層(車道・路肩部)	996	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		
アスファルト舗装工	式	1	5,660,919	表層(車道・路肩部)	996	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		
				下層路盤(車道・路肩部)	2,110	m2
				再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm ;		
区画線工	式	1	146,012	表層(車道・路肩部)	2,110	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		
				溶融式区画線	250	m
				(白)		
構造物撤去工	式	1	1,520,760	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;		
				溶融式区画線	130	m
				(黄)		
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;		
構造物取壊し工	式	1	1,057,528	コンクリート構造物取壊し	44	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
				舗装版切断	15	m
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;		
				舗装版破碎	33	m2
運搬処理工	式	1	463,232	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ;		
				舗装版破碎	930	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;		
				殻運搬	44	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	50	m3
				アスファルト殻 ;		
				殻処分	44	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					殻処分 アスファルト殻；50 m3
応急処理工		式	1	408,164	
応急処理事業工		式	1	408,164	応急作業1 式
仮設工		式	1	1,999,346	
仮水路工		式	1	33,696	暗渠排水管 (撤去) 高密度ポリエチレン管(シングル)φ600； 現場発生品運搬 高密度ポリエチレン管(シングル)φ600；1 式
交通管理工		式	1	1,965,650	交通誘導警備員1 式
直接工事費		式	1	189,920,017	
共通仮設費		式	1	19,660,000	
共通仮設費		式	1	2,796,000	
技術管理費		式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)1 式
現場環境改善費(率計上)		式	1	1,650,000	
共通仮設費(率計上)		式	1	16,864,000	
純工事費		式	1	209,580,017	
現場管理費		式	1	58,388,000	
工事原価		式	1	267,968,017	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	40,221,983	
工事価格	式	1	308,190,000	