

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事
工事地名	熊本県八代市坂本町坂本地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	309日間	自	令和 7年 5月27日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	101,509,961		
河川土工	式	1	28,708,845		
掘削工	式	1	71,340	掘削	60 m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;	
盛土工	式	1	1,629,509	路体(築堤)盛土	20 m3
				路肩盛土	
				2.5m未満 ;	
				路体(築堤)盛土	870 m3
				歩道盛土	
				2.5m以上4.0m未満 ;	
				土砂等運搬	680 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込(ルース)	680 m3
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
盛土工(ICT)	式	1	26,974,774	路体(築堤)盛土(ICT)	16,300 m3
				路床盛土(ICT)	2,300 m3
				土砂等運搬	20,710 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込(ルース)	20,700 m3
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
法面整形工(ICT)	式	1	33,222	法面整形(盛土部)(ICT)	60 m2
				法面締固め無し ;	
法覆護岸工	式	1	732,074		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	623,774	現場打基礎コンクリート	19 m
				18-8-40(高炉) 底幅 54 c m 高さ 50 c m ;	
				コンクリート(間知)ブロック積	18 m2
				控え350、練積 ;	
				現場打天端コンクリート	19 m
				18-8-40(高炉) ;	
植生工	式	1	108,300	張芝	60 m2
				張芝工 500m2以上 ;	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
擁壁護岸工		式	1	21, 846, 670		
作業土工		式	1	1, 397, 073	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 式 1 式 1 式
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1	711, 590	重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；	11 m3
プレキャスト擁壁工		式	1	19, 454, 300	プレキャスト擁壁 2. 0mを超え3. 5m以下；	156. 3 m
裏込砕石工		式	1	283, 707	透水材 RC-40 t=30cm； 止水コンクリート 18-8-25(高炉) t=5cm； 型枠 一般型枠；	34 m3 1 m3 1 式
水路工		式	1	26, 664, 304		
作業土工		式	1	62, 615	床掘り 土砂； 埋戻し	1 式 1 式
側溝工		式	1	24, 204, 999	現場打ち側溝 復旧 310×220； プレキャストU型側溝 (上ぶた式側溝) 復旧 240×240×600； プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) 3種 300A 300×300×2000； 管(函)渠型側溝 (スリット側溝) 自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	21 m 16 m 124 m 508 m 67 m

積算内訳書

仮番号

工事名		R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				縦断用 T-25 300×500×2000 18-8-25(高炉);	
				自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)	18 m
				縦断用 T-25 300×500×2000 18-8-25(高炉);	
				自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)	38 m
				縦断用 T-25 300×600×2000 18-8-25(高炉);	
				自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝)	14 m
				縦断用 T-25 300×400×2000 18-8-25(高炉);	
				自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝)	16 m
				縦断用 T-25 300×500×2000 18-8-25(高炉);	
				自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝)	7 m
				縦断用 T-25 300×600×2000 18-8-25(高炉);	
				自由勾配側溝 (4号自由勾配側溝)	22 m
				縦断用 T-25 300×400×2000 18-8-25(高炉);	
				自由勾配側溝 (4号自由勾配側溝)	25 m
				縦断用 T-25 300×500×2000 18-8-25(高炉);	
				自由勾配側溝 (4号自由勾配側溝)	26 m
				縦断用 T-25 300×600×2000 18-8-25(高炉);	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				自由勾配側溝 (4号自由勾配側溝) 縦断用 T-25 300×700×2000 18-8-25(高炉)); 底部コンクリート(材料費) 18-8-25(20) 高炉; 側溝蓋 (落蓋側溝) 300 41.2×9.5×50; 側溝蓋 (自由勾配側溝) 300用; 側溝蓋 (自由勾配側溝) 300用 集水蓋; 側溝蓋 (スリット側溝) 300用 フラット型; 側溝蓋 (スリット側溝) 300用 縁石根入型;	6	m
					9	m3
					248	枚
					192	枚
					50	枚
					204	枚
					304	枚
管渠工	式	1	654, 577	暗渠排水管 据付 波状管 200～400mm; 暗渠排水管 据付 波状管 450～600mm;	39	m
					2	m
集水樹工	式	1	1, 323, 148	現場打ち集水樹 (接続樹) 500×500×580 18-8-25(高炉); 現場打ち集水樹 1号、2号 500×500×700 18-8-25(高炉); 現場打ち集水樹 4号 800×800×1400 18-8-25(高炉);	1	箇所
					2	箇所
					1	箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打ち集水桝 6号 800×800×1500 18-8-25(高炉) ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 8号 800×800×3700 24-12-20(高炉) ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 9号 500×500×600 18-8-25(高炉) ;	1	箇所
				蓋 T-14 500×500用 ;	1	枚
				蓋 T-25 500×500用 ;	3	枚
				蓋 T-25 800×800用 ;	3	枚
				足掛金物	16	個
暗渠工	式	1	418,965	プレキャストボックス 内幅 0.6m 内高 0.6m ;	25	m
付帯道路工	式	1	17,350,720			
路側防護柵工	式	1	3,595,034	ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無 ;	216	m
				転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 ;	53	m
				転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ;	98	m
アスファルト舗装工	式	1	9,647,634	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 140mm ;	2,160	m2
				下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm ;	66	m2
				下層路盤(歩道部) 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm ;	596	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ;	2,160	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；	66	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；	2,160	m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；	596	m2
縁石工	式	1	3,722,924	歩車道境界ブロック 標準部 両面 B型 L=2000 ；	343	m
				歩車道境界ブロック 歩行者乗入切下部 B型 L=600 ；	0.6	m
				歩車道境界ブロック 歩行者乗入部 B型 L=600 ；	1.8	m
				地先境界ブロック C種(150×150×600) ；	212	m
区画線工	式	1	385,128	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	1,080	m
構造物撤去工	式	1	4,969,962			
構造物取壊し工	式	1	3,662,730	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ；	24	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ；	177	m3
運搬処理工	式	1	1,307,232	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ；	24	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ；	177	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ；	24	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ；	177	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	498,886	
応急処理作業工	式	1	498,886	応急作業 1 式
仮設工	式	1	738,500	
交通管理工	式	1	738,500	交通誘導警備員 1 式
築堤・護岸	式	1	62,871,957	
河川土工	式	1	18,593,049	
掘削工	式	1	1,335,150	掘削 4,300 m3 土砂 オフソカッ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；
掘削工 (ICT)	式	1	1,754,830	掘削 (ICT) 4,300 m3 土砂 オフソカッ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；
盛土工	式	1	2,210,304	路体 (築堤) 盛土 8 m3 路肩盛土 2.5m未満； 路体 (築堤) 盛土 300 m3 2.5m未満； 路体 (築堤) 盛土 400 m3 2.5m以上4.0m未満；
盛土工 (ICT)	式	1	12,012,328	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 14,400 m3 土砂等運搬 7,720 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ； 積込 (ルース) 7,700 m3 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工 (ICT)	式	1	1,280,437	法面整形 (切土部) (ICT) 690 m2 け質土、砂及び砂質土、粘性土 ； 法面整形 (盛土部) (ICT) 1,220 m2 法面締固め無し；

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
法覆護岸工	式	1	38,799,845	
作業土工	式	1	840,074	床掘り 1 式
				土砂； 埋戻し 1 式
				土砂； 基面整正 1 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	677,973	現場打基礎コンクリート 9 m
				18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m ；
				コンクリート(間知)ブロック積 16 m2
				胴込・裏込材(碎石) 4 m3
				再生碎石 RC-40 ；
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	33,351,522	現場打天端コンクリート 10 m
				18-8-40(高炉) ；
				現場打基礎コンクリート 380 m
				18-8-40(高炉) 底幅 54 c m 高さ 50 c m ；
				現場打横帯(隔壁)コンクリート 4 m3
				18-8-40(高炉) ；
				間知ブロック張 699 m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生碎石 R
				C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ；
				目地板 24 m2
護岸付属物工	式	1	464,676	瀝青質目地板 t=10 ；
				現場打天端コンクリート 306 m
				肩止めコンクリート(1)
				18-8-40(高炉) ；
				現場打天端コンクリート 372 m
植生工	式	1	3,465,600	肩止めコンクリート(2)
				18-8-40(高炉) ；
張芝	式	1	3,465,600	平張コンクリート 38 m2
				18-8-40(高炉) 高さ 35 c m ；
張芝工	式	1	3,465,600	張芝 1,920 m2
				張芝工 500m2以上 ；

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
付属物設置工	式	1	509,071	
階段工	式	1	509,071	現場打階段 1 箇所 18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0；
水路工	式	1	1,365,959	
側溝工	式	1	1,282,299	プレキャストU型側溝 30 m 3種 300A 300×300×2000； 自由勾配側溝 2 m 縦断用 T-25 300×500×2000 18-8-25(高炉)； 自由勾配側溝 2 m 縦断用 T-25 300×600×2000 18-8-25(高炉)； 自由勾配側溝 3 m 縦断用 T-25 300×700×2000 18-8-25(高炉)； 自由勾配側溝 20 m 縦断用 T-25 300×800×2000 18-8-25(高炉)； 底部コンクリート(材料費) 1 m3 18-8-25(20) 高炉； 側溝蓋 60 枚 (落蓋側溝) 300 41.2×9.5×50； 側溝蓋 21 枚 (自由勾配側溝) 300用； 側溝蓋 6 枚 (自由勾配側溝) 300用 集水蓋；
集水樹工	式	1	83,660	現場打ち集水樹 1 箇所 500×500×620 18-8-25(高炉)； 蓋 1 枚

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				T-25 500×500用；	
構造物撤去工	式	1	2,865,533		
作業土工	式	1	31,271	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
構造物取壊し工	式	1	1,898,442	コンクリート構造物取壊し	122 m3
				無筋構造物 機械施工；	
				舗装版切断	8 m
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版破碎	950 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	
運搬処理工	式	1	935,820	殻運搬	122 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	48 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	122 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	48 m3
				アスファルト殻；	
仮設工	式	1	738,500		
交通管理工	式	1	738,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	164,381,918		
共通仮設費	式	1	17,852,000		
共通仮設費	式	1	2,624,000		
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川坂本地区宅地等かさ上げ外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,478,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,228,000	
純工事費	式	1	182,233,918	
現場管理費	式	1	52,962,000	
工事原価	式	1	235,195,918	
一般管理費等	式	1	35,954,082	
工事価格	式	1	271,150,000	