

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 球磨川和田地区宅地等かさ上げ工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村神瀬地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	191日間	自	令和 7年 9月22日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川和田地区宅地等かさ上げ工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	111, 776, 141		
河川土工		式	1	14, 876, 092		
掘削工 (ICT)		式	1	790, 840	掘削 (ICT)	1, 700 m3
盛土工		式	1	266, 550	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満；	
					路体 (築堤) 盛土	30 m3
					2. 5m未満；	
盛土工		式	1	266, 550	路体 (築堤) 盛土	100 m3
					2. 5m以上4. 0m未満；	
盛土工 (ICT)		式	1	240, 628	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	860 m3
法面整形工 (ICT)		式	1	223, 988	法面整形 (切土部) (ICT)	20 m2
					粘性土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	380 m2
残土処理工		式	1	13, 354, 086	法面締固め無し；	
					粒径処理	6, 500 m3
					整地	620 m3
					敷均し (ルース)；	
地盤改良工		式	1	1, 242, 336	土砂等運搬	620 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
表層安定処理工		式	1	1, 242, 336	安定処理	281 m2
					(控2100)	
					1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 10. 4t/100m2 セメント系固化材；	
					安定処理	37 m2
					(控1900)	
					1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 8. 8 t/100m2 セメント系固化材；	
表層安定処理工		式	1	1, 242, 336	安定処理	13 m2
					(控1600)	
					1m以下 固化材100m2あたり使用量 5. 6t/100m2	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川和田地区宅地等かさ上げ工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				セメント系固化材； 安定処理 (控1200) 1m以下 固化材100m2あたり使用量 4t/100m2 セ メント系固化材；	13	m2
法覆護岸工	式	1	72, 248, 181			
作業土工	式	1	3, 212, 634	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルーズ)；	1	式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	67, 958, 388	現場打基礎コンクリート (A) 18-8-40(高炉) 底幅 250 c m 高さ 30 c m ；	69	m
				現場打基礎コンクリート (B) 18-8-40(高炉) 底幅 228 c m 高さ 30 c m ；	10	m
				現場打基礎コンクリート (C) 18-8-40(高炉) 底幅 194 c m 高さ 30 c m ；	5	m
				現場打基礎コンクリート (D) 18-8-40(高炉) 底幅 150 c m 高さ 30 c m ；	6	m
				大型ブロック積 控2100 ；	483	m2
				大型ブロック積 控1900 ；	71	m2
				大型ブロック積 控1600 ；	23	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川和田地区宅地等かさ上げ工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					大型ブロック積	19 m2
					控1200；	
					胴込・裏込コンクリート	1,137 m3
					18-8-40(高炉)；	
					胴込・裏込材(砕石)	374 m3
					再生砕石 RC-40；	
					差筋(材料費)	1,528 本
					D16 SD345 L=500mm；	
					目地板(材料費)	147 m2
					瀝青繊維質目地板 t=10mm；	
					現場打天端コンクリート	53 m3
					(控2100)	
					18-8-40(高炉)；	
					現場打天端コンクリート	10 m3
(控1900)						
18-8-40(高炉)；						
現場打天端コンクリート	5 m3					
(控1600)						
18-8-40(高炉)；						
現場打天端コンクリート	6 m3					
(控1200)						
18-8-40(高炉)；						
護岸付属物工		式	1	1,077,159	横帯(隔壁)コンクリート	1 箇所
					(A)	
					18-8-40(高炉)；	
					横帯(隔壁)コンクリート	1 箇所
					(B)	
					18-8-40(高炉)；	
					端部コンクリート	1 箇所
					(下流)	
18-8-40(高炉)；						
端部コンクリート	1 箇所					
(上流)						
18-8-40(高炉)；						

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川和田地区宅地等かさ上げ工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				足場 安全ネット必要；	1 式
擁壁護岸工	式	1	2,421,650		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	2,014,010	小型擁壁 (土留) 0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)； 小型擁壁 (3号) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)； 重力式擁壁 (2号) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)； 重力式擁壁 (1号) 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)； 透水層 (重力式擁壁) RC-40； 足場 安全ネット必要；	0.8 m3 2 m3 6 m3 17 m3 3 m3 1 式
プレキャスト擁壁工	式	1	407,640	プレキャスト擁壁 (H-1400) 幅 100 c m 1.0mを超え2.0m以下； プレキャスト擁壁 (H-1800) 幅 110 c m 1.0mを超え2.0m以下；	6 m 3 m
付帯道路工	式	1	1,290,517		
アスファルト舗装工	式	1	1,290,517	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部)	338 m2 338 m2 338 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川和田地区宅地等かさ上げ工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
構造物撤去工	式	1	2,498,639	
構造物取壊し工	式	1	1,534,390	コンクリート構造物取壊し 143 m3 無筋構造物 機械施工 ;
運搬処理工	式	1	964,249	殻運搬 143 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 143 m3 コンクリート殻(無筋) ;
応急処理工	式	1	15,118,950	
応急処理作業工	式	1	15,118,950	応急作業 1 式
仮設工	式	1	2,079,776	
工事用道路工	式	1	485,876	敷砂利 1 式 (設置・撤去) RC-40 敷厚 100mm ; 土のう 1 式 (撤去)
交通管理工	式	1	1,593,900	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	111,776,141	
共通仮設費	式	1	11,684,500	
共通仮設費	式	1	2,642,500	
技術管理費	式	1	1,575,500	六価クロム溶出試験費 1 式 平板載荷試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,067,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川和田地区宅地等かさ上げ工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	9,042,000	
純工事費	式	1	123,460,641	
現場管理費	式	1	34,184,000	
工事原価	式	1	157,644,641	
一般管理費等	式	1	25,455,359	
工事価格	式	1	183,100,000	