

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 球磨川海路地区宅地等かさ上げ工事
工事地名	熊本県葦北郡芦北町海路地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	226日間	自	令和 7年 8月18日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 球磨川海路地区宅地等かさ上げ工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	128,491,204		
河川土工	式	1	10,362,123		
盛土工	式	1	3,772,068	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	340 m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	40 m3
				路床盛土 2.5m未満；	5 m3
				路床盛土 2.5m以上4.0m未満；	40 m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	420 m3
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	420 m3
盛土工(ICT)	式	1	6,590,055	路体(築堤)盛土(ICT)	1,200 m3
				路床盛土(ICT)	310 m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1,540 m3
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1,500 m3
粒径処理工	式	1	21,300,000		
粒径処理工	式	1	21,300,000	粒径処理(土砂ふるい分け)	10,000 m3
擁壁護岸工	式	1	60,158,201		
作業土工	式	1	5,586,578	床掘り(掘削) 硬岩；	1 式
				床掘り 土砂；	1 式
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式

積算内訳書

工事名	R 7 球磨川海路地区宅地等かさ上げ工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基面整正	1	式
				積込(ルース)	1	式
				破碎岩 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				硬岩；		
置換基礎工	式	1	12,441,395	整地	1	式
				敷均し(ルース)；		
				コンクリート	336	m3
				24-12-25(20)(高炉)；		
				型枠	1	式
場所打擁壁工	式	1	31,975,867	一般型枠；		
				目地板	44	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				止水板	15	m
				FF(塩ビ製)200×5；		
階段工	式	1	5,384,203	鉄筋	0.33	t
				SD345 D13；		
				L型擁壁	458	m3
				24-12-25(20)(高炉)；		
				止水板	66	m
プレキャスト擁壁工	式	1	4,770,158	FF(塩ビ製)200×5；		
				裏込碎石	149	m3
				再生クラッシュラン40～0；		
				止水コンクリート	4	m3
				現場打階段	2	箇所
				18-8-40(高炉) 碎石無；		
				プレキャスト擁壁	25.7	m
				宅地部		
				1.0mを超え2.0m以下；		
				プレキャスト擁壁	2	m
				宅地部		
				2.0mを超え3.5m以下 H-2200、B-1780、L-2000 標		
				準；		
				プレキャスト擁壁	27	m

積算内訳書

工事名	R 7 球磨川海路地区宅地等かさ上げ工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				道路部 1.0mを超え2.0m以下； プレキャスト擁壁 1.9 m 道路部 2.0mを超え3.5m以下 H-3210/2896、B-2300、L-18 90 天端斜切、短切；
付帯道路工	式	1	1,518,249	
アスファルト舗装工	式	1	1,316,117	上層路盤(車道・路肩部) 487 m2 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 487 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；
縁石工	式	1	202,132	歩車道境界ブロック 7 m 乗入れ部 片面R 150/160×100×600； 地先境界ブロック 33 m A種(120×120×600)；
排水構造物工	式	1	1,997,492	
側溝工	式	1	1,923,600	プレキャストL形側溝 14 m 350 鉄筋コンクリートL形(550×155×600)；
集水桝工	式	1	63,910	現場打ち集水桝 1 箇所 500×300×600 18-8-25(高炉)； 蓋 1 枚 T-25 300×500 110° 開閉式；
管渠工	式	1	9,982	暗渠排水管 1 m 据付 直管 200～400mm；
付属物設置工	式	1	1,163,970	
防止柵工	式	1	1,163,970	転落(横断)防止柵 81 m 柵高 1.1m 土中建込；
応急処理工	式	1	20,130,600	
応急処理作業工	式	1	20,130,600	応急作業 1 式

積算内訳書

工事名	R 7 球磨川海路地区宅地等かさ上げ工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	5,606,907		
構造物取壊し工	式	1	3,444,330	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	321 m3
運搬処理工	式	1	2,162,577	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	321 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	321 m3
仮設工	式	1	6,253,662		
工事用道路工	式	1	5,818,962	工事用道路盛土 設置 4.0m以上；	1 式
				工事用道路盛土 撤去 4.0m以上；	1 式
				敷砂利 設置 RC-40 敷厚 100mm；	1 式
				敷砂利 撤去 RC-40 敷厚 100mm；	1 式
				袋詰玉石 製作・設置 2t用(長期性能型) 流用又は採取材；	1 式
				袋詰玉石 撤去	1 式
				交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	128,491,204		
共通仮設費	式	1	13,911,000		

積算内訳書

工事名	R 7 球磨川海路地区宅地等かさ上げ工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,743,000	
技術管理費	式	1	548,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,195,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,168,000	
純工事費	式	1	142,402,204	
現場管理費	式	1	42,122,000	
工事原価	式	1	184,524,204	
一般管理費等	式	1	29,165,796	
工事価格	式	1	213,690,000	