

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 球磨川西鎌瀬地区宅地等かさ上げ受託合併工事
工事地名	熊本県八代市坂本町川嶽地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	226日間	自	令和 7年 9月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 球磨川西鎌瀬地区宅地等かさ上げ受託合併工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	108,675,088	
河川土工	式	1	49,881,068	
掘削工 (ICT)	式	1	4,176	掘削 (ICT) 9 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
盛土工	式	1	44,232	路体 (築堤) 盛土 6 m3 2.5m未満； 路体 (築堤) 盛土 10 m3 2.5m以上4.0m未満；
盛土工 (ICT)	式	1	49,832,660	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 23,700 m3 路床盛土 (ICT) 2,000 m3 土砂等運搬 28,350 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 積込 (ルース) 28,300 m3 土砂 土量50,000m3未満；
擁壁工	式	1	8,196,572	
作業土工	式	1	2,060,330	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 基面整正 1 式
プレキャスト擁壁工	式	1	4,683,720	プレキャスト擁壁 12 m 1.0mを超え2.0m以下； プレキャスト擁壁 294.6 m 2.0mを超え3.5m以下；
ブロック積天端工	式	1	542,232	小型擁壁 4 m3 0.5m以上0.6m未満 18-8-40 (高炉)； 小口止 1 箇所 (No, 0-14.543) 18-8-40 (高炉)；
場所打擁壁工 (構造物単位)	式	1	910,290	重力式擁壁 12 m3 1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉)；

積算内訳書

工事名	R 7 球磨川西鎌瀬地区宅地等かさ上げ受託合併工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				小口止 (No. 1-6. 144) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
カルバート工	式	1	606, 033			
作業土工	式	1	93, 864	床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し 土砂 ;	1	式
プレキャストカルバート工	式	1	379, 696	プレキャストボックス 内幅 0.6m 内高 0.6m ;	3	m
				巻きコンクリート 24-12-25(20)(高炉) 養生費有 コンクリート夜 間割増無 ;	0.14	m3
既設函体修復工	式	1	132, 473	函体補修	1	m3
付帯道路工	式	1	28, 788, 516			
路側防護柵工	式	1	4, 591, 560	ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無 ;	461	m
作業土工	式	1	481, 194	床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し 土砂 ;	1	式
				埋戻し (間詰コンクリート) 18-8-40(高炉) W/C規定なし ;	1	式
アスファルト舗装工	式	1	6, 143, 932	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 70mm ;	1, 990	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 70mm ;	1, 980	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	1, 980	m2

積算内訳書

工事名	R 7 球磨川西鎌瀬地区宅地等かさ上げ受託合併工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	1,182,412	下層路盤(歩道部)	159	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 70mm ;		
				上層路盤(歩道部)	257	m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 70mm ;		
				表層(車道・路肩部)	269	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満		
				(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;		
側溝工	式	1	11,403,538	プレキャストU型側溝 (落蓋式)	176	m
				縦断用 3種 300×300 ;		
				プレキャストU型側溝 (落蓋式)	19	m
				縦断用 3種 300×400 ;		
				プレキャストU型側溝 (落蓋式)	2	m
				縦断用 3種 300×400(底打ち) ;		
				プレキャストU型側溝 (落蓋式)	19	m
				縦断用 3種 300×500 ;		
				プレキャストU型側溝 (横断側溝)	4	m
				横断用 300×300×1000グレーチング 蓋付 ;		
				プレキャストL形側溝	234	m
				幅 45 c m 高さ 15.5 c m 250B 鉄筋コンクリートL形 (450×155×600) ;		
				自由勾配側溝 (1号)	56	m
				縦断用 幅300 ;		
				自由勾配側溝 (2号)	166	m
				縦断用 幅300 ;		
				自由勾配側溝 (横断部)	21	m
				横断用 幅600 グレーチング 蓋付 ;		

積算内訳書

工事名	R 7 球磨川西鎌瀬地区宅地等かさ上げ受託合併工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				側溝蓋 300用(防音蓋) L=500 T-25 ;	178	枚
				側溝蓋 300用(レシソ集水蓋) L=500 T-25 ;	44	枚
				暗渠排水管 据付 直管 VP150 ;	42	m
				暗渠排水管 据付 直管 VP75 ;	0.7	m
				逆水防止弁 合成樹脂製フラップゲート型VP150用 ;	1	基
				鉄筋コンクリート台付管 横断暗渠300×300 ;	4	m
場所打水路工	式	1	103,230	現場打水路 600×960 18-8-25(高炉) ;	0.4	m
				側溝蓋 鋼製グレーチング360×600用 T-25 ;	1	枚
集水樹工	式	1	4,882,650	現場打ち集水樹 (1号) 500×500×700 18-8-25(高炉) ;	1	箇所
				現場打ち集水樹 (2号) 500×500×800 18-8-25(高炉) ;	1	箇所
				現場打ち集水樹 (3号) 500×500×500 18-8-25(高炉) ;	1	箇所
				現場打ち集水樹 (1-2号) 500×500×1000 18-8-25(高炉) ;	1	箇所
				現場打ち集水樹 (2-2号) 500×500×500 18-8-25(高炉) ;	1	箇所
				プレキャスト集水樹 (1号) 1200×1200×4000 ;	1	箇所

積算内訳書

工事名	R 7 球磨川西鎌瀬地区宅地等かさ上げ受託合併工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				プレキャスト集水桝 (2号) 1200×1200×1900 ;	1	箇所
				プレキャスト集水桝 (3号) 1200×1200×1300 ;	1	箇所
				プレキャスト集水桝 (接続桝) 1500×1500×4070 ;	1	箇所
				蓋 鋼製グレーチング 蓋 500×500用 T-25 (ボルト固定式) ;	5	枚
構造物撤去工	式	1	710, 049			
構造物取壊し工	式	1	447, 466	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	41	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ;	0. 4	m3
運搬処理工	式	1	262, 583	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	41	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ;	0. 4	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	41	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;	0. 4	m3
				現場発生品運搬 グレーチング 蓋 ;	0. 17	t
応急処理工	式	1	20, 130, 600			
応急処理作業工	式	1	20, 130, 600	応急作業	1	式
仮設工	式	1	362, 250			

積算内訳書

工事名	R 7 球磨川西鎌瀬地区宅地等かさ上げ受託合併工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	362,250	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	108,675,088	
共通仮設費	式	1	13,436,000	
共通仮設費	式	1	2,614,000	
技術管理費	式	1	1,332,000	地質調査費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,282,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,822,000	
純工事費	式	1	122,111,088	
現場管理費	式	1	40,517,000	
工事原価	式	1	162,628,088	
一般管理費等	式	1	26,161,912	
工事価格	式	1	188,790,000	