

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 球磨川下鎌瀬地区宅地等かさ上げ受託合併工事
工事地名	熊本県八代市坂本町鎌瀬地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	226日間	自	令和 7年 8月18日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川下鎌瀬地区宅地等かさ上げ受託合併工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	191, 270, 760		
河川土工	式	1	13, 952, 642		
掘削工 (ICT)	式	1	9, 282	掘削 (ICT)	20 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満 ;	
盛土工 (ICT)	式	1	13, 943, 360	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	7, 100 m3
				路床盛土 (ICT)	1, 100 m3
				積込 (ルーズ)	8, 700 m3
				土砂 土量50, 000m3未満 ;	
				土砂等運搬	8, 680 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
擁壁工	式	1	143, 271, 808		
作業土工	式	1	1, 060, 589	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				土砂 ;	
EPルートバール工	式	1	81, 993, 822	均しコンクリート	250 m2
				18-8-40 (高炉) W/C指定無し 敷厚10cm ;	
				キャンピングビーム	181 m3
				24-12-25 (高炉) ;	
				埋戻しコンクリート	0. 7 m3
				18-8-40 (高炉) ;	
				芯材材料費	1 式
				ルートバール芯材 ;	
				注入材材料費	65 m3
				膨張性セメントミルク ;	
				削孔	1, 773 m
				φ 115mm 礫質土 ;	
				削孔	7 m
				φ 115mm 埋戻しコンクリート 軟岩適用 ;	

積算内訳書

仮番号

工事名		R 7 球磨川下鎌瀬地区宅地等かさ上げ受託合併工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					削孔	139 m
					φ 135mm 礫質土；	
					注入打設	349 本
					削孔長 10m以下；	
					芯材組立	349 本
					削孔長 10m以下；	
					芯材挿入	349 本
					削孔長 10m以下；	
					加圧及び頭部処理	349 本
					削孔長 10m以下；	
					機械横移動・据付	1 式
					ボ-リンクマシヨ移設	1 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	3, 522, 930		重力式擁壁	11 m3
					2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 基礎碎石無し 均 シヨ無し；	
					重力式擁壁	45 m3
					2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 基礎碎石有り 均 シヨ無し；	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	2, 693, 510		重力式擁壁	1 m3
					1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	
					重力式擁壁	41 m3
					2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；	
プレキャスト擁壁工	式	1	45, 693, 334		プレキャスト擁壁	129. 1 m
					(ルートパ-ル設置区間)	
					2. 0mを超え3. 5m以下；	
					プレキャスト擁壁	25 m
					(ルートパ-ル未施工区間)	
					1. 0mを超え2. 0m以下；	
					プレキャスト擁壁	54 m
					(ルートパ-ル未施工区間)	
					2. 0mを超え3. 5m以下；	
					天端調整コンクリ-ト	21 m3
					24-12-25(高炉)；	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川下鎌瀬地区宅地等かさ上げ受託合併工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
プレキャスト擁壁工	式	1	3,717,548	プレキャスト擁壁 0.5m以上1.0m以下；	6	m
				プレキャスト擁壁 1.0mを超え2.0m以下；	11	m
				プレキャスト擁壁 2.0mを超え3.5m以下；	21.3	m
透水層設置工	式	1	1,059,594	透水層 再生クラッシュラン RC-40；	107	m3
				止水コンクリート 18-8-25(高炉) t=10cm；	7	m3
				型枠 一般型枠；	1	式
透水層設置工	式	1	192,325	透水層 再生クラッシュラン RC-40；	22	m3
				止水コンクリート 18-8-25(高炉) t=5cm；	0.9	m3
				型枠 一般型枠；	1	式
足場工	式	1	2,970,226	足場 安全ネット必要；	1	式
既設護岸天端復旧工	式	1	367,930	コンクリート 18-8-25(高炉) t=10cm；	5	m3
				コンクリートはつり 3cm以下；	45	m2
付帯道路工	式	1	18,383,938			
路側防護柵工	式	1	13,672,164	ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無；	241	m
				プレキャスト防護柵基礎 H=500 B=1500 18-8-40(高炉) W/C指定無し；	229	m
アスファルト舗装工	式	1	4,354,220	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 120mm；	1,300	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；	1,300	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川下鎌瀬地区宅地等かさ上げ受託合併工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超；	1,300	m2
アスファルト舗装工	式	1	181,204	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 120mm；	42	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；	42	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；	42	m2
区画線工	式	1	176,350	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	500	m
排水構造物工	式	1	7,654,875			
作業土工	式	1	116,190	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
側溝工	式	1	5,596,555	プレキャストU型側溝 落蓋式側溝 300×300×2000；	128	m
				自由勾配側溝 300×400×2000 18-8-25(高炉)；	4	m
				自由勾配側溝 300×500×2000 18-8-25(高炉)；	6	m
				自由勾配側溝 300×600×2000 18-8-25(高炉)；	6	m
				自由勾配側溝 300×700×2000 18-8-25(高炉)；	6	m
				自由勾配側溝 300×800×2000 18-8-25(高炉)；	4	m
				自由勾配側溝 300×900×2000 18-8-25(高炉)；	6	m
				自由勾配側溝 300×1000×2000 18-8-25(高炉)；	4	m
				自由勾配側溝	68	m

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川下鎌瀬地区宅地等かさ上げ受託合併工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				300×1100×2000 18-8-25(高炉) ; 自由勾配側溝 (底版コンクリート) 18-8-25(高炉) ㊦含む ; 側溝蓋 落蓋側溝蓋 300用 ; 側溝蓋 自由勾配側溝蓋 300用 ; 側溝蓋 自由勾配側溝蓋 300用(集水蓋) ;	3 255 83 21	m3 枚 枚 枚
管渠工	式	1	947,380	鉄筋コンクリート台付管 重圧管 φ600 L=2000 ; 鉄筋コンクリート台付管 重圧管 φ1000 L=2000 ;	13 5	m m
集水桝・マンホール工	式	1	994,750	現場打ち集水桝 (3号) 現場打材 800×800×1500 18-8-40(高炉) ; 現場打ち集水桝 (4号) 現場打材 1200×1200×1900 24-12-25(高炉) ; 現場打ち集水桝 (5号) 現場打材 800×800×1100 18-8-40(高炉) ; 蓋 グレーチング 蓋 800×800用 T-25 ボルト固定 ; 蓋 グレーチング 蓋 1200×1200用 T-25 ボルト固定 ;	1 1 1 2 1	箇所 箇所 箇所 枚 枚
付属物設置工	式	1	290,080			
階段工	式	1	290,080	現場打階段 (宅地No. 35+4付近) B=1.2m H=1.78m 18-8-40(高炉) ; 現場打階段 (堤内No. 27+22.5付近)	1 1	箇所 箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川下鎌瀬地区宅地等かさ上げ受託合併工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				B=1.0m H=0.84m 18-8-40(高炉) ; 現場打階段 (堤内No. 28+15付近) B=1.0m H=0.91m 18-8-40(高炉) ; 現場打階段 (堤内No. 30+5.5付近) B=1.0m H=0.53m 18-8-40(高炉) ;	1 箇所 1 箇所
構造物撤去工	式	1	7,456,597		
防護柵撤去工	式	1	192,899	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-2B ;	119 m
構造物取壊し工	式	1	2,645,449	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; 石積擁壁撤去 練積 控35cm ;	159 m3 45 m3 72 m 42 m2 5 m2
構造物取壊し工	式	1	2,168,791	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	75 m3 13 m 1,290 m2
運搬処理工	式	1	2,449,458	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分	161 m3 121 m3 67 m3 161 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川下鎌瀬地区宅地等かさ上げ受託合併工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 121 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 67 m3 アスファルト殻 ; 現場発生品運搬 1.96 t ガードレール ;
仮設工	式	1	260,820	
交通管理工	式	1	260,820	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	191,270,760	
共通仮設費	式	1	19,740,000	
共通仮設費	式	1	2,966,000	
技術管理費	式	1	1,332,000	平板載荷試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,634,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	16,774,000	
純工事費	式	1	211,010,760	
現場管理費	式	1	57,584,000	
工事原価	式	1	268,594,760	
一般管理費等	式	1	40,285,240	
工事価格	式	1	308,880,000	