

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 球磨川荒瀬地区築堤護岸外（1 工区）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町荒瀬地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	212日間	自	令和 7年 9月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川荒瀬地区築堤護岸外（1 工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	159,638,993		
河川土工	式	1	97,637,946		
掘削工 (ICT)	式	1	1,299,480	掘削 (ICT)	2,800 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	3,582,946	路体 (築堤) 盛土	520 m3
				2.5m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	590 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
盛土工 (ICT)	式	1	90,102,520	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	63,500 m3
				土砂等運搬	68,740 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルース)	68,700 m3
				土砂 土量50,000m3以上；	
法面整形工 (ICT)	式	1	2,653,000	法面整形 (切土部) (ICT)	1,190 m2
				軽質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	3,000 m2
				法面締固め無し；	
法覆護岸工	式	1	45,221,203		
作業土工	式	1	370,384	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	式	1	37,772,793	現場打基礎コンクリート	290 m
				(A)	
				18-8-40 (高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m；	
				現場打基礎コンクリート	6 m
				(B)	
				18-8-40 (高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m；	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川荒瀬地区築堤護岸外（1 工区）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打小口止コンクリート (A) 18-8-40(高炉) ;	2	箇所
				現場打小口止コンクリート (B) 18-8-40(高炉) ;	2	箇所
				現場打小口止コンクリート (C) 18-8-40(高炉) ;	2	箇所
				現場打横帯(隔壁)コンクリート 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;	1, 157	m2
				目地板 瀝青質目地板 t=10 ;	39	m2
				現場打天端コンクリート (A) 18-8-40(高炉) ;	183	m
				現場打天端コンクリート (B) 18-8-40(高炉) ;	10	m
				現場打天端コンクリート (C) 18-8-40(高炉) ;	262	m
護岸付属物工	式	1	4, 969, 366	平張コンクリート 厚さ350mm 18-8-40(高炉) 基礎砕石(RC40) ;	415	m2
植生工	式	1	2, 108, 660	張芝 張芝工 500m2以上 ;	1, 180	m2
付属物設置工	式	1	7, 828, 139			
階段工	式	1	7, 828, 139	現場打階段 (川表階段②) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川荒瀬地区築堤護岸外（1 工区）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打階段 （川表階段③） 18-8-40(高炉)；	1	箇所
				現場打階段 （川表階段④） 18-8-40(高炉)；	1	箇所
				現場打階段 （川表階段⑤） 18-8-40(高炉)；	1	箇所
				現場打階段 （川表階段⑥） 18-8-40(高炉)；	1	箇所
水路工	式	1	1,960,058			
作業土工	式	1	8,778	基面整正	1	式
暗渠工	式	1	1,951,280	プレキャストボックス 内幅 0.8m 内高 0.8m；	16	m
				コルゲートパイプ フランジ型 φ800 板厚1.6mm；	24	m
付帯道路工	式	1	2,629,695			
アスファルト舗装工	式	1	2,629,695	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	950	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	950	m2
構造物撤去工	式	1	2,231,922			
構造物取壊し工	式	1	1,248,072	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	95	m3
				舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下；	20	m
				舗装版破碎	83	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川荒瀬地区築堤護岸外（1 工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ； 舗装版破碎 192 m2 コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m ；
ブロック舗装撤去工	式	1	209,866	インターロック型ブロック撤去 t=6cm ； 259 m2
運搬処理工	式	1	773,984	殻運搬 110 m3 コンクリート殻(無筋) ； 殻運搬 19 m3 コンクリート舗装版 ； 殻運搬 4 m3 アスファルト舗装版 ； 殻処分 110 m3 コンクリート殻(無筋) ； 殻処分 19 m3 コンクリート舗装版 ； 殻処分 4 m3 アスファルト舗装版 ；
仮設工	式	1	2,130,030	
交通管理工	式	1	2,130,030	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	159,638,993	
共通仮設費	式	1	17,537,500	
共通仮設費	式	1	3,042,500	
運搬費	式	1	463,500	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,433,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川荒瀬地区築堤護岸外（1 工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	14,495,000	
純工事費	式	1	177,176,493	
現場管理費	式	1	50,123,000	
工事原価	式	1	227,299,493	
一般管理費等	式	1	34,910,507	
工事価格	式	1	262,210,000	