

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 球磨川鶴口地区護岸及び宅地等嵩上げ（1 工区）受託合併工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村三ヶ浦地内

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 八代河川国道事務所 工務第一課 | | |
| 2) 主 工 種 | 河川工事 | | |
| 3) 工 期 | 209日間 | 自 | 令和 7年 9月 4日 |
| | | 至 | 令和 8年 3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（1 工区）受託合併工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	154,781,913		
河川土工	式	1	10,457,253		
掘削工 (ICT)	式	1	1,611,784	掘削 (ICT)	3,400 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
				掘削 (ICT)	80 m3
				岩塊・玉石 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	3,611,252	路体 (築堤) 盛土	530 m3
				2.5m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	560 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
盛土工 (ICT)	式	1	4,153,748	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	5,300 m3
				土砂等運搬	2,640 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルース)	2,600 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工 (ICT)	式	1	1,008,221	法面整形 (切土部) (ICT)	360 m2
				ロ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (切土部) (ICT)	120 m2
				軟岩I；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	1,070 m2
				法面締固め無し；	
残土処理工	式	1	72,248	整地	80 m3
				敷均し (ルース)；	
				土砂等運搬	80 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
法覆護岸工	式	1	87,054,163		
作業土工	式	1	2,850,422	床掘り (掘削)	1 式
				軟岩；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（1 工区）受託合併工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				土砂； 埋戻し	1	式
				土砂； 埋戻しコンクリート	1	式
				18-8-40(高炉) W/C指定無し； 基面整正	1	式
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地	1	式
				敷均し(ルース)；		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	64,628,717	現場打基礎コンクリート (A型) 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ； 現場打横帯(隔壁)コンクリート (A型) 18-8-40(高炉) 高さ500cm ； 現場打横帯(隔壁)コンクリート (B型) 18-8-40(高炉) 高さ500cm ； 現場打横帯(隔壁)コンクリート (C型) 18-8-40(高炉) 高さ500cm ； 現場打横帯(隔壁)コンクリート (F型) 18-8-40(高炉) 高さ500cm ； 現場打横帯(隔壁)コンクリート (G型) 18-8-40(高炉) 高さ500cm ； コンクリート(間知)ブロック積 500×1000×350(擬石) ； 胴込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉) ；	240 1 1 1 1 3 1,273 471	m 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 m2 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（1 工区）受託合併工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				胴込・裏込材(碎石)	694	m3
				再生碎石 RC-40 ;		
				目地板	62	m2
				(材料費)		
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				現場打天端コンクリート	219	m
				18-8-40(高炉) ;		
				張コンクリート	70	m2
				t=10cm 18-8-25(高炉) ;		
				張コンクリート	281	m2
				t=35cm 18-8-40(高炉) ;		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	19, 575, 024	現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
				(H型)		
				18-8-40(高炉) 高さ311cm ;		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
				(I型)		
				18-8-40(高炉) 高さ364cm ;		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
				(J型)		
				18-8-40(高炉) 高さ386cm ;		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
				(K型)		
				18-8-40(高炉) 高さ387cm ;		
				間知ブロック張	623	m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生碎石 R		
				C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;		
				目地板	22	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				現場打天端コンクリート	117	m
				18-8-40(高炉) ;		
				張コンクリート	265	m2
				t=35cm 18-8-40(高炉) ;		
擁壁護岸工	式	1	25, 856, 760			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（1 工区）受託合併工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	878, 571	L型擁壁	13	m3
				24-12-25(20)(高炉)；		
				止水コンクリート	0.1	m3
				18-8-25(高炉)；		
				透水層裏込材	4	m3
				再生クラッシュラン40～0；		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	670, 097	L型擁壁	9	m3
				24-12-25(20)(高炉)；		
				止水コンクリート	0.05	m3
				18-8-25(高炉)；		
				透水層裏込材	3	m3
				再生クラッシュラン40～0；		
プレキャスト擁壁工	式	1	10, 665, 524	プレキャスト擁壁	8	m
				0.5m以上1.0m以下；		
				プレキャスト擁壁	101	m
				1.0mを超え2.0m以下；		
				プレキャスト擁壁	36.3	m
				2.0mを超え3.5m以下；		
				プレキャスト擁壁	1	箇所
				(マルチコーナー擁壁6号)		
				コーナーブロック175° ≤ θ < 180° H-1400；		
				プレキャスト擁壁	1	箇所
				(マルチコーナー擁壁7号)		
				コーナーブロック135° < θ ≤ 140° H-1600；		
				プレキャスト擁壁	1	箇所
				(マルチコーナー擁壁8号)		
				コーナーブロック115° < θ ≤ 120° H-2200；		
				透水層裏込材	57	m3
				再生クラッシュラン40～0；		
				止水コンクリート	3	m3
				18-8-25(高炉)；		
プレキャスト擁壁工	式	1	13, 107, 162	プレキャスト擁壁	3	m
				0.5m以上1.0m以下；		
				プレキャスト擁壁	9	m

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（1 工区）受託合併工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				1.0mを超え2.0m以下； プレキャスト擁壁	12	m
				2.0mを超え3.5m以下； プレキャスト擁壁	46.1	m
				3.5mを超え5.0m以下； 透水層裏込材	24	m3
				再生クラッシャー40～0； 止水コンクリート	0.3	m3
				18-8-25(高炉)； 嵩上げコンクリート	33	m
				24-12-25(高炉)；		
置換工	式	1	535,406	置換土	380	m3
				積込(ルース)	430	m3
				(置換土)		
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	430	m3
				(置換土)		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
付帯道路工	式	1	15,030,540			
路側防護柵工	式	1	1,620,410	ガードレール	43	m
				塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正		
				無；		
				現場打ガードレール基礎	18	m
				(A型)		
				24-12-25(高炉)；		
				現場打ガードレール基礎	6	m
				(B型)		
				24-12-25(高炉)；		
				現場打ガードレール基礎	17	m
				(C型)		
				24-12-25(高炉)；		
				現場打ガードレール基礎	3	m
				(D型)		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（1 工区）受託合併工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				24-12-25(高炉)；	
場所打水路工	式	1	3,015,002	現場打水路	15 m
アスファルト舗装工	式	1	3,261,141	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	855 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm；	855 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	855 m2
側溝工	式	1	5,955,125	プレキャストL形側溝	75 m
				300 鉄筋コンクリートL形(500×155×600)；	
				ヒューム管(B形管)	11 m
				外圧管1種 360° 固定基礎；	
				鉄筋コンクリート台付管	5 m
				重圧管φ600；	
				暗渠排水管	75 m
				据付 波状管(高耐圧ポリエチレン管)400mm；	
				自由勾配側溝 (宅地排水)	33 m
				300×400 18-8-25(高炉)；	
				自由勾配側溝 (道路排水)	2 m
				300×400 18-8-25(高炉)；	
				自由勾配側溝 (道路排水)	4 m
				300×500 18-8-25(高炉)；	
				自由勾配側溝 (道路排水)	4 m
				300×600 18-8-25(高炉)；	
				自由勾配側溝 (底版コンクリート)	1 m3
				18-8-25(高炉)；	
				側溝蓋	86 枚

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（1 工区）受託合併工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
集水桝工	式	1	1, 014, 258	自由勾配側溝蓋 300用； フラップゲート	1	箇所
				重圧管 φ 600用；		
				現場打ち集水桝 （縦排水） 700×700×1919 18-8-40(高炉)；	1	箇所
				現場打ち集水桝 （宅地排水） 500×500×539 18-8-25(高炉)；	1	箇所
				現場打ち集水桝 （道路排水1号） 700×700×1369 18-8-40(高炉)；	1	箇所
				現場打ち集水桝 （道路排水2号） 500×500×1009 18-8-40(高炉)；	1	箇所
				現場打ち集水桝 （道路排水3号） 500×500×479 18-8-25(高炉)；	1	箇所
				蓋 グレーチング 蓋 700×700用 T-25 ボルト固定；	2	枚
				蓋 グレーチング 蓋 500×500用 T-25 ボルト固定；	3	枚
				足場 安全ネット必要；	1	式
縁石工	式	1	164, 604	地先境界ブロック B種(150×120×600)；	33	m
構造物撤去工	式	1	1, 867, 320			
防護柵撤去工	式	1	178, 946	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E；	131	m
構造物取壊し工	式	1	1, 274, 949	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	21	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	13	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（1 工区）受託合併工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版切断	35	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	624	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；		
				袋型根固撤去	79	袋
				2 t 型；		
運搬処理工	式	1	413, 425	殻運搬	21	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	13	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻運搬	31	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	21	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	13	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	31	m3
				アスファルト殻；		
				現場発生品運搬	2. 26	t
				ガードレール, グレーチング；		
仮設工	式	1	14, 515, 877			
工事用道路工	式	1	5, 872, 718	仮設掘削	1	式
				掘削・埋戻し；		
				仮設盛土	1	式
				(設置)		
				仮設盛土	1	式
				(撤去)		
				敷砂利	1	式
				(設置)		
				再生クラッシュ RC-40 敷厚 100mm ；		
				敷砂利	1	式
				(撤去)		
				再生クラッシュ RC-40 敷厚 100mm ；		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（1 工区）受託合併工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土留・仮締切工	式	1	6,396,291	土のう (設置) 耐候性大型土のう短期仮設1年対応型； 1 式 土のう (撤去) 耐候性大型土のう短期仮設1年対応型； 1 式
仮水路工	式	1	1,464,408	暗渠排水管 (設置) 高密度ポリエチレン管 φ700 ダブル構造； 1 式 暗渠排水管 (撤去) 高密度ポリエチレン管 φ700 ダブル構造； 1 式
交通管理工	式	1	782,460	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	154,781,913	
共通仮設費	式	1	14,428,000	
共通仮設費	式	1	2,722,000	
技術管理費	式	1	1,343,000	平板載荷試験費 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,379,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,706,000	
純工事費	式	1	169,209,913	
現場管理費	式	1	43,676,000	
工事原価	式	1	212,885,913	
一般管理費等	式	1	32,994,087	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（1 工区）受託合併工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	245,880,000	