

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 球磨川中神遊水地築堤外工事
工事地名	熊本県人吉市中神町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	212日間	自	令和 7年 9月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川中神遊水地築堤外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	116,453,184		
河川土工		式	1	89,580,477		
掘削工 (ICT)		式	1	20,210,400	掘削 (ICT)	72,000 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上；	
盛土工		式	1	2,263,588	路体 (築堤) 盛土	380 m3
					2.5m未満；	
					路体 (築堤) 盛土	40 m3
					2.5m以上4.0m未満；	
盛土工 (ICT)		式	1	1,914,060	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	6,900 m3
攪拌混合工		式	1	8,510,430	攪拌混合	8,100 m3
					土質改良システム 2種混合；	
法面整形工 (ICT)		式	1	936,871	法面整形 (切土部) (ICT)	560 m2
					珪質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	850 m2
					法面締固め無し；	
残土処理工		式	1	55,745,128	整地	63,900 m3
					敷均し (ルース)；	
					土砂等運搬	63,890 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
法面工		式	1	6,844,210		
植生工		式	1	6,844,210	張芝	3,830 m2
					張芝工 500m2以上；	
付帯道路工		式	1	3,325,162		
作業土工		式	1	326,803	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川中神遊水地築堤外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				整地	1	式
				敷均し(ルース)；		
側溝工	式	1	1,884,750	プレキャストU型側溝 360×300；	175	m
集水桝工	式	1	5,660	既設桝改築 ANo. 9+0.90付近 18-8-25(高炉)；	1	箇所
アスファルト舗装工	式	1	855,181	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm；	797	m2
縁石工	式	1	252,768	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)；	32	m
構造物撤去工	式	1	1,255,424			
構造物取壊し工	式	1	659,512	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	50	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	6	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	9	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	680	m2
				舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m；	25	m2
運搬処理工	式	1	595,912	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	50	m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋) 舗装版破碎；	4	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	6	m3
				殻運搬 アスファルト殻；	34	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	54	m3
				殻処分	6	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川中神遊水地築堤外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 34 m3 アスファルト殻 ;
応急処理工	式	1	10,006,800	
応急処理事業工	式	1	10,006,800	応急作業 1 式
仮設工	式	1	5,441,111	
工事用道路工	式	1	4,789,061	工事用道路盛土 1 式 4.0m以上 ; 敷砂利 1 式 RC-40 敷厚 100mm ;
交通管理工	式	1	652,050	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	116,453,184	
共通仮設費	式	1	15,454,466	
共通仮設費	式	1	6,103,466	
運搬費	式	1	3,855,466	土質改良機運搬費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,102,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	9,351,000	
純工事費	式	1	131,907,650	
現場管理費	式	1	36,037,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川中神遊水地築堤外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	167, 944, 650	
一般管理費等	式	1	26, 895, 350	
工事価格	式	1	194, 840, 000	