

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 球磨川合志野地区道路等かさ上げ工事
工事地名	熊本県八代市坂本町荒瀬地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	112日間	自 令和 7年12月10日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川合志野地区道路等かさ上げ工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	170,559,449		
道路土工	式	1	89,802,952		
掘削工 (ICT)	式	1	4,598	掘削 (ICT)	10 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
掘削工 (ICT)	式	1	50,578	掘削 (ICT)	110 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
路体盛土工	式	1	4,635,684	路体 (築堤) 盛土	510 m3
				2.5m未満 ;	
				路体 (築堤) 盛土	320 m3
				2.5m以上4.0m未満 ;	
				土砂等運搬	910 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込 (ルース)	910 m3
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
路体盛土工 (ICT)	式	1	77,936,620	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	40,500 m3
				土砂等運搬	44,960 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込 (ルース)	45,000 m3
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
路体盛土工 (ICT)	式	1	5,025,400	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	2,700 m3
				土砂等運搬	2,880 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込 (ルース)	2,900 m3
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
路床盛土工	式	1	21,012	路床盛土	8 m3
				2.5m以上4.0m未満 ;	
				土砂等運搬	9 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込 (ルース)	9 m3
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
路床盛土工 (ICT)	式	1	2,042,740	路床盛土 (ICT)	1,000 m3
				土砂等運搬	1,110 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川合志野地区道路等かさ上げ工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ;	1,100 m3
法面整形工(ICT)	式	1	86,320	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し ;	160 m2
法面工	式	1	1,831,712		
植生工	式	1	56,640	種子散布 肥料無し 100m2以上250m2未満 ;	160 m2
境界端部保護工	式	1	1,775,072	張コンクリート t=10cm 18-8-25(高炉) ;	442 m2
擁壁工	式	1	14,248,080		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,662,960	重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ;	26 m3
プレキャスト擁壁工	式	1	12,585,120	プレキャスト擁壁 0.5m以上1.0m以下 ; プレキャスト擁壁 1.0mを超え2.0m以下 ; プレキャスト擁壁 2.0mを超え3.5m以下 ;	12 m 20 m 127.8 m
石・ブロック積(張)工	式	1	5,003,422		
作業土工	式	1	399,210	床掘り 土砂 ; 埋戻し 埋戻し 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式 1 式 1 式 1 式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	4,604,212	現場打横帯(隔壁)コンクリート B=300 18-8-40(高炉) ; 間知ブロック張	2 箇所 115 m2

積算内訳書

仮番号

工事名		R 7 球磨川合志野地区道路等かさ上げ工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート (肩止コンクリート) 18-8-40(高炉) ;	4 m2 123 m
排水構造物工		式	1	22,937,450		
側溝工		式	1	22,681,310	管渠型側溝 (300標準型) 300型 縦断用 L=2000上部勾配付 ; 管渠型側溝 (300集水型) 300型グレーチング付 縦断用 L=2000上部勾配付 ; 管渠型側溝 (300砂溜型) 300型砂溜柵付 縦断用 L=2000上部勾配付 ; 管渠型側溝 (300横断型) 300型 横断用 L=2000上部フラット ; 管渠型側溝 (400標準型) 400型 縦断用 L=2000上部勾配付 ; 管渠型側溝 (400集水型) 400型グレーチング付 縦断用 L=2000上部勾配付 ; 管渠型側溝 (400砂溜型) 400型砂溜柵付 縦断用 L=2000上部勾配付 ; プレキャストU型側溝 (歩道部) 落蓋式側溝(PU2-B500-H500) ; プレキャストU型側溝	63 m 8 m 8 m 11 m 92 m 10 m 10 m 130 m 80 m

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川合志野地区道路等かさ上げ工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(路側部) 落蓋式側溝 (PU3-B400-H400) ; プレキャストU型側溝	72 m
				(路側部) 落蓋式側溝 (PU3-B500-H500) ; プレキャストU型側溝	17 m
				(横断部) 落蓋式側溝 (PU3-B300-H300 (G)) 横断用 ; プレキャストU型側溝	71 m
				(横断部) 落蓋式側溝 (PU3-B500-H500 (G)) 横断用 ; 自由勾配側溝	66 m
				(縦断部) 500×800×2000 18-8-25 (高炉) ; 自由勾配側溝	2 m3
				(底版コンクリート) 18-8-25 (高炉) ; 落蓋側溝蓋	261 枚
				500用 歩道用 コンクリート蓋 ; 落蓋側溝蓋	160 枚
				400用 車道用 コンクリート蓋 ; 落蓋側溝蓋	144 枚
				500用 車道用 コンクリート蓋 ; 自由勾配側溝蓋	67 枚
				500用 車道用 コンクリート蓋 ;	
管渠工	式	1	15,440	暗渠排水管 据付 直管 200～400mm ;	2 m
集水桝・マンホール工	式	1	240,700	現場打ち集水桝 (R-15) G2-800×800×1000 18-8-25 (高炉) 法面作業補 正無 ; 現場打ち集水桝 (R-11・街渠型) G1-600×600×700 18-8-25 (高炉) 法面作業補	1 箇所 1 箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川合志野地区道路等かさ上げ工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					正無；		
					蓋	1	組
					グレーチング 蓋 800×800用 T-2 ボルト固定 細目；		
					蓋	1	組
					グレーチング 蓋 110° 開閉 600×600用 T-25；		
排水工		式	1	1, 141, 825			
側溝工		式	1	1, 016, 355	自由勾配側溝	16	m
					(4号排水工)		
					300×600×2000 18-8-25(高炉)；		
					自由勾配側溝	17	m
					(4号排水工)		
					300×700×2000 18-8-25(高炉)；		
					自由勾配側溝	4	m
					(4号排水工)		
300×800×2000 18-8-25(高炉)；							
自由勾配側溝	2	m3					
(底版コンクリート)							
18-8-25(高炉)；							
自由勾配側溝蓋	30	枚					
(4号排水工)							
300用 車道用 コンクリート蓋；							
自由勾配側溝蓋	7	枚					
(4号排水工)							
300用 車道用 集水蓋；							
集水桝・マンホール工		式	1	125, 470	現場打ち集水桝	1	箇所
					(4号排水工)		
					700×700×800 18-8-25(高炉) 法面作業補正無		
					；		
					蓋	1	組
					(4号排水工)		
					グレーチング 蓋 700×700用 T-25 ボルト固定；		
縁石工		式	1	1, 647, 474			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川合志野地区道路等かさ上げ工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
縁石工	式	1	1,647,474	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	190 m
				B種 両面R 180/230×250×2000 ;	
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	1 m
				B種 切下部 180/230×250～100×600 両面R ;	
舗装工	式	1	13,211,003	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	6 m
				B種 乗入部 180/190×100×600 片面R ;	
アスファルト舗装工	式	1	7,976,305	下層路盤(車道・路肩部)	1,450 m2
				再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 仕上り厚 150mm ;	
				上層路盤(車道・路肩部)	1,450 m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm ;	
				基層(車道・路肩部)	1,450 m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
アスファルト舗装工	式	1	807,548	表層(車道・路肩部)	1,450 m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
				下層路盤(歩道部)	302 m2
				再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 仕上り厚 100mm ;	
				表層(歩道部)	302 m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ;	
アスファルト舗装工	式	1	1,005,198	下層路盤(車道・路肩部)	376 m2
				再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 仕上り厚 150mm ;	
				表層(車道・路肩部)	376 m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
アスファルト舗装工	式	1	3,421,952	下層路盤(車道・路肩部)	1,280 m2
				再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 仕上り厚 150mm ;	
				表層(車道・路肩部)	1,280 m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
区画線工	式	1	224,795		
区画線工	式	1	224,795	熔融式区画線	210 m
				熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無黄色 ;	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川合志野地区道路等かさ上げ工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	400 m
構造物撤去工	式	1	19,148,676		
防護柵撤去工	式	1	1,702,143	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵 H=1.1m コンクリート建込； 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵 H=1.1m 土中建込； 仮設防護柵撤去 H形鋼付仮設ガードレール Gr-B-2B；	391 m 380 m 852 m
構造物取壊し工	式	1	7,613,538	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；	95 m3 8,240 m2 1,840 m2
運搬処理工	式	1	4,053,930	殻運搬 アスファルト殻； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 現場発生品運搬 転落防止柵；	486 m3 95 m3 486 m3 95 m3 10.2 t
構造物取壊し工	式	1	3,842,520	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 t=5cm； 舗装版破碎	160 m3 85 m3 7 m 310 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川合志野地区道路等かさ上げ工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m ; 舗装版破碎 490 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;
運搬処理工	式	1	1,936,545	殻運搬 24 m3 アスファルト殻 ; 殻運搬 31 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 160 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 85 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 24 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 191 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 85 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; 現場発生品運搬 0.29 t グレーチング ;
仮設工	式	1	1,362,060	
交通管理工	式	1	1,362,060	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	170,559,449	
共通仮設費	式	1	24,553,560	
共通仮設費	式	1	3,268,560	
運搬費	式	1	643,560	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川合志野地区道路等かさ上げ工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,479,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	21,285,000	
純工事費	式	1	195,113,009	
現場管理費	式	1	69,928,000	
工事原価	式	1	265,041,009	
一般管理費等	式	1	39,828,991	
工事価格	式	1	304,870,000	