

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 球磨川萩原地区護岸整備その他工事
工事地名	熊本県八代市古麓町地内外

2. 工事内容

1)	事務所名	八代河川国道事務所		
2)	主 工 種	河川工事		
3)	工 期	160日間	自	令和 7年10月23日
			至	令和 8年 3月31日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	R 7 球磨川萩原地区護岸整備その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	15,717,125		
河川土工	式	1	1,001,843		
盛土工 (ICT)	式	1	969,473	路体(築堤)盛土 (ICT)	1,300 m3
				土砂等運搬	510 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込(ルース)	510 m3
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
				吸出し防止材(全面)設置	270 m2
				吸出し防止シート(河川護岸用) t=10mm ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	32,370	法面整形(盛土部) (ICT)	60 m2
				法面締固め無し ;	
護岸基礎工	式	1	942,000		
基礎工	式	1	942,000	現場打基礎	30 m
				巨石(基礎)	
				自然石 φ600mm内外 18-8-40(高炉) 底幅 55 c	
				m 高さ 60 c m ;	
法覆護岸工	式	1	7,688,381		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	796,800	連節ブロック張	60 m2
				厚さ200mm以上 250kg/m2以上 ;	
護岸付属物工	式	1	415,250	現場打天端コンクリート	30 m
				18-8-40(高炉) ;	
				横帯(隔壁)コンクリート	1 箇所
				(9)	
				18-8-40(高炉) ;	
多自然護岸工	式	1	6,326,211	巨石張(練)	141 m2
				40cm以上60cm未満 遮水シート無 止水シート無 ;	
				目地板	7 m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;	
				巨石据付	150 m2
				石材径 0.6m ;	

積算内訳書

工事名	R 7 球磨川萩原地区護岸整備その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
植生工	式	1	150, 120	張芝 張芝工 100m2以上300m2未満；	60 m2
根固め工	式	1	2, 130, 194		
根固めブロック工	式	1	1, 044, 300	根固めブロック据付 (既設再利用) 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3 t ブロック購入 無； 袋詰玉石 2t用(長期性能型) 流用又は採取材；	60 個 30 袋
捨石工	式	1	1, 085, 894	捨石 (根固め間詰部) 玉石 φ 100～300mm内外 (流用品) ； 捨石 (高水敷盛土直下部) 玉石 φ 100～300mm内外 (流用品) ； 捨石 (護岸前面部) 自然石 φ 400mm内外 (購入品) ；	95 m3 242 m3 3 m3
構造物撤去工	式	1	3, 340, 657		
構造物取壊し工	式	1	2, 150, 637	根固めブロック撤去 (陸上部) 既設3tブロック(再利用) ； 根固めブロック撤去 (陸上部) 既設3tブロック ； 根固めブロック撤去 (水中部) 既設3tブロック ；	60 個 129 個 131 個
運搬処理工	式	1	1, 190, 020	消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 6.0km以下 ；	260 個

積算内訳書

工事名	R 7 球磨川萩原地区護岸整備その他工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
仮設工	式	1	614,050				
汚濁防止工	式	1	541,600	汚濁防止フェンス 設置・撤去；	1	式	
交通管理工	式	1	72,450	交通誘導警備員	1	式	
築堤・護岸	式	1	97,329,826				
河川土工	式	1	2,964,198				
盛土工 (ICT)	式	1	2,167,831	路体(築堤)盛土 (ICT) 路体(築堤)盛土 (ICT) (天神ばね) 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 吸出し防止材(全面)設置 吸出し防止シート(河川護岸用) t=10mm；	1,600 50 1,660 1,700 610	m3 m3 m3 m3 m2	
法面整形工 (ICT)	式	1	64,740	法面整形(盛土部) (ICT) 法面締固め無し；	120	m2	
残土処理工	式	1	731,627	積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 (右岸地区 8k000) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルース)；	890 880 10 10	m3 m3 m3 m3	
護岸基礎工	式	1	2,700,400				
基礎工	式	1	2,700,400	現場打基礎 巨石(基礎)	86	m	

積算内訳書

工事名	R 7 球磨川萩原地区護岸整備その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				自然石 φ 600mm内外 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 60 c m ;	
法覆護岸工	式	1	25,952,594		
作業土工	式	1	214,523	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				土砂 ;	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	2,217,760	連節ブロック張	167 m2
				厚さ200mm以上 250kg/m2以上 ;	
護岸付属物工	式	1	1,035,230	現場打天端コンクリート	84 m
				18-8-40(高炉) ;	
				横帯(隔壁)コンクリート	1 箇所
				(1)	
				18-8-40(高炉) ;	
多自然護岸工	式	1	16,284,553	巨石張(練)	260 m2
				40cm以上60cm未満 遮水シート無 止水シート無 ;	
				目地板	11 m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;	
				巨石据付	461 m2
				石材径 0.6m ;	
石はね被覆工	式	1	5,900,288	基礎工	13 m
				練石積部 ;	
				基礎工	32 m
				空石積部 ;	
				現場打小口止コンクリート	2 箇所
				18-8-40(高炉) ;	
				巨石積(練)	23 m2
				60cm以上80cm未満 遮水シート無 止水シート無 ;	
				巨石積(空)	128 m2
				自然石 φ 700mm内外 (流用品) 遮水シート無 止水シート無 ;	
				目地板	2 m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;	

積算内訳書

工事名	R 7 球磨川萩原地区護岸整備その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				胴込・裏込材(碎石)	54	m3
				再生碎石 RC-40 ;		
				吸出し防止材(全面)設置	100	m2
				吸出し防止シート(河川護岸用) t=10mm ;		
				現場打天端コンクリート	12	m
				18-8-40(高炉) ;		
				土系舗装	174	m2
				t=40mm ;		
植生工	式	1	300,240	張芝	120	m2
				張芝工 100m2以上300m2未満 ;		
根固め工	式	1	9,151,761			
根固めブロック工	式	1	4,396,615	根固めブロック据付	347	個
				(既設再利用)		
				無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3 t ブロック購入		
				無 ;		
				袋詰玉石	86	袋
				2t用(長期性能型) 流用又は採取材 ;		
捨石工	式	1	4,755,146	捨石	555	m3
				(根固め間詰部)		
				玉石 φ 100~300mm内外 (流用品) ;		
				捨石	1,079	m3
				(高水敷盛土直下部)		
				玉石 φ 100~300mm内外 (流用品) ;		
				捨石	8	m3
				(護岸前面部)		
				自然石 φ 400mm内外 (購入品) ;		
応急処理工	式	1	30,051,130			
応急処理作業工	式	1	30,051,130	応急作業	1	式
				応急作業	1	式
				(坂本地区)		
構造物撤去工	式	1	19,067,343			

積算内訳書

工事名	R 7 球磨川萩原地区護岸整備その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	13, 532, 463	根固めﾌﾟﾛｯｸ撤去 (陸上部)	347	個
				既設3tﾌﾟﾛｯｸ(再利用) ;		
				根固めﾌﾟﾛｯｸ撤去 (陸上部)	598	個
				既設3tﾌﾟﾛｯｸ ;		
				根固めﾌﾟﾛｯｸ撤去 (水中部)	650	個
				既設3tﾌﾟﾛｯｸ ;		
運搬処理工	式	1	5, 534, 880	消波根固めﾌﾟﾛｯｸ運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 5.0km以下 ;	1, 248	個
堤防養生工	式	1	6, 240, 850			
伐木除根工	式	1	6, 240, 850	伐木・伐竹(複合)	10, 000	m2
				伐木(機械施工) ;		
				伐木伐竹運搬 木くず ;	224	m3
				伐木伐竹運搬 伐採根 ;	31	m3
				処分費 木くず ;	123	t
				処分費 伐採根 ;	17	t
仮設工	式	1	1, 201, 550			
汚濁防止工	式	1	1, 129, 100	汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置・撤去 ;	1	式
交通管理工	式	1	72, 450	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	113, 046, 951			
共通仮設費	式	1	11, 333, 000			

積算内訳書

工事名	R 7 球磨川萩原地区護岸整備その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2, 208, 000	
技術管理費	式	1	1, 146, 000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 062, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9, 125, 000	
純工事費	式	1	124, 379, 951	
現場管理費	式	1	34, 373, 000	
工事原価	式	1	167, 941, 507	
一般管理費等	式	1	26, 348, 493	
工事価格	式	1	194, 290, 000	

積算内訳書

工事名	R 7 球磨川萩原地区護岸整備その他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	6, 162, 556			
除草工		式	1	398, 340			
堤防除草工		式	1	398, 340	堤防除草(複合)	6, 000	m2
					運搬(堤防除草)	6, 000	m2
					除草処分	6	t
					刈草；		
堤防養生工		式	1	3, 762, 856			
伐木除根工		式	1	3, 762, 856	伐木・伐竹(複合)	6, 000	m2
					伐木(機械施工)；		
					伐木伐竹運搬	134	m3
					木くず；		
					伐木伐竹運搬	18	m3
					伐採根；		
					処分費	74	t
					木くず；		
					処分費	10	t
					伐採根；		
応急処理工		式	1	2, 001, 360			
応急処理作業工		式	1	2, 001, 360	応急作業	1	式
直接工事費		式	1	6, 162, 556			
共通仮設費		式	1	651, 000			
共通仮設費		式	1	74, 000			
現場環境改善費（率計上）		式	1	74, 000			
共通仮設費（率計上）		式	1	577, 000			

積算内訳書

[illegible]