

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事
工事地名	熊本県葦北郡芦北町小口地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	127日間	自	令和 7年11月25日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	173,879,480		
河川土工	式	1	26,411,597		
掘削工	式	1	441,584	掘削	220 m3
				軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；	
				積込(ルース)	220 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
掘削工(ICT)	式	1	3,847,990	掘削(ICT)	9,700 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	
盛土工	式	1	347,764	路体(築堤)盛土	30 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	190 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
盛土工(ICT)	式	1	1,586,699	路体(築堤)盛土(ICT)	4,400 m3
				路床盛土(ICT)	910 m3
残土処理工	式	1	20,187,560	粒径処理	6,000 m3
				整地	2,300 m3
				敷均し(ルース)；	
				土砂等運搬	220 m3
				軟岩；	
				土砂等運搬	2,110 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法覆護岸工	式	1	86,068,954		
作業土工	式	1	469,625	床掘り(掘削)	1 式
				軟岩；	
				埋戻しコンクリート	1 式
				18-8-40(高炉) W/C指定無し；	
				基面整正	1 式
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式

積算内訳書

工事名	R 7 球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				軟岩； 整地 敷均し(ルース)；	1 式
石積(張)工	式	1	81,019,269	現場打基礎 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm； アンカー式練石積 自然石 φ500内外； 胴込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉)； 裏込材 再生クラッシュラン RC-40； 水抜きパイプ (材料費) VPφ50； 目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm； 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉)； 自然石積込・運搬 φ500内外；	152 m 1,007 m2 336 m3 487 m3 337 本 55 m2 208 m 300 m3
護岸付属物工	式	1	4,580,060	横帯(隔壁)コンクリート (1) 18-8-40(高炉)； 現場打小口止コンクリート (1) 18-8-40(高炉)； 現場打小口止コンクリート (2) 18-8-40(高炉)； 平張コンクリート 18-8-40(高炉) 幅 230cm 高さ 35cm；	1 箇所 1 箇所 1 箇所 135 m
擁壁護岸工	式	1	7,430,022		

積算内訳書

工事名	R 7 球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	233,916	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	3,299,156	現場打基礎コンクリート	14	m
				(A)		
				18-8-40(高炉) 底幅 68cm 高さ 44cm；		
				現場打基礎コンクリート	12	m
				(B)		
				18-8-40(高炉) 底幅 56cm 高さ 38cm；		
				現場打基礎コンクリート	36	m
				(C)		
				18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 36cm；		
				コンクリート(間知)ブロック積	52	m2
				控35cm；		
				胴込・裏込材(碎石)	128	m3
石積(張)工	式	1	3,896,950	再生碎石 RC-40；		
				石積	166	m2
				玉石 φ300内外；		
				胴込・裏込コンクリート	51	m3
				18-8-40(高炉)；		
				止水コンクリート	2	m3
				18-8-25(高炉)；		
				水抜きパイプ	49	本
				(材料費)		
				VUφ75；		
				吸出し防止材	1	m2
				(材料費)		
付帯道路工	式	1	9,393,129	河川護岸用 t=10mm；		
				目地板	5	m2
				瀝青繊維質目地板 t=10mm；		

積算内訳書

工事名	R 7 球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	38,030	床掘り	1	式
				土砂； 埋戻し 土砂；	1	式
側溝工	式	1	5,103,370	プレキャストU型側溝 (縦断用) 落蓋式側溝 300×400；	72	m
				プレキャストU型側溝 (縦断用) 落蓋式側溝 300×400(インバート付)；	37	m
				プレキャストU型側溝 (縦断用) 落蓋式側溝 300×500；	42	m
				プレキャストU型側溝 (縦断用) 落蓋式側溝 300×500(インバート付)；	57	m
				側溝蓋 (落蓋式側溝用) 300 41.2×9.5×50；	416	枚
				鉄筋コンクリート台付管 重圧管 φ600；	8	m
集水桧工	式	1	246,500	現場打ち集水桧 800×1000×1000 18-8-25(高炉)；	1	箇所
				蓋 GC-B800×L1000(2枚組)；	1	組
アスファルト舗装工	式	1	2,995,145	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；	872	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；	872	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	872	m2
区画線工	式	1	129,204	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	360	m
				；		

積算内訳書

工事名	R 7 球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路側防護柵工	式	1	880,880	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正 無；	91	m
構造物撤去工	式	1	5,470,820			
防護柵撤去工	式	1	63,820	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-2B；	36	m
				防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E；	4	m
構造物取壊し工	式	1	2,867,212	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	237	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	37	m3
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；	690	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	830	m2
				舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 10cm；	4	m2
運搬処理工	式	1	2,539,788	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	237	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	37	m3
				殻運搬 アスファルト殻；	69	m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋) 舗装版破碎；	0.4	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	237	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	37	m3
				殻処分 アスファルト殻；	69	m3
				現場発生品運搬	0.65	t

積算内訳書

工事名	R 7 球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ガードレール；
応急処理工	式	1	30,020,400	
応急処理事業工	式	1	30,020,400	応急作業 1 式
仮設工	式	1	9,084,558	
迂回路工	式	1	2,351,921	路体(築堤)盛土 1 式 4.0m以上； 下層路盤(車道・路肩部) 1 式 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 1 式 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； アスカープ 1 式 細粒度アスコン(13) 175cm2以上195cm2未満； 溶融式区画線 1 式 溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；
迂回路工	式	1	6,631,207	積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)； 舗装版破碎 1 式 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm； 殻運搬 1 式 アスファルト殻； 殻処分 1 式 アスファルト殻；
交通管理工	式	1	101,430	交通誘導警備員 1 式

積算内訳書

工事名	R 7 球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	173,879,480	
共通仮設費	式	1	15,615,000	
共通仮設費	式	1	2,661,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,515,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,954,000	
純工事費	式	1	189,494,480	
現場管理費	式	1	48,055,000	
工事原価	式	1	237,549,480	
一般管理費等	式	1	36,270,520	
工事価格	式	1	273,820,000	