

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本 5 7 号城塚地区改良 2 6 期工事
工事地名	熊本県熊本市南区海路口町～熊本県宇土市上綱田町

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	187日間	自	令和 7年 8月25日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	熊本 5 7 号城塚地区改良 2 6 期工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	31,651,770		
道路土工		式	1	16,091,960		
掘削工		式	1	3,213,000	転石破碎 火薬使用無；	1,000 m3
路体盛土工 (ICT)		式	1	12,528,285	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	13,300 m3
					土砂等運搬	960 m3
					硬岩；	
					土砂等運搬	4,480 m3
					硬岩；	
					土砂等運搬	4,990 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工 (ICT)		式	1	350,675	積込 (ルース)	5,400 m3
					破碎岩 土量50,000m3未満；	
					積込 (ルース)	5,000 m3
					土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工 (ICT)		式	1	350,675	法面整形 (盛土部) (ICT)	650 m2
法面締固め無し；						
地盤改良工		式	1	14,626,780		
路床安定処理工		式	1	14,626,780	安定処理	1,820 m2
					1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 10t /100m2 セメント 高炉B 1t袋入り；	
					土質改良 (バックホウ混合)	4,400 m3
					土砂 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 石灰系固	
					化材 粉じん抑制型 フレコン；	
除草工		式	1	230,220		
道路除草工		式	1	230,220	除草	1,000 m2
					肩掛け式；	
					除草	1,000 m2
					ハンドガイト式；	
					集草	2,000 m2

積算内訳書

工事名	熊本５７号城塚地区改良２６期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				積込運搬 除草処分	2,000 1	m2 t
応急処理工	式	1	264,160			
応急処理事業工	式	1	264,160	労務費 機械費	1 1	式 式
構造物撤去工	式	1	128,450			
構造物取壊し工	式	1	82,090	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3
運搬処理工	式	1	46,360	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10 10	m3 m3
仮設工	式	1	310,200			
交通管理工	式	1	310,200	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	31,651,770			
共通仮設費	式	1	5,415,500			
共通仮設費	式	1	1,544,500			
技術管理費	式	1	1,153,500	システム初期費(ICT) 六価クロム溶出試験費	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	391,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,871,000			
純工事費	式	1	37,067,270			
現場管理費	式	1	13,141,000			

積算内訳書

工事名	熊本 5 7 号城塚地区改良 2 6 期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	50,208,270	
一般管理費等	式	1	9,351,730	
工事価格	式	1	59,560,000	