

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島3号下鯖地区9工区改良工事
工事地名	鹿児島県出水市下鯖町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	314日間	自	令和 7年10月 1日
		至	令和 8年 8月10日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号下鯖地区9工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	136,211,523		
道路土工	式	1	27,468,008		
路体盛土工	式	1	906,365	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	120 m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	70 m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	210 m3
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	210 m3
路体盛土工(ICT)	式	1	24,892,042	路体(築堤)盛土(ICT)	22,600 m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	25,100 m3
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	25,100 m3
				排水材設置(水平排水材)	152 m
法面整形工(ICT)	式	1	1,451,536	法面整形(盛土部)(ICT)	2,570 m2
				法面締固め無し；	
防草コンクリート	式	1	218,065	張りコンクリート (防草コンクリート) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5cm；	64 m2
地盤改良工	式	1	52,894,100		
安定処理工	式	1	52,894,100	土質改良(バックホ混合) 石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg/m3；	28,700 m3
法面工	式	1	1,243,578		
植生工	式	1	1,243,578	人工張芝 わら付き 幅100cm；	1,740 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号下鯖地区9工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
擁壁工	式	1	38,955,509		
作業土工	式	1	1,124,363	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
ジオキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	9,826,006	補強土壁基礎	25 m
				18-8-40(高炉)；	
				補強土壁壁面材組立・設置	111 m2
				補強材取付	676 m2
				碎石投入	34 m3
				(壁面背面)	
				4号 30-20mm；	
				まき出し・敷均し、締固め	680 m3
				採取土盛土材	760 m3
				土砂(改良土)；	
				基盤排水層	25 m
				RC-40；	
				水平排水材	235 m
				幅300mm；	
				吸出し防止材	150 m2
				(天端排水材)	
				長繊維ポリエステル系不織布 t=3.0mm；	
				吸出し防止材	98 m2
				(基盤排水層)	
				長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0～1.1mm；	
				壁面上端処理	25 m
				(笠コンクリート)	
				幅 0.3m 24-12-25(20)(高炉)；	

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号下鯖地区9工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
ｼﾞｮｹｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ)	式	1	9,011,858	足場	1	式
				置換	100	m3
				再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40 ;		
				補強土壁基礎	9	m
				(基礎ﾀｲﾌﾟ 1)		
				18-8-40(高炉) ;		
				補強土壁基礎	9	m
				(基礎ﾀｲﾌﾟ 2)		
				18-8-40(高炉) ;		
				補強土壁壁面材組立・設置	104	m2
				補強材取付	745	m2
				砕石投入	32	m3
				(壁面背面)		
				4号 30-20mm ;		
				まき出し・敷均し、締固め	760	m3
				採取土盛土材	850	m3
				土砂(改良土) ;		
				基盤排水層	18	m
				RC-40 ;		
				水平排水材	279	m
				幅300mm ;		
ｼﾞｮｹｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)	式	1	3,639,690	吸出し防止材	138	m2
				(天端排水材)		
				長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=3.0mm ;		
				吸出し防止材	95	m2
				(基盤排水層)		
				長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1mm ;		
				壁面上端処理	18	m
ｼﾞｮｹｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)	式	1	3,639,690	(笠ｺﾝｸﾘｰﾄ)		
				幅 0.3m 24-12-25(20)(高炉) ;		
				足場	1	式
				ｼﾞｮｹｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	53	m2
ｼﾞｮｹｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)	式	1	3,639,690	ｼﾞｮｹｷｽﾀｲﾙ敷設	632	m2
				まき出し・敷均し、締固め	220	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号下鯖地区9工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				採取土盛土材	240	m3
				土砂(改良土) ;		
				水平排水材	73	m
				幅300mm ;		
				基盤排水層	29	m
				RC-40 ;		
				吸出し防止材	230	m2
				(基盤排水層)		
				長繊維ボ リエステル系不織布 t=1.0～1.1mm ;		
				排水管敷設	24	m
				(縦断管)		
				波状管 高密度ボ リエチレン管(シングル構造 有孔管)		
				管径 150mm ;		
				排水管敷設	26	m
				(横断管)		
				波状管 高密度ボ リエチレン管(シングル構造 無孔管)		
				管径 150mm ;		
				吸出し防止材	46	m2
				(暗渠排水管)		
				長繊維ボ リエステル系不織布 t=1.0～1.1mm ;		
				フィルター材	5	m3
				RC-40 ;		
ジ オテキスタイル補強土壁工(鋼製枠タイプ)	式	1	15,353,592	ジ オテキスタイル壁面材組立・設置	235	m2
				ジ オテキスタイル敷設	2,427	m2
				まき出し・敷均し、締固め	1,368	m3
				採取土盛土材	1,500	m3
				土砂(改良土) ;		
				水平排水材	433	m
				幅300mm ;		
				基盤排水層	90	m
				RC-40 ;		
				吸出し防止材	714	m2
				(基盤排水層)		
				長繊維ボ リエステル系不織布 t=1.0～1.1mm ;		

積算内訳書

仮番号

工事名		鹿児島3号下鯖地区9工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打コンクリート (縦排水管部) 18-8-25(20)(高炉) ;	0.5	m3
				排水管敷設 (縦断管) 波状管 高密度ポリエチレン管(シングル構造 有孔管) 管径 150mm ;	82	m
				排水管敷設 (横断管) 波状管 高密度ポリエチレン管(シングル構造 無孔管) 管径 150mm ;	68	m
				吸出し防止材 (暗渠排水管) 長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0～1.1mm ;	160	m2
				フィルター材 RC-40 ;	16	m3
排水構造物工	式	1	12,492,285			
側溝工	式	1	516,950	プレキャストU型側溝 300×300(水路用) ;	49	m
集水桝・マンホール工	式	1	596,580	現場打ち集水桝 (A)(蓋なし) 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500 法面 作業補正無 ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 (B)(蓋なし) 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500 法面 作業補正無 ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 (C)(コンクリート蓋) 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500 法面 作業補正無 ;	3	箇所
				現場打ち集水桝 (D)(コンクリート蓋)	1	箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号下鯖地区9工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500 法面 作業補正無； 現場打ち集水樹 (F)(鋼製蓋) 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500 法面 作業補正無； 蓋 (コンクリート蓋) 樹穴500×500用 2枚/組(吊金具含む)； 集水樹蓋(鋼製蓋) 樹穴500×500用 T-25 並目 ボルト固定・受枠(メッキ) 含む；	1	箇所
					4	組
					1	枚
排水工	式	1	11,378,755	小段排水 U型側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm； 小段排水 (再設置) U型側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm； 縦排水 U型側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm ； 縞鋼板蓋(跳水防止板) 300用 400×600×3.2 溶融亜鉛メッキ； 縦排水管 (3号補強盛土部) 耐圧ポリエチレンパイプ管 φ300； 張りコンクリート (縦排水溝) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5cm； 張りコンクリート (小段排水溝) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5cm；	197	m
					66	m
					26	m
					13	枚
					1	箇所
					26	m2
					1,177	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号下鯖地区9工区改良工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋台工		式	1	164,215			
橋台躯体工		式	1	164,215	排水材設置(構造物背面排水材) 幅400mm×厚30mm 面状系 全透水； 吸出し防止材 不織布 300×300×20；	48 0.5	m m2
道路付属施設工		式	1	59,466			
境界工		式	1	59,466	境界杭 120×120×900 根巻き基礎無し；	6	本
構造物撤去工		式	1	232,902			
構造物取壊し工		式	1	93,727	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下；	1 1	m3 式
排水構造物撤去工		式	1	135,102	U型側溝撤去 再利用撤去；	66	m
運搬処理工		式	1	4,073	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1 1	m3 m3
応急処理工		式	1	681,860			
応急処理作業工		式	1	681,860	労務費 機械費 材料費	1 1 1	式 式 式
仮設工		式	1	2,019,600			
交通管理工		式	1	2,019,600	交通誘導警備員	1	式
直接工事費		式	1	136,211,523			

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島 3 号下鯖地区 9 工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	16,135,170	
共通仮設費	式	1	2,964,170	
技術管理費	式	1	1,711,170	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式 平板載荷試験 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,253,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,171,000	
純工事費	式	1	152,346,693	
現場管理費	式	1	45,688,000	
工事原価	式	1	198,034,693	
一般管理費等	式	1	31,005,307	
工事価格	式	1	229,040,000	