

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号平原橋下部工（P3）工事
工事地名	熊本県熊本市南区海路口町～熊本県宇土市上綱田町

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	395日間	自	令和 7年11月 1日
		至	令和 8年11月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号平原橋下部工（P３）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部		式	1	135,563,720		
RC橋脚工		式	1	120,889,525		
作業土工		式	1	1,545,116	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 1 1 1 1 1 1 1 1

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本57号平原橋下部工(P3)工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	32	m3
橋脚躯体工	式	1	71,280,340	基礎材 再生クラッシュ40~0 17.5cmを超え20.0cm以下 ;	130	m2
				均しコンクリート (捨梁コンクリート) 18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 30 c m ;	130	m2
				コンクリート 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無し ;	894	m3
				鉄筋 SD345 D16~25 ;	38.54	t
				鉄筋 SD345 D29~32 ;	5.72	t
				鉄筋 SD345 D35 ;	16.03	t
				鉄筋 SD345 D41 ;	33.42	t
				鉄筋 SD345 D51 ;	79.78	t
				ガス圧接 SD345 D32+D32 ;	30	箇所
				ガス圧接 SD345 D35+D35 ;	57	箇所
				機械式継手 摩擦圧接仕様継手 SD345 D41×D41 ;	193	箇所
				機械式継手 摩擦圧接仕様継手 SD345 D51×D51 ;	232	箇所
				機械式鉄筋定着加工費 D16 2m超~4m以下 ;	77	箇所
				機械式鉄筋定着加工費 D22 2m超~4m以下 ;	1,554	箇所
				機械式鉄筋定着加工費 D22 4m超~6m以下 ;	776	箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本57号平原橋下部工（P3）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				型枠 一般型枠；	1	式
				型枠 撤去しない埋設型枠；	1	式
				円形型枠 （支承アンカー箱抜き） φ175；	1	式
				支保 40kN/m ² <f≦80kN/m ² [120<t≦250cm]；	1	式
				足場 安全ネット必要；	1	式
除草工	式	1	230,220			
道路除草工	式	1	230,220	除草 肩掛け式；	1,000	m ²
				除草 ハンドガイト式；	1,000	m ²
				集草	2,000	m ²
				積込運搬	2,000	m ²
				除草処分	1	t
応急処理工	式	1	1,320,800			
応急処理事業工	式	1	1,320,800	労務費	1	式
				機械費	1	式
構造物撤去工	式	1	126,862			
構造物取壊し工	式	1	82,090	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m ³
運搬処理工	式	1	44,772	殻運搬	10	m ³
				コンクリート殻（無筋）；		
				殻処分	10	m ³
				コンクリート殻（無筋）；		
仮設工	式	1	12,996,313			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本57号平原橋下部工（P3）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
土留・仮締切工	式	1	10,954,973	H鋼杭 H350 H鋼長さ(杭長) 10m H鋼平均打込長 9.7 m H型鋼平均引抜長 9.7m ; H鋼杭 H350 H鋼長さ(杭長) 8m H鋼平均打込長 7.7m H型鋼平均引抜長 7.7m ; 切梁・腹起し 横矢板 横矢板厚さ 0.09m ;	1 式 1 式 1 式 1 式
作業ヤード整備工	式	1	1,490,720	作業ヤード造成	2,174 m2
交通管理工	式	1	550,620	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	135,563,720		
共通仮設費	式	1	29,132,675		
共通仮設費	式	1	14,992,675		
運搬費	式	1	8,536,145	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 式 1 式
準備費	式	1	5,134,360	伐採費 木根等処分費	1 式 1 式
技術管理費	式	1	63,170	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,259,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	14,140,000		
純工事費	式	1	164,696,395		
現場管理費	式	1	51,434,000		

積算内訳書

仮番号

[illegible]